

(Поставя се в отделен непрозрачен плик с надпис "ПЛИК № 3 ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА")

ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми Господа,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на блок №6 за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ – Бургас“ АД”, открита с Решение 298/07.07.2015 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Бургас“ АД,**

Ние

„Бургстрой” ООД

/изписва се името на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК **102189903**, адрес **гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 97, ет. 1**

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

1.Предлагана цена на база количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящето предложение е в размер на **461 966,80 лева** словом **/четиристотин шестдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и осемдесет стотинки/** без включен ДДС .

2. Разпределение на предлаганата цена по части, съгласно проект, е както следва :

- Част „Архитектурна” **251 362,36** лева словом **/двеста петдесет и една хиляди триста шестдесет и два лева и тридесет и шест стотинки/** без включен ДДС ;

- Част „Конструктивна” **51 990,75** лева словом **/петдесет и една хиляди деветстотин и деветдесет лева и седемдесет и пет стотинки/** без включен ДДС ;

- Част „Електроинсталации” **54 258,38** лева словом **/петдесет и четири хиляди двеста петдесет и осем лева и тридесет и осем стотинки/** без включен ДДС;

- - Част „ОВК” **52 509,66** лева словом **/петдесет и две хиляди петстотин и девет лева и шестдесет и шест стотинки/** без включен ДДС;

- Част „ВиК” **9 848,67** лева словом **/девет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки/** без включен ДДС;

2. Единични цени, доказани с анализи и калкулации към сметката по т.1 .

3. При формиране на единичните цени за отделните видове строително

допълнителни начисления върху труда - **92 %**;
допълнителни начисления върху механизация - **80 %**;
доставно-складови разходи за материали - **12 %**;
печалба – **1 %**.

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно **УСН, ТНС-89 и програмен продукт "Gaudy Project"**.

/Посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР - УСН, СЕК, Билдингмениджър или др. /

4. Предлагам изпълнението на непредвидени работи да се извършва на базата на следните ценообразуващи показатели:

средна часова ставка – **3,20 лв./ч/час**;
допълнителни начисления върху труда - **100 %**;
допълнителни начисления върху механизация - **100 %**;
доставно-складови разходи за материали - **12 %**;
печалба – **15 %**.

Приложение:

1. Количествено стойностна сметка – **6 стр.**
2. Рекапитулация и единични анализни цени **260 броя = 66 стр.**

19.08.2015 г.
(дата на подписване)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:




Александър Спасов – управител на „Бургстрой“ ООД
(име и длъжност на представляващия участника)

Количествено-стойностна сметка

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БЛОК № 6 - МБАЛ – БУРГАС ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
I. ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА					
А. Приземен етаж					
1	Топлоизолация под от екструдиран пенополистирол 4 см.	м2	339,60	10,83	3677,87
2	Шпакловка по стени по стени	м2	36,02	4,69	168,91
3	Шпакловка по тавани	м2	41,08	4,69	192,65
4	Латекс по стени	м2	36,02	6,85	246,70
5	Латекс по тавани	м2	41,08	6,85	281,37
6	Настилка гранитогрес подове	м2	33,40	32,61	1089,04
7	Настилка гранитогрес стълбище	м2	16,49	45,92	757,17
Б. Първи етаж					
1	Шпакловка по стени	м2	678,78	4,69	3183,50
2	Шпакловка по тавани	м2	571,31	4,69	2679,47
3	Латекс по стени	м2	432,71	6,85	2964,10
4	Антибакт.латекс по стени	м2	246,07	7,29	1793,85
5	Латекс по тавани	м2	204,83	6,85	1403,11
6	Антибакт.латекс по тавани	м2	138,60	7,29	1010,39
7	Настилка гранитогрес подове	м2	100,33	32,61	3271,79
8	Настилка гранитогрес стълбище	м2	20,64	45,92	947,61
9	Настилка от таркет	м2	429,13	34,64	14865,02
10	Настилка от теракот	м2	21,219	28,84	611,96
11	Облицовка фаянс	м2	135,00	27,57	3721,98
В. Втори етаж					
1	Шпакловка по тавани	м2	575,26	4,69	2697,99
2	Латекс по стени	м2	432,71	6,85	2964,10
3	Антибакт.латекс по стени	м2	233,50	7,29	1702,22
4	Латекс по тавани	м2	204,83	6,85	1403,11
5	Антибакт.латекс по тавани	м2	142,55	7,29	1039,19
6	Настилка гранитогрес подове	м2	98,40	32,61	3208,82
7	Настилка гранитогрес стълбище	м2	20,64	45,92	947,61
8	Настилка от таркет	м2	435,98	34,64	15102,30
9	Настилка от теракот	м2	20,25	28,84	584,01
10	Облицовка фаянс	м2	187,00	27,57	5155,59
Г. Покрив					
1.	Демонтаж на стара покривна изолация	м2	605,78	8,03	4864,42
2.	Почистване и изравнителна циментова замазка по покривна плоча	м2	1211,56	7,20	8723,23
3.	Пароизолация 0,2 см	м2	605,78	9,78	5924,54
4.	Топлоизолация покрив от екструдиран пенополистирол 10 см.	м2	605,78	20,62	12491,20
5.	Метална носеща конструкция	м2	605,78	53,09	32160,91
6.	Профилна ламарина "PLANJA с двустранно защитно покритие	м2	605,78	24,68	14950,68
7.	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр.	6,00	21,38	128,28
8.	Доставка и монтаж на водосточни олуци	м	94,98	13,08	1242,38
9.	Доставка и монтаж на водосточни тръби,вкл.укрепващи скоби	м	55,13	12,88	710,01
Д. Фасади					
1	Сваляне на стара външна подкожувана мазилка -30%	м2	216,53	4,01	868,27
2.	Топлоизолация външни стени от екструдиран пенополистирол 8 см.	м2	633,76	21,96	13917,31
3.	Обръщане страници дограма до 15 см. с фибран 2 см.	м	586,63	7,23	4241,33
4.	Шпакловка със стъклостилна мрежа	м2	721,75	6,44	4648,08
5.	Външна минерална мазилка	м2	721,75	15,49	11179,94
Е. Дограма-врати от PVCи MDF профил					
PVC дограма с двоен стъклопакет с въздушна междина 24 мм					
1.	70/200 PVC	м2	2,80	263,78	738,58
2.	80/200 PVC	м2	11,20	263,78	2954,34
3.	80/200 PVC	м2	1,60	263,78	422,05
4.	90/200 MDF	м2	1,80	194,65	350,37



7.	90/210 MDF	m2	7,50	194,65	1459,88
8.	100/210 MDF	m2	23,10	194,65	4496,42
9.	100/210 MDF	m2	10,50	194,65	2043,83
10.	160/210 MDF	m2	3,36	189,59	637,02
11.	160/210 MDF	m2	6,78	189,59	1285,42
12.	160/210 MDF летяша	m2	3,36	211,11	709,33
13.	100/60 гише PVC	m2	1,20	263,78	316,54
Е. Прозорции и витрини от PVC профил					
	PVC дограма с двоен стъклопакет с въздушна междина 24 мм.вкл. хоризонтални щори за всички размери и комарници на отваряемите крила				
1.	100/200 и 150/75	m2	3,12	149,22	465,57
2.	250/75	m2	3,75	149,22	559,58
3.	250/145	m2	3,63	149,22	541,67
4.	250/210	m2	115,50	149,22	17234,91
5.	270/210	m2	102,06	149,22	15229,39
6.	250/285	m2	14,25	149,22	2126,39
7.	260/300	m2	7,80	149,22	1163,92
II. Част:Конструктивна					
A. Приземен етаж					
1.	Разбиване на бетоново стълбище	m3	3,70	169,85	628,45
2.	Преграден зид 25 см. YTONG	m2	11,92	44,57	531,27
Б. Първи етаж					
1.	Събаряне на тухлена зидария 50 см.	m3	34,73	14,67	509,49
2.	Събаряне на тухлена зидария 12 см	m2	55,17	1,96	108,13
3.	Доставка и монтаж на преграда КНАУФ W111/ 250 мм,единична метална конструкция,еднослойна облицовка	m2	22,63	45,61	1031,93
4.	Доставка и монтаж на преграда КНАУФ W111/ 125 мм,единична метална конструкция,еднослойна облицовка	m2	124,53	45,61	5679,59
5.	Котваж,бетон и арматура за 5 бр.бетонни стъпала 15,2/30/120	m3	2,85	104,03	296,49
5.	Преграден зид 25 см. YTONG	m2	42,28	44,57	1884,42
6.	Доставка и монтаж на повдигнат под КНАУФ	m2	138,00	145,44	20070,72
7.	Външна рампа бетонова 900/1,36,тактилни плочи и парапет	m2	12,24	459,11	5619,51
В. Втори етаж					
1.	Събаряне на тухлена зидария 25 см	m3	3,31	14,67	48,58
2.	Събаряне на тухлена зидария 12 см	m2	398,48	1,96	781,01
3.	Зидария сухо строителство КНАУФ W111/ 250 мм,единична метална конструкция,еднослойна облицовка	m2	15,59	45,61	711,15
4.	Зидария сухо строителство КНАУФ W111/ 125 мм,единична метална конструкция,еднослойна облицовка	m2	262,21	45,61	11959,31
5.	6.Доставка и монтаж на повдигнат под КНАУФ	m2	138,00	15,44	2130,72
III. ЧАСТ ВЕК					
A. I. ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА					
1	Тръби PP ф 20 x 2,3	m	64	2,34	149,76
2	Тръби PP ф 20 x 3,4	m	138	2,64	364,32
3	Тръби PP ф 25 x 2,5	m	11	3,61	39,71
4	Тръби PP ф 25 x 4,2	m	21	4,05	85,05
5	Тръби PP ф 32 x 5,2	m	21	6,29	132,09
6	Тръби PP Ф 32x4,6 с.в.	m	9	5,72	51,48
7	Тръби PP Ф 40x5,6 с.в.	m	12	7,79	93,48
8	Спирателен кран обикновен Ф 20	бр.	8	7,14	57,12
9	Спирателен кран обикновен Ф 25	бр.	4	7,70	30,80
10	Спирателен кран шибърен Ф 20	бр.	8	13,10	104,80
11	Спирателен кран шибърен Ф 25	бр.	4	15,97	63,88
12	Спирателен кран шибърен Ф 32	бр.	1	25,99	25,99
13	Спирателен кран обикновен с изпр. Ф 20	бр.	8	15,01	120,08
14	Спирателен кран обикновен с изпр. Ф 25	бр.	4	18,03	72,12
15	Спирателен кран обикновен с изпр. Ф 32	бр.	1	23,18	23,18
16	Спирателен кран обикновен с изпр. Ф 25	бр.	2	18,03	36,06
17	Спирателен кран обикновен с изпр. Ф 32	бр.	2	23,18	46,36
18	Спирателен кран обикновен с изпр. Ф 40	бр.	1	27,46	27,46
19	Батерии за тоалетни мивки	бр.	19	63,73	1210,87
21	Батерия за лабораторни мивка	бр.	3	80,53	241,59
22	Канелки чешмяни за изливниците	бр.	1	8 78	8 78

25	Топлоизолация на водопровод ф 25	м	184	1,11	204,24
26	Топлоизолация на водопровод ф 32	м	184	2,64	485,76
27	Направа канали по стени	м	45	7,20	324,00
28	Укрепители за водопровод	бр.	45	2,04	91,80
29	Дезинфекция на водопровод	м	14	0,30	4,20
30	Компенсатори за топла, студена и циркулац.вода	бр.	24	7,80	187,20
Б. II. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА					
1	PVC тръби Ф 50 – SN 8	м	44	8,79	386,76
2	PVC тръби Ф 110	м	10	14,09	140,90
3	PVC тръби Ф 160	м	35	17,63	617,05
4	Тоалетни мивки среден формат	бр.	19	68,69	1305,11
5	Изливници . аунсугст	бр.	1	68,69	68,69
6	Подов сифон с долно оттичане Ф 100	бр.	10	19,69	196,90
7	Клозетно седало с горно оттичане	бр.	7	165,44	1158,08
8	Вентилационни шапки	бр.	3	7,92	23,76
9	Ревизионни отвори Ф 104	бр.	6	8,27	49,62
10	Лабораторни мивки доставка	бр.	3	145,60	436,80
11	Ревизионни отвори Ф 160	бр.	2	12,76	25,52
12	PVC разклонители 160/110	бр.	8	12,40	99,20
13	PVC разклонители 160/110/110	бр.	3	17,88	53,64
14	PVC разклонители 160/160/160	бр.	1	20,52	20,52
15	PVC дъги Ф 110	бр.	4	7,56	30,24
16	PVC дъги Ф 160	бр.	2	10,87	21,74
17	PVC колена Ф 110	бр.	10	6,12	61,20
18	Ревизионна шахта 60/60 зидана	бр.	1	182,33	182,33
19	Изпробване на канализация в сгради – хоризонтална	м	30	0,50	15,00
21	Също, но на вертикална до Ф 150	м	22	0,31	6,82
22	Укрепители на канал по вертикални клонове	бр.	23	4,06	93,38
23	Укрепители на хоризонтален канал	бр.	6	12,34	74,04
IV. ЧАСТ: ЕЛЕКТРО					
А. Ел.табла, захранващи линии, осветление, контакти					
1.	Доставка и монтаж главно ел. табло Тглб - по схема	бр.	1	1635,36	1635,36
2.	Доставка и монтаж ел. табло - по схема – Т6-2,Тас.	бр.	2	1583,43	3166,86
3.	Направа и монтаж скара /перфорирана, 20 см/	м	50	16,06	803,00
4.	Направа и монтаж скара /перфорирана, 10 см/ за слаб. инст.	м	120	11,84	1420,80
5.	Лампен излаз с ПВВ-МБ1 под мазилка до 7 м	бр.	200	12,85	2570,00
6.	Контактен излаз с ПВВ-МБ1 3х2,5 мм2 до 8 м	бр.	145	17,52	2540,40
7.	Доставка и монтаж лихт бутон /упр. имп. Реле/	бр.	16	5,59	89,44
8.	Доставка и монтаж ключ 16А	бр.	10	5,01	50,10
9.	Доставка и монтаж контакт 16А скрит	бр.	105	5,21	547,05
10.	Доставка и монтаж контакт 16А скрит,двоен	бр.	6	7,21	43,26
11.	Доставка и монтаж контакт 16А скрит, със щифт, червен цвят-захр"1"кат-за хладилници	бр.	20	13,04	260,80
12.	Доставка и монтаж контакт/троен/ 3х16А скрит, със щифт, червен цвят	бр.	15	17,35	260,25
13.	Доставка и монтаж лум.осв. тяло 2х36 вт, IP-21	бр.	120	44,22	5306,40
14.	Доставка и монтаж лум.осв. тяло 1х36 вт, IP-21	бр.	25	34,29	857,25
15.	Доставка и монтаж мат.кълбо на порц.основа	бр.	20	13,62	272,40
16.	Монтаж бактерицидни лампи на тавана	бр.	13	9,00	117,00
17.	Монтаж бактерицидни лампи на стена	бр.	4	9,00	36,00
18.	Доставка бактерицидни лампи по технолог.проект	бр.	18	95,20	1713,60
19.	Доставка и монтаж аплик с л.н.ж. 40 вт на стена/синя светлина	бр.	5	27,79	138,95
20.	Доставка и монтаж осв.тяло с вгр.акум.батерия 8 вт	бр.	14	27,79	389,06
21.	Направа отвори в тухл.зид	бр.	50	2,21	110,50
22.	Полагане и доставка PVC тръба ф 19	м	150	1,25	187,50
23.	Полагане и доставка PVC тръба ф 32	м	10	1,97	19,70
24.	Полагане и доставка PVC тръба ф 38	м	20	2,45	49,00
25.	Доставка и изтегляне СBT 5х25 мм.кв	м	100	21,95	2195,00
26.	Доставка и изтегляне СBT 5х10 мм.кв.	м	50	9,33	466,50
27.	Доставка и изтегляне СBT 3х1,5 мм.кв	м	14	1,67	23,38
28.	Също, СBT 5х6 мм.кв.	м	20	6,62	132,40
29.	Свързки до 25 мм.кв.	бр.	20	2,67	53,40
30.	Свързки до 16 мм.кв.	бр.	30	2,02	60,60
31.	Свързки до 2,5 мм.кв.	бр.	1000	1,75	1750,00
32.	Наладка линия с автомат	бр.	4	89,43	357,72
33.	Доставка и монтаж на настолни лампи 22 вт SL	бр.	4	23,25	93,00
СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ					
1.	Доставка тел. централа	бр.	1	424,21	424,21

4.	Доставка и монтаж контакт "Телефон"/RG-45/	бр.	22	9,61	211,42
5.	Доставка и монтаж сателитна антена за каб. " TV"	бр.	1	289,80	289,80
6.	Доставка и монтаж розетка/RG-45/ за комп. мрежи	бр.	22	14,87	327,14
7.	Доставка и монтаж контакт " TV"	бр.	3	11,16	33,48
8.	Подготовка за кабелен интернет	бр.	1	66,89	66,89
9.	Доставка UPS 500VA за сървър	бр.	1	158,58	158,58
10.	Доставка и монтаж комп. Шкаф/ сървър/	бр.	1	859,15	859,15
11.	Доставка и изтегляне JY/S/Y 2x0,75	м	130	1,45	188,50
12.	Доставка и изтегляне JY/S/Y 3x1	м	20	1,55	31,00
13.	Доставка и монтаж FS5100- "Унипос"	бр.	1	515,71	515,71
14.	Доставка и полагане ПВЦф 15	м	400	3,09	1236,00
15.	Доставка и монтаж сирена с 3 сигнала	бр.	2	90,47	180,94
16.	Доставка и монтаж ръчен бутон/мод3050/	бр.	4	24,06	96,24
17.	Доставка и монтаж светлинно табло	бр.	2	130,35	260,70
18.	Доставка и монтаж краен елемент	бр.	3	8,65	25,95
19.	Доставка и монтаж оптично димен пожароизвестител /мод 8030	бр.	35	40,22	1407,70
20.	Доставка и изтегляне RG-11	м	6	1,43	8,58
21.	Доставка и изтегляне RG-6	м	55	1,29	70,95
22.	Доставка и монтаж звънчев бутон	бр.	2	8,71	17,42
23.	Също, звънец	бр.	2	13,37	26,74
24.	Полагане звънчева линия	бр.	2	23,68	47,36
25.	Наладка звънчева линия	бр.	2	13,17	26,34
26.	Полагане гръм.мрежа ф 8 мм в комплект с крепежни елементи по покрив и за отводи	м	180	2,64	475,20
27.	Полагане отводи от желязо ф8	м	60	2,64	158,40
28.	Направа заземление със шина 40/4 мм и 2кола 45/45/5, 3м	бр.	6	56,90	341,40
29.	Доставка и монтаж на мкк	бр.	6	15,23	91,38
30.	Измерване съпротивление на заземление	бр.	6	22,39	134,34
АСАНСЬОРНА УРЕДБА					
	Доставка и монтажна асансьорна уредба 3 спирки, 4 лица, автоматично отварящи се врати, вкл. и демонтаж на съществуваща	бр.	1	18370,48	18370,48
V.	ЧАСТ: ОВК				
A.	I. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Чугунени радиатори тип "KALOR 3"- 5/500/110	бр.	1	120,53	120,53
2	Чугунени радиатори тип "KALOR 3"- 7/500/110	бр.	11	152,78	1680,58
3	Чугунени радиатори тип "KALOR 3"- 8/500/110	бр.	18	168,80	3038,40
4	Чугунени радиатори тип "KALOR 3"- 9/500/110	бр.	7	184,90	1294,30
5	Чугунени радиатори тип "KALOR 3"- 10/500/110	бр.	10	201,00	2010,00
6	Чугунени радиатори тип "KALOR 3"- 12/500/110	бр.	4	236,20	944,80
7	Отоплително тяло за баня тип: RL/1	бр.	2	96,50	193,00
7	Държачи за радиатори	бр.	48	2,50	120,00
8	Ракори	бр.	150	3,68	552,00
9	Уплътнения	бр.	96	0,42	40,32
10	Нипел 1/2"	бр.	96	1,70	163,20
11	Терморегулиращ вентил 1/2"	бр.	46	33,70	1550,20
12	Радиаторен вентил 1/2"	бр.	46	8,15	374,90
13	Секретен обезвъздушител 1/2"	бр.	75	7,80	585,00
14	Холендър 1/2"	бр.	46	8,66	398,36
16	Профилна стомана	кг	0,2	2,90	0,58
17	Миниум	кг	20	4,50	90,00
18	Блажна боя	бр.	30	9,80	294,00
22	Колектор 1" с 6 извода 1/2", к-т	бр.	4	232,00	928,00
23	Колектор 1" с 7 извода 1/2", к-т	бр.	1	258,00	258,00
24	Тръба полипропиленова PE-X с Al вложка ф 16x2	м	880	5,85	5148,00
25	Гофрирана тръба	м	880	0,61	536,80
27	Колекторна кутия с размери: 450/600/100	бр.	5	39,60	198,00
29	Тапи	бр.	5	0,80	4,00
30	Щепсели	бр.	48	1,00	48,00
31	Стоманен безшевев тръбопровод Ф57/3	м	100	17,10	1710,00
32	Тръба черна газова 1 1/2"	м	28	7,20	201,60
33	Тръба черна газова 1 1/4"	м	24	6,20	148,80
34	Тръба черна газова 1"	м	30	4,80	144,00
35	Тръба черна газова 3/4"	м	5	3,30	16,50
36	Спирателен шибър Ф57	бр.	2	147,80	295,60
37	Вентил сферичен 3/4"	бр.	10	8,65	86,50
38	Щранг вентил с изпразнител 1"	бр.	3	28,70	86,10
39	Балансиращ вентил -1"/ тип: STAD ; STADA/	бр.	3	144,84	434,52
40	Топлоизолация микропореста гума б=15мм до таб 11/2"				

Б.	II.ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ				
1	Климатична система с канален вентилаторен конвектор за скрит таванен монтаж комплектован с топлообменник на директно изпарение термопомпен тип, в комплект с филтърна и шумозаглушителна секции, изолиран входящ и изходящ колектор, външно тяло, свързващи тръбопроводи /Cu/, с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване.				
	- Qохл.= 4.1 kW /tном.= 27°C tвн.=35°C/	бр.	1	2765,00	2765,00
	- Qот. = 5.2 kW /tном.= 20°C tвн.=7°C/				
	- Vвх. = 600м3/ч				
	- Nел. = 2,4 kW				
2	Вентилационен модул с дебит 750 м ³ /ч, външно налягане 250 Па, Ne=0.14 кВт/220В състоящ се от: секция шумозаглушителна , кръгъл канален вентилатор, мека връзка, носеща конструкция	бр.	1	668,00	668,00
3	Климатична инвенторна система с термопомпен агрегат-разделен /split/, комплект от външно тяло /компресорно-кондензаторен блок/, вътрешно тяло, за високо степенен монтаж, свързващи тръбопроводи /Cu/ с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване. Qохл.= 3,2 kW /tном.= 270C tвн.=350C/ Qот. = 3,5 kW /tном.= 200C tвн.=70C/ Nел. = 1,0 kW	бр.	6	915,00	5490,00
4	Климатична инвенторна система с термопомпен агрегат-разделен /split/, комплект от външно тяло /компресорно-кондензаторен блок/, вътрешно тяло, за високо степенен монтаж, свързващи тръбопроводи /Cu/ с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване. Qохл.= 4,3 kW /tном.= 270C tвн.=350C/ Qот. = 4,7 kW /tном.= 200C tвн.=70C/ Nел. = 1,3 kW	бр.	13	990,00	12870,00
5	Климатична инвенторна система с термопомпен агрегат-разделен /split/, комплект от външно тяло /компресорно-кондензаторен блок/, вътрешно тяло, за високо степенен монтаж, свързващи тръбопроводи /Cu/ с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване. Qохл.= 6,1 kW /tном.= 270C tвн.=350C/ Qот. = 6,5 kW /tном.= 200C tвн.=70C/ Nел. = 2,3 kW	бр.	1	2005,00	2005,00
6	Осов вентилатор комплект присъединителна кутия и възвратна клапа <u>Технически данни:</u> номинален дебит 400/600 м3/ч номинален напор 36 Pa консумирана ел. мощност 0.12 кВт/380В	бр	1	409,20	409,20
7	Вентилатор осов противовлажен с възвратна клапа V=90м3/ч, H=120Pa N=0,03kw/220V	бр.	6	50,70	304,20
8.	Решетка вентилационна за спироканал тип: BP-S+M-525/125мм бяло прахово-полимерно покритие ,в комплект регулираща клапа	бр.	3	48,70	146,10
9.	Решетка вентилационна за външен въздух с бяло прахово-полимерно покритие - PB 600/200 мм	бр.	2	63,31	126,62
10.	Въздуховод правоъгълен от поцинкована ламарина на мету-профил	м ²	6	34,00	204,00
11.	Кръгъл въздуховод- тип: „SPIRO“ Ф200	м	4	14,20	56,80
12.	Също, но Ф250	м	5	17,50	87,50
13.	Въздухопровод Ф110 от PVC прави елементи	м	20	6,50	130,00
14.	Въздухопровод Ф110 от PVC фасонни елементи /тройник/	бр.	6	3,50	21,00
15	Изолация от микропореста гума "Аерофлекс" на плочи с б=13мм	м ²	10	13,80	138,00
16.	Алуминиева лента	бр.	8	9,70	77,60
17.	Окачване въздуховоди от поц.ламарина	бр.	20	1,32	26,40
18.	Носеща конструкция	т	0,03	2900,00	87,00
19.	Шапка /зонт/ тип: ШК-110	бр.	4	19,80	79,20
20.	Шапка /зонт/ тип: ШК-220	бр.	1	37,30	37,30
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ОТПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					

1	Демонтаж чугунени радиатори / отоплителни тела /	бр.	80	15,00	1200,00
2	Демонтаж черна газова тръба до 2"	м	350	0,80	280,00
3	Демонтаж на безшевена тъба до Ду 80	м	300	1,00	300,00
4	Демонтаж на метална конструкция	т	0,85	500,00	425,00
5	Демонтаж на топлоизолация	м	300	0,40	120,00

419 969,82 лв

Непредвидени: 10,00% 41 996,98 лв

Всичко без начислен ДДС: 461 966,80 лв



Управител:/инж. Спасов/

Приложение № 1- Рекапитуляция

Количествено-стойностна сметка рекапитуляция

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БЛОК № 6 - МБАЛ – БУРГАС ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

№	част	сума без ДДС
1	„Архитектурна“	251362,36
2	„Конструктивна“	51990,75
3	„Електроинсталации“	54258,38
4	„Специални инсталации“	0,00
5	„ВиК“	9848,67
6	„ОВК“	52509,66

Общо: 419969,82

Непредвидени 10% 41996,98

Всичко без ДДС: 461966,80



Управител:/инж. Спасов/

АНАЛИЗИ

ПРЕУСТРОЙСТВО БЛ.6 МБАЛ БУРГАС - ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

I. ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

- 1 **G00001886** А Приземен етаж за
Топлоизолация под от екструдиран пенополистирол 4 см за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,25000	1,00	2,68 лв.	0,67 лв.
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III	чч	0,50000	1,00	2,68 лв.	1,34 лв.

2,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,85 лв.

3,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕПИЛО ЗА СТИРОПОР	кг	1,56000	1,12	0,26 лв.	0,45 лв.
	XPS 40 мм	м2	1,04000	1,12	5,60 лв.	6,52 лв.

6,97 лв.

Сбор : 10,83 лв.

- 2 **8102132090** Шпакловка по стени по стени за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,01100	1,00	2,68 лв.	0,03 лв.
	МАЗАЧ III	ч.ч.	0,58900	1,00	2,68 лв.	1,58 лв.
	МАЗАЧ II	ч.ч.	0,10100	1,00	2,68 лв.	0,27 лв.

1,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,73 лв.

3,61 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УНИФОР	кг	1,43000	1,12	0,48 лв.	0,77 лв.
	ВОДА	м3	0,04000	1,00	1,06 лв.	0,04 лв.

0,81 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,12 лв.

0,27 лв.

Сбор : 4,69 лв.

- 3 **8102132090** Шпакловка по тавани за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,01100	1,00	2,68 лв.	0,03 лв.
	МАЗАЧ III	ч.ч.	0,58900	1,00	2,68 лв.	1,58 лв.
	МАЗАЧ II	ч.ч.	0,10100	1,00	2,68 лв.	0,27 лв.

1,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,73 лв.

3,61 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УНИФОР	кг	1,43000	1,12	0,48 лв.	0,77 лв.
	ВОДА	м3	0,04000	1,00	1,06 лв.	0,04 лв.

0,81 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

4 8102162160 Латекс по стени

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,16500	1,00	2,68 лв.	0,44 лв.
	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,26200	1,00	2,68 лв.	0,70 лв.
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,39400	1,00	2,68 лв.	1,06 лв.
8102162010	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12100	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,03000	1,12	0,28 лв.	0,01 лв.
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,12	2,56 лв.	0,29 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,12	0,60 лв.	0,17 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,12	4,60 лв.	0,21 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,12	0,65 лв.	0,04 лв.
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,37000	1,12	1,38 лв.	0,57 лв.
8102162010	Грунд	кг	0,28000	1,12	2,28 лв.	0,72 лв.

Сбор : 6,85 лв.

5 8102162160 Латекс по тавани

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,16500	1,00	2,68 лв.	0,44 лв.
	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,26200	1,00	2,68 лв.	0,70 лв.
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,39400	1,00	2,68 лв.	1,06 лв.
8102162010	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12100	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,03000	1,12	0,28 лв.	0,01 лв.
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,12	2,56 лв.	0,29 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,12	0,60 лв.	0,17 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,12	4,60 лв.	0,21 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,12	0,65 лв.	0,04 лв.
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,37000	1,12	1,38 лв.	0,57 лв.
8102162010	Грунд	кг	0,28000	1,12	2,28 лв.	0,72 лв.

Сбор : 6,85 лв.

6 G00001934 Настилка гранитогрес полове

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ч.ч.	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	ч.ч.	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	ч.ч.	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	КГ	0,42000	1,12	3,80 лв.	1,79 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТА	КГ	3,90000	1,12	0,42 лв.	1,83 лв.
	вода		0,01000	1,00	1,06 лв.	0,01 лв.
	гранитогрес		1,12000	1,12	15,00 лв.	18,82 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00160	1,00	50,00 лв.	0,08 лв.

0,14 лв.
Сбор : 32,61 лв.

7 G00002066 Настилка гранитогрес стълбище

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ЧЧ	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	ЧЧ	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
8102140003	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,80000	1,00	2,68 лв.	2,14 лв.
8102140003	ПЛОЧКАДЖИЯ II	ч.ч.	1,92000	1,00	2,68 лв.	5,15 лв.

12,51 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

11,51 лв.

24,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	КГ	0,42000	1,12	3,80 лв.	1,79 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТА	КГ	3,90000	1,12	0,42 лв.	1,83 лв.
	Гранитогрес	м2	1,08000	1,12	15,00 лв.	18,14 лв.

21,76 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00160	1,00	50,00 лв.	0,08 лв.

0,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,06 лв.

0,14 лв.

Сбор : 45,92 лв.

Б. Първи етаж

1 8102132090 Шпакловка по стени

за

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,01100	1,00	2,68 лв.	0,03 лв.
	МАЗАЧ III	ч.ч.	0,58900	1,00	2,68 лв.	1,58 лв.
	МАЗАЧ II	ч.ч.	0,10100	1,00	2,68 лв.	0,27 лв.

1,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,73 лв.

3,61 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УНИФОР	кг	1,43000	1,12	0,48 лв.	0,77 лв.
	ВОДА	м3	0,04000	1,00	1,06 лв.	0,04 лв.

0,81 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,12 лв.

0,27 лв.

Сбор : 4,69 лв.

2 8102132090 Шпакловка по тавани

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,01100	1,00	2,68 лв.	0,03 лв.
	МАЗАЧ III	ч.ч.	0,58900	1,00	2,68 лв.	1,58 лв.
	МАЗАЧ II	ч.ч.	0,10100	1,00	2,68 лв.	0,27 лв.

1,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,73 лв.

3,61 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УНИФОР	кг	1,43000	1,12	0,48 лв.	0,77 лв.
	ВОДА	м3	0,04000	1,00	1,06 лв.	0,04 лв.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 % 0,12 лв.
0,27 лв.
Сбор : 4,69 лв.

3 8102162160 Латекс по стени

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,16500	1,00	2,68 лв.	0,44 лв.
	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,26200	1,00	2,68 лв.	0,70 лв.
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,39400	1,00	2,68 лв.	1,06 лв.
8102162010	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12100	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.

2,52 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 2,32 лв.
4,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,03000	1,12	0,28 лв.	0,01 лв.
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,12	2,56 лв.	0,29 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,12	0,60 лв.	0,17 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,12	4,60 лв.	0,21 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,12	0,65 лв.	0,04 лв.
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,37000	1,12	1,38 лв.	0,57 лв.
8102162010	Грунд	кг	0,28000	1,12	2,28 лв.	0,72 лв.

2,01 лв.
Сбор : 6,85 лв.

4 8102162160 Антибакт. латекс по стени

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,16500	1,00	2,68 лв.	0,44 лв.
	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,26200	1,00	2,68 лв.	0,70 лв.
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,39400	1,00	2,68 лв.	1,06 лв.
8102162010	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12100	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.

2,52 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 2,32 лв.
4,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,03000	1,12	0,28 лв.	0,01 лв.
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,12	2,56 лв.	0,29 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,12	0,60 лв.	0,17 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,12	4,60 лв.	0,21 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,12	0,65 лв.	0,04 лв.
	Антибактериален латекс	кг	0,37000	1,12	2,45 лв.	1,02 лв.
8102162010	ГРУНД	кг	0,28000	1,12	2,27 лв.	0,71 лв.

2,45 лв.
Сбор : 7,29 лв.

5 8102162160 Латекс по тавани

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,16500	1,00	2,68 лв.	0,44 лв.
	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,26200	1,00	2,68 лв.	0,70 лв.
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,39400	1,00	2,68 лв.	1,06 лв.
8102162010	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12100	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.

2,52 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 2,32 лв.
4,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,03000	1,12	0,28 лв.	0,01 лв.

	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,12	4,60 лв.	0,21 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,12	0,65 лв.	0,04 лв.
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,37000	1,12	1,38 лв.	0,57 лв.
8102162010	Грунд	кг	0,28000	1,12	2,28 лв.	0,72 лв.
						2,01 лв.
Сбор :						6,85 лв.

6 8102162160 Антибакт. латекс по тавани

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,16500	1,00	2,68 лв.	0,44 лв.
	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,26200	1,00	2,68 лв.	0,70 лв.
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,39400	1,00	2,68 лв.	1,06 лв.
8102162010	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12100	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,52 лв.

2,32 лв.

4,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,03000	1,12	0,28 лв.	0,01 лв.
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,12	2,56 лв.	0,29 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,12	0,60 лв.	0,17 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,12	4,60 лв.	0,21 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,12	0,65 лв.	0,04 лв.
	Антибактериален латекс	кг	0,37000	1,12	2,45 лв.	1,02 лв.
8102162010	ГРУНД	кг	0,28000	1,12	2,27 лв.	0,71 лв.

2,45 лв.

Сбор : 7,29 лв.

7 G00001934 Нاستилка гранитогрес подове

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

5,22 лв.

4,80 лв.

10,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	КГ	0,42000	1,12	3,80 лв.	1,79 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТА	КГ	3,90000	1,12	0,42 лв.	1,83 лв.
	вода		0,01000	1,00	1,06 лв.	0,01 лв.
	гранитогрес		1,12000	1,12	15,00 лв.	18,82 лв.

22,45 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00160	1,00	50,00 лв.	0,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,08 лв.

0,06 лв.

0,14 лв.

Сбор : 32,61 лв.

8 G00002066 Настилка гранитогрес стълбище

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
8102140003	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,80000	1,00	2,68 лв.	2,14 лв.
8102140003	ПЛОЧКАДЖИЯ II	ч.ч.	1,92000	1,00	2,68 лв.	5,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

12,51 лв.

11,51 лв.

24,02 лв.

	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	КГ	0,42000	1,12	3,80 лв.	1,79 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТА	КГ	3,90000	1,12	0,42 лв.	1,83 лв.
	Гранитогрес	м2	1,08000	1,12	15,00 лв.	18,14 лв.
						21,76 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00160	1,00	50,00 лв.	0,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Сбор : 45,92 лв.

9 G00000809 Настилка от таркет

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ЧЧ	0,72000	1,00	2,68 лв.	1,93 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,36000	1,00	2,68 лв.	0,96 лв.
G00001925	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ЧЧ	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕПИЛО КАУЧУКОВО	КГ	0,90000	1,12	3,50 лв.	3,53 лв.
	ВИНИЛОВА НАСТИЛКА	М2	1,06000	1,12	17,60 лв.	20,89 лв.
	шнур	м	1,50000	1,12	2,00 лв.	3,36 лв.
G00001925	ВОДА	М3	0,01000	1,00	1,06 лв.	0,01 лв.
G00001925	ЛЕТВИ	М	0,68000	1,12	0,50 лв.	0,38 лв.

Сбор : 34,64 лв.

10 G00001934 Настилка от теракот

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ЧЧ	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	ЧЧ	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	КГ	0,42000	1,12	3,80 лв.	1,79 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТА	КГ	3,90000	1,12	0,42 лв.	1,83 лв.
	вода		0,01000	1,00	1,06 лв.	0,01 лв.
	ТЕРАКОТ	м2	1,12000	1,12	12,00 лв.	15,05 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00160	1,00	50,00 лв.	0,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Сбор : 28,84 лв.

11 G00001965 Облицовка фаянс

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧКАДЖИЯ II	ЧЧ	1,42000	1,00	2,68 лв.	3,81 лв.
	ПЛОЧКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,71000	1,00	2,68 лв.	1,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

10,96 лв.

	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	КГ	3,05000	1,12	0,38 лв.	1,30 лв.
	ФУГИРОВЪЧНА ПАСТА	КГ	0,27000	1,12	3,80 лв.	1,15 лв.

16,43 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЧТОВ ПОДЕМНИК	МСМ	0,00200	1,00	50,00 лв.	0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Сбор : 27,57 лв.

1 8102132090 В. Втори етаж Шпакловка по тавани

за
за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,01100	1,00	2,68 лв.	0,03 лв.
	МАЗАЧ III	ч.ч.	0,58900	1,00	2,68 лв.	1,58 лв.
	МАЗАЧ II	ч.ч.	0,10100	1,00	2,68 лв.	0,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УНИФОР	кг	1,43000	1,12	0,48 лв.	0,77 лв.
	ВОДА	м3	0,04000	1,00	1,06 лв.	0,04 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Сбор : 4,69 лв.

2 8102162160 Латекс по стени

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,16500	1,00	2,68 лв.	0,44 лв.
	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,26200	1,00	2,68 лв.	0,70 лв.
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,39400	1,00	2,68 лв.	1,06 лв.
8102162010	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12100	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,03000	1,12	0,28 лв.	0,01 лв.
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,12	2,56 лв.	0,29 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,12	0,60 лв.	0,17 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,12	4,60 лв.	0,21 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,12	0,65 лв.	0,04 лв.
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,37000	1,12	1,38 лв.	0,57 лв.
8102162010	Грунт	кг	0,28000	1,12	2,28 лв.	0,72 лв.

Сбор : 6,85 лв.

3 8102162160 Антибакт. латекс по стени

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,16500	1,00	2,68 лв.	0,44 лв.
	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,26200	1,00	2,68 лв.	0,70 лв.
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,39400	1,00	2,68 лв.	1,06 лв.
8102162010	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12100	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.

2,52 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,03000	1,12	0,28 лв.	0,01 лв.
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,12	2,56 лв.	0,29 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,12	0,60 лв.	0,17 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,12	4,60 лв.	0,21 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,12	0,65 лв.	0,04 лв.
	Антибактериален латекс	кг	0,37000	1,12	2,45 лв.	1,02 лв.
8102162010	ГРУНД	кг	0,28000	1,12	2,27 лв.	0,71 лв.

2,45 лв.
Сбор : 7,29 лв.

4 8102162160 Латекс по тавани**за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,16500	1,00	2,68 лв.	0,44 лв.
	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,26200	1,00	2,68 лв.	0,70 лв.
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,39400	1,00	2,68 лв.	1,06 лв.
8102162010	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12100	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.

2,52 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 2,32 лв.
4,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,03000	1,12	0,28 лв.	0,01 лв.
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,12	2,56 лв.	0,29 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,12	0,60 лв.	0,17 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,12	4,60 лв.	0,21 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,12	0,65 лв.	0,04 лв.
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,37000	1,12	1,38 лв.	0,57 лв.
8102162010	Грунд	кг	0,28000	1,12	2,28 лв.	0,72 лв.

2,01 лв.
Сбор : 6,85 лв.

5 8102162160 Антибакт. латекс по тавани**за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,16500	1,00	2,68 лв.	0,44 лв.
	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,26200	1,00	2,68 лв.	0,70 лв.
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,39400	1,00	2,68 лв.	1,06 лв.
8102162010	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12100	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.

2,52 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 2,32 лв.
4,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,03000	1,12	0,28 лв.	0,01 лв.
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,12	2,56 лв.	0,29 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,12	0,60 лв.	0,17 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,12	4,60 лв.	0,21 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,12	0,65 лв.	0,04 лв.
	Антибактериален латекс	кг	0,37000	1,12	2,45 лв.	1,02 лв.
8102162010	ГРУНД	кг	0,28000	1,12	2,27 лв.	0,71 лв.

2,45 лв.
Сбор : 7,29 лв.

6 G00001934 Настилка гранитогрес подове**за М2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.

5,22 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 4,80 лв.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	КГ	0,42000	1,12	3,80 лв.	1,79 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТА	КГ	3,90000	1,12	0,42 лв.	1,83 лв.
	вода		0,01000	1,00	1,06 лв.	0,01 лв.
	гранитогрес		1,12000	1,12	15,00 лв.	18,82 лв.
						22,45 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00160	1,00	50,00 лв.	0,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,08 лв.

0,06 лв.

0,14 лв.

Сбор : 32,61 лв.

7 G00002066 Настилка гранитогрес стълбища

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ЧЧ	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	ЧЧ	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
8102140003	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,80000	1,00	2,68 лв.	2,14 лв.
8102140003	ПЛОЧКАДЖИЯ II	ч.ч.	1,92000	1,00	2,68 лв.	5,15 лв.

12,51 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

11,51 лв.

24,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	КГ	0,42000	1,12	3,80 лв.	1,79 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТА	КГ	3,90000	1,12	0,42 лв.	1,83 лв.
	Гранитогрес	м2	1,08000	1,12	15,00 лв.	18,14 лв.

21,76 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00160	1,00	50,00 лв.	0,08 лв.

0,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,06 лв.

0,14 лв.

Сбор : 45,92 лв.

8 G00000809 Настилка от таркет

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ЧЧ	0,72000	1,00	2,68 лв.	1,93 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,36000	1,00	2,68 лв.	0,96 лв.
G00001925	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ЧЧ	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

3,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

3,10 лв.

6,47 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕПИЛО КЛУЧУКОВО	КГ	0,90000	1,12	3,50 лв.	3,53 лв.
	ВИНИЛОВА НАСТИЛКА	М2	1,06000	1,12	17,60 лв.	20,89 лв.
	шнур	м	1,50000	1,12	2,00 лв.	3,36 лв.
G00001925	ВОДА	М3	0,01000	1,00	1,06 лв.	0,01 лв.
G00001925	ЛЕТВИ	М	0,68000	1,12	0,50 лв.	0,38 лв.

28,17 лв.

Сбор : 34,64 лв.

9 G00001934 Настилка от теракот

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ЧЧ	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	ЧЧ	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.

10,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	КГ	0,42000	1,12	3,80 лв.	1,79 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТА	КГ	3,90000	1,12	0,42 лв.	1,83 лв.
	вода		0,01000	1,00	1,06 лв.	0,01 лв.
	ТЕРАКОТ	м2	1,12000	1,12	12,00 лв.	15,05 лв.

18,68 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСЛНЪОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00160	1,00	50,00 лв.	0,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,06 лв.

0,14 лв.

Сбор : 28,84 лв.**10 G00001965 Облицовка фаянс****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧКАДЖИЯ II	ЧЧ	1,42000	1,00	2,68 лв.	3,81 лв.
	ПЛОЧКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,71000	1,00	2,68 лв.	1,90 лв.

5,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

5,25 лв.

10,96 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ БЕЛИ	М2	1,04000	1,12	12,00 лв.	13,98 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	КГ	3,05000	1,12	0,38 лв.	1,30 лв.
	ФУГИРОВЪЧНА ПАСТА	КГ	0,27000	1,12	3,80 лв.	1,15 лв.

16,43 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЧТОВ ПОДЕМНИК	МСМ	0,00200	1,00	50,00 лв.	0,10 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,08 лв.

0,18 лв.

Сбор : 27,57 лв.**Г. Покрив****за****1 8415571000 Демонтаж на стара покривна изолация****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	Ч.Ч.	0,26400	1,00	2,68 лв.	0,71 лв.
8418810000	РАБОТНИК I	Ч.Ч.	0,21300	1,00	2,68 лв.	0,57 лв.
8415230000	РАБОТНИК I	Ч.Ч.	0,54200	1,00	2,68 лв.	1,45 лв.
8415230000	РАБОТНИК I	Ч.Ч.	0,54200	1,00	2,68 лв.	1,45 лв.

4,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

3,85 лв.

8,03 лв.

Сбор : 8,03 лв.**2 1307060002 Почистване и изравнителна циментова замазка по покривна плоча****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗИДАРО-МАЗЛЧ I	ЧЧ	1,40000	1,00	2,68 лв.	3,75 лв.

3,75 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

3,45 лв.

7,20 лв.

Сбор : 7,20 лв.**3 G00001863 Париизолация 0,2 см****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

G00001878	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	ЧЧ	0,02500	1,00	2,68 лв.	0,07 лв.
						0,94 лв.
						Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
						0,86 лв.
						1,80 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОАЛИТ УСИЛЕН	М2	1,10000	1,12	4,26 лв.	5,25 лв.
	ПРОПАН БУТАН	КГ	0,28000	1,12	1,82 лв.	0,57 лв.
G00001878	БЕНЗИН	Л	0,44000	1,12	1,98 лв.	0,98 лв.
G00001878	БИТУМЕН GRUND	КГ	0,21000	1,12	2,43 лв.	0,57 лв.
						7,37 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЗГОРЕЛКА КОМПЛЕКТ	МСМ	0,02200	1,00	3,00 лв.	0,07 лв.
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00600	1,00	45,00 лв.	0,27 лв.
G00001878	БИТУМОТОПИЛКА	МСМ	0,00340	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
G00001878	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00340	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,34 лв.

0,27 лв.

0,61 лв.

Сбор : 9,78 лв.

4 G00001886 Топоизолация покрив от екструдирани пенополистирол 10 см. за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	ЧЧ	0,25000	1,00	2,68 лв.	0,67 лв.
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III	ЧЧ	0,50000	1,00	2,68 лв.	1,34 лв.
						2,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,85 лв.

3,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕПИЛО ЗА СТИРОПОР	КГ	1,56000	1,12	0,26 лв.	0,45 лв.
	XPS 100 мм	м2	1,04000	1,12	14,00 лв.	16,31 лв.
						16,76 лв.

Сбор : 20,62 лв.

5 1801010100 Метална носеща конструкция за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ II	чч	5,50000	0,04	2,68 лв.	0,59 лв.
	ЗАВАРЧИК II	чч	5,50000	0,04	2,68 лв.	0,59 лв.
	ЗАВАРЧИК I	чч	11,00000	0,04	2,68 лв.	1,18 лв.
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ I	чч	16,50000	0,04	2,68 лв.	1,77 лв.
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ III	чч	5,50000	0,04	2,68 лв.	0,59 лв.

4,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

4,34 лв.

9,06 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Доставка U 12		0,03120	1,12	1 260,00 лв.	44,03 лв.
						44,03 лв.

Сбор : 53,09 лв.

6 8311211510 Профилна ламарина "PLANJA" с двустранно защитно покритие за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,38000	1,00	2,68 лв.	3,70 лв.
	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,65600	1,00	2,68 лв.	1,76 лв.
						5,46 лв.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШАИБИ М 12	бр.	3,00000	1,12	0,02 лв.	0,07 лв.
	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр.	3,00000	1,12	0,03 лв.	0,10 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	3,00000	1,12	0,01 лв.	0,03 лв.
	Ламарина	м2	1,00000	1,00	14,00 лв.	14,00 лв.

14,20 лв.

Сбор : 24,68 лв.

7 8102105110 Доставка и монтаж на водосточни казанчета

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,00600	1,00	2,68 лв.	0,02 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III	ч.ч.	1,38300	1,00	2,68 лв.	3,71 лв.

3,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 3,43 лв.

7,16 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0,60000	1,12	13,47 лв.	9,05 лв.
	ОЛОВО	кг	0,06000	1,12	36,80 лв.	2,47 лв.
	КАЛАИ	кг	0,05000	1,12	36,80 лв.	2,06 лв.
	Пропан бутан	кг	0,24000	1,12	1,36 лв.	0,37 лв.

13,95 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 % 0,12 лв.

0,27 лв.

Сбор : 21,38 лв.

8 8102102000 Доставка и монтаж на водосточни олуци

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,36800	1,00	2,68 лв.	0,99 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	ч.ч.	0,38200	1,00	2,68 лв.	1,02 лв.

2,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 1,85 лв.

3,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0,40000	1,12	13,47 лв.	6,03 лв.
	ОЛОВО	кг	0,00600	1,12	36,80 лв.	0,25 лв.
	КАЛАИ	кг	0,00300	1,12	36,80 лв.	0,12 лв.
	ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	1,35000	1,12	1,45 лв.	2,19 лв.
	Пропан бутан	кг	0,10000	1,12	1,36 лв.	0,15 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,04000	1,12	4,67 лв.	0,21 лв.

8,95 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 % 0,12 лв.

0,27 лв.

Сбор : 13,08 лв.

9 8102103000 Доставка и монтаж на водосточни тръби, вкл. укрепващи скоби

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,29600	1,00	2,68 лв.	0,79 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	ч.ч.	0,45400	1,00	2,68 лв.	1,22 лв.

2,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 1,85 лв.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0,45300	1,12	13,47 лв.	6,83 лв.
	ОЛОВО	кг	0,00700	1,12	36,80 лв.	0,29 лв.
	КАЛАИ	кг	0,00300	1,12	36,80 лв.	0,12 лв.
	ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	0,70000	1,12	1,70 лв.	1,33 лв.
	Пропан бутан	кг	0,12000	1,12	1,36 лв.	0,18 лв.

8,75 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Сбор : **12,88 лв.**

Д. Фасади

1 1307060002 Свляяне на стара външна подкожушена мазилка - 30 %

за

за м2

45
Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗИДАРО-МАЗАЧ I	чч	0,78000	1,00	2,68 лв.	2,09 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Сбор : **4,01 лв.**

2 G00001723 Топлоизолация външни стени от екструдирани пенополистирол 8 см

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,52000	1,00	2,68 лв.	1,39 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,26000	1,00	2,68 лв.	0,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Сбор : **4,01 лв.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	БР	12,00000	1,12	0,10 лв.	1,34 лв.
	ПОЛИМЕРЕН ЦЕМЕНТ	КГ	4,80000	1,12	0,32 лв.	1,72 лв.
	МРЕЖА PVC	М2	1,10000	1,12	0,69 лв.	0,85 лв.
	XPS 8 CM	М2	1,08000	1,12	11,20 лв.	13,55 лв.

17,46 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00600	1,00	45,00 лв.	0,27 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Сбор : **21,96 лв.**

3 G00001723 Обръщане страници дограма до 15 см. с фибран 2 см.

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,52000	0,20	2,68 лв.	0,28 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,26000	0,20	2,68 лв.	0,14 лв.
G00001565	МОЗАЙКАДЖИЯ I	чч	0,56000	0,20	2,68 лв.	0,30 лв.
G00001565	РАБОТНИК I	чч	0,28000	0,20	2,68 лв.	0,15 лв.
G00001698	МАЗАЧ I	чч	0,50000	1,00	2,68 лв.	1,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Сбор : **4,24 лв.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	БР	3,00000	1,12	0,10 лв.	0,34 лв.

G00001698	ЪГЪЛ АЛУМИНИЕВ ЗА ШПАКЛОВКА	М	1,00000	1,12	0,29 лв.	0,32 лв.
	XPS 2 CM	м2	0,28000	1,12	2,80 лв.	0,88 лв.

2,49 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00600	1,00	45,00 лв.	0,27 лв.
G00000686	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00022	1,00	45,00 лв.	0,01 лв.

0,28 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,22 лв.

0,50 лв.

Сбор : 7,23 лв.

4 G00001565 Шпакловка със стъклофибърна мрежа

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОЗАЙКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,56000	1,00	2,68 лв.	1,50 лв.
	РАБОТНИК I	ЧЧ	0,28000	1,00	2,68 лв.	0,75 лв.

2,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,07 лв.

4,32 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА	М2	1,03000	1,12	0,69 лв.	0,80 лв.
	Циментова шпакловка	кг	2,80000	1,12	0,42 лв.	1,32 лв.

2,12 лв.

Сбор : 6,44 лв.

5 G00001920 Външна минерална мазилка

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ III	ЧЧ	0,70000	1,00	2,68 лв.	1,88 лв.
	МАЗАЧ II	ЧЧ	0,70000	1,00	2,68 лв.	1,88 лв.
8102162010	РАБОТНИК I	Ч.Ч.	0,12100	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.

4,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

3,75 лв.

7,83 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	М3	0,00200	1,12	1,06 лв.	0,00 лв.
	Грунд	кг	0,47000	1,12	1,90 лв.	1,00 лв.
	Силикатна мазилка 2 мм	кг	3,13000	1,12	1,90 лв.	6,66 лв.

7,66 лв.

Сбор : 15,49 лв.

Е. Дограма - врати от PVC и MDF профил

за

PVC дограма с двоен стъклопакет с въздушна междина 24 мм

за

1 G00001440 70/200 PVC

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	ЧЧ	1,55000	1,00	2,68 лв.	4,15 лв.
	МОНТАЖНИК I	ЧЧ	1,55000	1,00	2,68 лв.	4,15 лв.

8,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

7,64 лв.

15,94 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Врати PVC	м2	1,00000	1,00	247,75 лв.	247,75 лв.

247,75 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	45,00 лв.	0,05 лв.

0,05 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,04 лв.

0,00

2 G00001440 80/200 PVC**за M2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	ЧЧ	1,55000	1,00	2,68 лв.	4,15 лв.
	МОНТАЖНИК I	ЧЧ	1,55000	1,00	2,68 лв.	4,15 лв.

8,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

7,64 лв.

15,94 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Врати PVC	м2	1,00000	1,00	247,75 лв.	247,75 лв.

247,75 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	45,00 лв.	0,05 лв.

0,05 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,04 лв.

0,09 лв.

Сбор : 263,78 лв.**3 G00001440 80/200 PVC****за M2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	ЧЧ	1,55000	1,00	2,68 лв.	4,15 лв.
	МОНТАЖНИК I	ЧЧ	1,55000	1,00	2,68 лв.	4,15 лв.

8,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

7,64 лв.

15,94 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Врати PVC	м2	1,00000	1,00	247,75 лв.	247,75 лв.

247,75 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	45,00 лв.	0,05 лв.

0,05 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,04 лв.

0,09 лв.

Сбор : 263,78 лв.**4 G00001148 90/200 MDF****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ЧЧ	2,00000	1,00	2,68 лв.	5,36 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ I	ЧЧ	2,25000	1,00	2,68 лв.	6,03 лв.

11,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

10,48 лв.

21,87 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТИ МАСИВНИ НЕОСТЪКЛЕНИ 90/200	м2	1,00000	1,12	153,99 лв.	172,47 лв.
	ПИРОНИ	КГ	0,07000	1,12	1,70 лв.	0,13 лв.

172,60 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,08 лв.

0,18 лв.

Сбор : 194,65 лв.**5 G00001148 90/200 MDF****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------



Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

11,39 лв.
10,48 лв.
21,87 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТИ МАСИВНИ НЕОСТЪКЛЕНИ 90/200	м2	1,00000	1,12	153,99 лв.	172,47 лв.
	ПИРОНИ	КГ	0,07000	1,12	1,70 лв.	0,13 лв.

172,60 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,10 лв.
0,08 лв.
0,18 лв.

Сбор : 194,65 лв.

6 G00001148 90/200 MDF

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ЧЧ	2,00000	1,00	2,68 лв.	5,36 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ I	ЧЧ	2,25000	1,00	2,68 лв.	6,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

11,39 лв.
10,48 лв.
21,87 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТИ МАСИВНИ НЕОСТЪКЛЕНИ 90/200	м2	1,00000	1,12	153,99 лв.	172,47 лв.
	ПИРОНИ	КГ	0,07000	1,12	1,70 лв.	0,13 лв.

172,60 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,10 лв.
0,08 лв.
0,18 лв.

Сбор : 194,65 лв.

7 G00001148 90/210 MDF

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ЧЧ	2,00000	1,00	2,68 лв.	5,36 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ I	ЧЧ	2,25000	1,00	2,68 лв.	6,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

11,39 лв.
10,48 лв.
21,87 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТИ МАСИВНИ НЕОСТЪКЛЕНИ 90/200	м2	1,00000	1,12	153,99 лв.	172,47 лв.
	ПИРОНИ	КГ	0,07000	1,12	1,70 лв.	0,13 лв.

172,60 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,10 лв.
0,08 лв.
0,18 лв.

Сбор : 194,65 лв.

8 G00001148 100/210 MDF

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ЧЧ	2,00000	1,00	2,68 лв.	5,36 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ I	ЧЧ	2,25000	1,00	2,68 лв.	6,03 лв.

11 39 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТИ МАСИВНИ НЕОСТЪКЛЕНИ 90/200	м2	1,00000	1,12	153,99 лв.	172,47 лв.
	ПИРОНИ	КГ	0,07000	1,12	1,70 лв.	0,13 лв.

172,60 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,08 лв.

0,18 лв.

Сбор : 194,65 лв.**9 G00001148 100/210 MDF****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ЧЧ	2,00000	1,00	2,68 лв.	5,36 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ I	ЧЧ	2,25000	1,00	2,68 лв.	6,03 лв.

11,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

10,48 лв.

21,87 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТИ МАСИВНИ НЕОСТЪКЛЕНИ 90/200	м2	1,00000	1,12	153,99 лв.	172,47 лв.
	ПИРОНИ	КГ	0,07000	1,12	1,70 лв.	0,13 лв.

172,60 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,08 лв.

0,18 лв.

Сбор : 194,65 лв.**10 G00001148 160/210 MDF****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ЧЧ	2,00000	1,00	2,68 лв.	5,36 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ I	ЧЧ	2,25000	1,00	2,68 лв.	6,03 лв.

11,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

10,48 лв.

21,87 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИРОНИ	КГ	0,07000	1,12	1,70 лв.	0,13 лв.
	Врати 160/210	м2	1,00000	1,12	149,47 лв.	167,41 лв.

167,54 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,08 лв.

0,18 лв.

Сбор : 189,59 лв.**11 G00001148 160/210 MDF****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ЧЧ	2,00000	1,00	2,68 лв.	5,36 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ I	ЧЧ	2,25000	1,00	2,68 лв.	6,03 лв.

11,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

10,48 лв.

21,87 лв.

Материали

--	--	--	--	--	--	--

	Врати 160/210	м2	1,00000	1,12	149,47 лв.	167,41 лв.
						167,54 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Сбор : 189,59 лв.

12 G00001148 160/210 MDF летяща

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ЧЧ	2,00000	1,00	2,68 лв.	5,36 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ I	ЧЧ	2,25000	1,00	2,68 лв.	6,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИРОНИ	КГ	0,07000	1,12	1,70 лв.	0,13 лв.
	Врати 160/210 - летяща	м2	1,00000	1,12	168,69 лв.	188,93 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Сбор : 211,11 лв.

13 G00001440 100/60 гише PVC

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	ЧЧ	1,55000	1,00	2,68 лв.	4,15 лв.
	МОНТАЖНИК I	ЧЧ	1,55000	1,00	2,68 лв.	4,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Врати PVC	м2	1,00000	1,00	247,75 лв.	247,75 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	45,00 лв.	0,05 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Сбор : 263,78 лв.

Е. Прозорци и витрини от PVC профил

PVC дограма с двоен стъклопакет с въздушна междина 24 мм, вкл. хоризонтални щори за всички размери и комарници на отваряемите крила

за
за

1 G00001715 100/200 и 150/75

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	2,57000	1,00	2,68 лв.	6,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

Сбор : 149,22 лв.

2 G00001715 250/75

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	2,57000	1,00	2,68 лв.	6,89 лв.

6,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

6,34 лв.

13,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC дограма трикамерна 24 мм стъклопакет бяла	м2	1,00000	1,00	135,99 лв.	135,99 лв.

135,99 лв.

Сбор : 149,22 лв.

3 G00001715 250/145

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	2,57000	1,00	2,68 лв.	6,89 лв.

6,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

6,34 лв.

13,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC дограма трикамерна 24 мм стъклопакет бяла	м2	1,00000	1,00	135,99 лв.	135,99 лв.

135,99 лв.

Сбор : 149,22 лв.

4 G00001715 250/210

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	2,57000	1,00	2,68 лв.	6,89 лв.

6,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

6,34 лв.

13,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC дограма трикамерна 24 мм стъклопакет бяла	м2	1,00000	1,00	135,99 лв.	135,99 лв.

135,99 лв.

Сбор : 149,22 лв.

5 G00001715 270/210

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	2,57000	1,00	2,68 лв.	6,89 лв.

6,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

6,34 лв.

13,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC дограма трикамерна 24 мм стъклопакет бяла	м2	1,00000	1,00	135,99 лв.	135,99 лв.

135,99 лв.

Сбор : 149,22 лв.

6 G00001715 250/285

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	2,57000	1,00	2,68 лв.	6,89 лв.

6,89 лв.


Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

6,34 лв.

13,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC дограма трикамерна 24 мм стъклопакет бяла	м2	1,00000	1,00	135,99 лв.	135,99 лв.



7 G00001715 260/300

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	2,57000	1,00	2,68 лв.	6,89 лв.

6,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

6,34 лв.

13,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC дограма трикамерна 24 мм стъклопакет бяла	м2	1,00000	1,00	135,99 лв.	135,99 лв.

135,99 лв.

Сбор : 149,22 лв.**ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА****А. Приземен етаж**

за

1 G00001366 Разбиване на бетоново стълбище

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	10,95000	1,00	2,68 лв.	29,35 лв.

29,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

27,00 лв.

56,35 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Шило	бр	1,36000	1,12	60,26 лв.	91,79 лв.

91,79 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Макита	мсм	1,37000	1,00	8,80 лв.	12,06 лв.

12,06 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

9,65 лв.

21,71 лв.

Сбор : 169,85 лв.

2 G00002620 Преграден зид 25 см. YTONG

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗИДАР III	чч	0,44000	1,00	2,68 лв.	1,18 лв.
	ЗИДАР I	чч	0,44000	1,00	2,68 лв.	1,18 лв.

2,36 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,17 лв.

4,53 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	М3	0,01630	1,12	110,00 лв.	2,01 лв.
	ЛЕПИЛЕН РАЗТВОР - ЗИДАРСКИ	КГ	0,02150	1,12	0,27 лв.	0,01 лв.
	ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО	КГ	0,00900	1,12	3,80 лв.	0,04 лв.
	ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/250/250 ММ	БР	6,65000	1,12	4,99 лв.	37,17 лв.

39,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00900	1,00	50,00 лв.	0,45 лв.

0,45 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,36 лв.

0,81 лв.

Сбор : 44,57 лв.**Б. Първи етаж**

1 1306050001 Събаряне на тухлена зидария 50 см.

за

87

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗИДАРО-МАЗАЧ II	чч	2,85000	1,00	2,68 лв.	7,64 лв.



Сбор : 14,67 лв.

2 1306050001 Събаряне на тухлена зидария 12 см.

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗИДАРО-МАЗАЧ II	чч	0,38000	1,00	2,68 лв.	1,02 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Сбор : 1,96 лв.

3 G00001626 Доставка и монтаж на преграда КНАУФ W 111/250 мм, единична метална конструкция, еднослойна облицовка

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА ГИПСКАРТОН I	чч	2,75000	1,00	2,68 лв.	7,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПСКАРТОН RB 12.5-	М2	4,40000	1,12	2,85 лв.	14,04 лв.
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ	КГ	0,65000	1,12	0,38 лв.	0,28 лв.
	РАПИДНИ ВИНТОВЕ 5/25 ММ	БР	27,00000	1,12	0,01 лв.	0,30 лв.
	ЛЕНТА ФИЛЦ САМОЗАЛЕПВАЩА 50	М	4,30000	1,12	0,05 лв.	0,24 лв.
	БЕТОПАН	М2	1,09000	1,12	0,00 лв.	0,00 лв.
	ПРОФИЛ CW 100	М	6,50000	1,12	0,97 лв.	7,06 лв.
	ПРОФИЛ UW 100	М	2,20000	1,12	0,77 лв.	1,90 лв.
	РАПИДЕН ВИНТ ЗА БЕТОПАН	БР	27,00000	1,12	0,01 лв.	0,30 лв.
	ВАТА ИЗОЛАЦИОННА 100ММ	М2	2,12000	1,12	1,06 лв.	2,52 лв.
	ФУГОПАСТА ЗА БЕТОПАН	КГ	0,43200	1,12	0,38 лв.	0,18 лв.

26,82 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОРМАШИНА ХИЛТИ	МСМ	0,86000	1,00	3,00 лв.	2,58 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Сбор : 45,61 лв.

4 G00001626 Доставка и монтаж на преграда КНАУФ W 111/125 мм, единична метална конструкция, еднослойна облицовка

за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА ГИПСКАРТОН I	чч	2,75000	1,00	2,68 лв.	7,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПСКАРТОН RB 12.5-	М2	4,40000	1,12	2,85 лв.	14,04 лв.
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ	КГ	0,65000	1,12	0,38 лв.	0,28 лв.
	РАПИДНИ ВИНТОВЕ 5/25 ММ	БР	27,00000	1,12	0,01 лв.	0,30 лв.
	ЛЕНТА ФИЛЦ САМОЗАЛЕПВАЩА 50	М	4,30000	1,12	0,05 лв.	0,24 лв.
	БЕТОПАН	М2	1,09000	1,12	0,00 лв.	0,00 лв.
	ПРОФИЛ CW 100	М	6,50000	1,12	0,97 лв.	7,06 лв.
	ПРОФИЛ UW 100	М	2,20000	1,12	0,77 лв.	1,90 лв.
	РАПИДЕН ВИНТ ЗА БЕТОПАН	БР	27,00000	1,12	0,01 лв.	0,30 лв.
	ВАТА ИЗОЛАЦИОННА 100ММ	М2	2,12000	1,12	1,06 лв.	2,52 лв.
	ФУГОПАСТА ЗА БЕТОПАН	КГ	0,43200	1,12	0,38 лв.	0,18 лв.

26,82 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 % 2,06 лв.

4,64 лв.

Сбор : 45,61 лв.

- 5 Кофраж, бетон и арматура за 5 бр. бетонни стъпала 15,2/30/ 120 104, 03 лв. за м3
8102051100 КОФРАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВИ СЪЛБИЩА, ПЛОЩАДКИ И ГРЕДИ за м2
И ПОЯСИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

5.1.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,42600	1,00	2,68 лв.	1,14 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	0,69600	1,00	2,68 лв.	1,87 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	ч.ч.	0,57000	1,00	2,68 лв.	1,53 лв.

4,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 4,18 лв.

8,72 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,12	291,67 лв.	0,33 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,06900	1,12	1,78 лв.	0,14 лв.
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,12	0,60 лв.	0,07 лв.
	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,12	0,80 лв.	3,58 лв.
	хидрофобен шперплат	м3	0,00900	1,12	730,00 лв.	7,36 лв.

11,48 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,00400	1,00	150,00 лв.	0,60 лв.

0,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 % 0,48 лв.

1,08 лв.

Сбор : 21,28 лв.

за 0,85 м2 x 21,28 = 18,09 лв.

5.2. 8102061061 МОНТАЖ ЗАГОТВЕНА АРМИРОВКА

за кг

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник 1 ст	ч.ч.	0,02400	1,00	2,68 лв.	0,06 лв.
	Работник 1 ст	ч.ч.	0,01000	1,00	2,68 лв.	0,03 лв.
	Арматурист 3 ст	ч.ч.	0,02400	1,00	2,68 лв.	0,06 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 0,14 лв.

0,29 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Заготвена армировка клас АI	кг	1,00000	1,12	1,03 лв.	1,15 лв.
	Арматурна тел	кг	0,00300	1,12	1,84 лв.	0,01 лв.

1,16 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Кран кулов	мсм	0,00010	1,00	150,00 лв.	0,02 лв.

0,02 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 % 0,02 лв.

0,04 лв.

Сбор : 1,49 лв.

за 10,80 кг x 1,49 = 16,09 лв.

5.3. 8102071550 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М250 СЪЛБИЩА

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,25000	1,00	2,68 лв.	6,03 лв.
	БЕТОНДЖИЯ III	ч.ч.	0,61900	1,00	2,68 лв.	1,66 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,13800	1,00	2,68 лв.	3,05 лв.
8102070005	БЕТОНДЖИЯ III	ч.ч.	0,14100	1,00	2,68 лв.	0,38 лв.
8102070005	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,14200	1,00	2,68 лв.	3,06 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ	м3	1,01500	1,00	92,00 лв.	93,38 лв.
	ВОДА	м3	0,10000	1,00	1,06 лв.	0,11 лв.

93,49 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,03200	1,00	150,00 лв.	4,80 лв.

4,80 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

3,84 лв.

8,64 лв.

Сбор : 129,36 лв.**за 0,54 м3 x 129,36 = 69,85 лв.****5 G00002620 Преграден зид 25 см. YTONG****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗИДАР III	чч	0,44000	1,00	2,68 лв.	1,18 лв.
	ЗИДАР I	чч	0,44000	1,00	2,68 лв.	1,18 лв.

2,36 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,17 лв.

4,53 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0,01630	1,12	110,00 лв.	2,01 лв.
	ЛЕПИЛЕН РАЗТВОР - ЗИДАРСКИ	кг	0,02150	1,12	0,27 лв.	0,01 лв.
	ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО	кг	0,00900	1,12	3,80 лв.	0,04 лв.
	ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/250/250 ММ	бр	6,65000	1,12	4,99 лв.	37,17 лв.

39,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00900	1,00	50,00 лв.	0,45 лв.

0,45 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,36 лв.

0,81 лв.

Сбор : 44,57 лв.**6 Ан.2 Доставка и монтаж на повдигнат под КНАУФ****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд		3,00000	1,00	2,68 лв.	8,04 лв.

8,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

7,40 лв.

15,44 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Материали за повдигнат под "Кнауф" - първи етаж	м2	1,00000	1,00	130,00 лв.	130,00 лв.

130,00 лв.

Сбор : 145,44 лв.**7 Външна рампа бетонова 900/1,36, тактилни плочи и парапет****459,11 лв. за м2****8101106111 ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО -****за м3**неукрепени изкопи, ширина на изкопа до 0,60 м, дълбочина до 2 м
рампа**7.1.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	ч.ч.	2,38900	1,30	2,68 лв.	8,32 лв.
	ИЗКОПЧИЯ II	ч.ч.	1,19400	1,30	2,68 лв.	4,16 лв.

12,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

11,48 лв.

23,96 лв.

Сбор : 23,96 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,66600	1,00	2,68 лв.	1,78 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,83300	1,00	2,68 лв.	2,23 лв.
	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,58300	1,00	2,68 лв.	1,56 лв.

5,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

5,12 лв.

10,69 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	0,00	270,00 лв.	0,00 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,12	291,67 лв.	0,33 лв.
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,12	0,60 лв.	0,07 лв.
	ПЛАНКИ	кг	0,33000	1,12	1,80 лв.	0,67 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	1,12	291,67 лв.	0,98 лв.
	ГВОЗДЕИ	кг	0,10500	1,12	1,50 лв.	0,18 лв.
	хидрофобен шперплат	м3	0,00900	1,12	730,00 лв.	7,36 лв.

9,59 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕМ	мсм	0,00400	1,00	45,00 лв.	0,18 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,14 лв.

0,32 лв.

Сбор : 20,60 лв.**за 0,36 м2 x 20,60 = 7,42 лв.****7.3. G00001681 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗИДАРИЯ ОТ БЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА 40/20/20****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,33000	1,00	2,68 лв.	0,88 лв.
	ЗИДАР III	ч.ч.	0,33000	1,00	2,68 лв.	0,88 лв.
	ЗИДАР II	ч.ч.	0,66000	1,00	2,68 лв.	1,77 лв.

3,53 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

3,25 лв.

6,78 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОВ Р-Р 1:3	М3	0,05500	1,12	86,00 лв.	5,30 лв.
	БЕТОННИ БЛОКЧЕТА 40/20/20	БР	13,75000	1,12	1,38 лв.	21,25 лв.
	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ	М3	0,03300	1,12	85,00 лв.	3,14 лв.

29,69 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0,00500	1,00	150,00 лв.	0,75 лв.

0,75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,60 лв.

1,35 лв.

Сбор : 37,82 лв.**за 1,08 м2 x 37,82 = 40,85 лв.****7.4. 8101305100 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ -****за м3****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,27000	1,00	2,68 лв.	3,40 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,28000	1,00	2,68 лв.	0,75 лв.

4,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

3,82 лв.

7,97 лв.

Сбор : 7,97 лв.**за 0,25 м3 x 7,97 = 1,99 лв.**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	0,66000	1,00	2,68 лв.	1,77 лв.
	ИЗКОПЧИЯ II	чч	0,66000	1,00	2,68 лв.	1,77 лв.

3,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

3,26 лв.

6,80 лв.

Сбор : **6,80 лв.****за 1,39 м2 x 6,80 = 9,45 лв.****7.6. 8102092110 ПОКРИВАНЕ С ПОЛИЕТИЛЕН ПОД БЕТОН В ЕДИН ПЛАСТ****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,05800	1,00	2,68 лв.	0,16 лв.
	ПОКРИВДЖИЯ II	ч.ч.	0,05000	1,00	2,68 лв.	0,13 лв.

0,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,27 лв.

0,56 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	полиетилен	м2	1,12000	1,12	0,29 лв.	0,36 лв.

0,36 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	45,00 лв.	0,14 лв.

0,14 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,11 лв.

0,25 лв.

Сбор : **1,17 лв.****за 1,39 м2 x 1,17 = 1,63 лв.****7.7. 8102061061 МОНТАЖ ЗАГОТВЕНА АРМИРОВКА****за кг****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник 1 ст	чч	0,02400	1,00	2,68 лв.	0,06 лв.
	Работник 1 ст	чч	0,01000	1,00	2,68 лв.	0,03 лв.
	Арматурист 3 ст	ч.ч	0,02400	1,00	2,68 лв.	0,06 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,14 лв.

0,29 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Заготвена армировка клас AI	кг	1,00000	1,12	1,03 лв.	1,15 лв.
	Арматурна тел	кг	0,00300	1,12	1,84 лв.	0,01 лв.

1,16 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Кран кулов	мсм	0,00010	1,00	150,00 лв.	0,02 лв.

0,02 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,02 лв.

0,04 лв.

Сбор : **1,49 лв.****за 17,14 кг. x 1,49 = 25,54 лв.****7.8. 8102071550 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М250 рампа****за м3****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,25000	1,00	2,68 лв.	6,03 лв.
	БЕТОНДЖИЯ III	ч.ч.	0,61900	1,00	2,68 лв.	1,66 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,13800	1,00	2,68 лв.	3,05 лв.
8102070005	БЕТОНДЖИЯ III	ч.ч.	0,14100	1,00	2,68 лв.	0,38 лв.
8102070005	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,14200	1,00	2,68 лв.	3,06 лв.

14,18 лв.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ	м3	1,01500	1,00	92,00 лв.	93,38 лв.
	ВОДА	м3	0,10000	1,00	1,06 лв.	0,11 лв.
						93,49 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,03200	1,00	150,00 лв.	4,80 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %
3,84 лв.
8,64 лв.

Сбор : 129,36 лв.
за 0,29 м3 x 129,36 = 37,51 лв.

7.9. G00001934 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО - против хлъзгане за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
4,80 лв.
10,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	КГ	0,42000	1,12	3,80 лв.	1,79 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТА	КГ	3,90000	1,12	0,42 лв.	1,83 лв.
	вода		0,01000	1,00	1,06 лв.	0,01 лв.
	гранитогрес		1,12000	1,12	15,00 лв.	18,82 лв.

22,45 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00160	1,00	45,00 лв.	0,07 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %
0,07 лв.
0,06 лв.
0,13 лв.

Сбор : 32,60 лв.
за 1,62 м2 x 32,60 = 52,81 лв.

7.10 G00002066 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО-борд паранет за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	чч	0,65000	1,00	2,68 лв.	1,74 лв.
8102140002	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,01000	1,00	2,68 лв.	0,03 лв.
8102140002	ПОЛОЖКАДЖИЯ II	ч.ч.	1,36700	1,00	2,68 лв.	3,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
8,91 лв.
8,20 лв.
17,11 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	КГ	0,42000	1,12	3,80 лв.	1,79 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТА	КГ	3,90000	1,12	0,42 лв.	1,83 лв.
	Гранитогрес	м2	1,08000	1,12	15,00 лв.	18,14 лв.

21,76 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00160	1,00	45,00 лв.	0,07 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %
0,07 лв.
0,06 лв.
0,13 лв.

Сбор : 39,00 лв.

7.11 8102144040 ТАКТИЛНА НАСТИЛКА ОТ ПЛОЧИ

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,10000	1,00	2,68 лв.	0,27 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	ч.ч.	1,33000	1,00	2,68 лв.	3,56 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ч.ч.	1,33000	1,00	2,68 лв.	3,56 лв.

7,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

6,80 лв.

14,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,12	22,00 лв.	1,36 лв.
	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2,60000	1,12	0,26 лв.	0,76 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,80000	1,12	0,18 лв.	0,16 лв.
	ВОДА	м3	0,01100	1,00	1,06 лв.	0,01 лв.
	Тактилни плочи	бр	11,11000	1,12	2,25 лв.	28,00 лв.

30,29 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ. СМЕСИТ. БАРАБАН	мсм	0,00100	1,00	45,00 лв.	0,04 лв.

0,04 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,03 лв.

0,07 лв.

Сбор : 44,55 лв.

за 0,15 м2 x 44,55 = 6,68 лв.

7.12 Ан.4 Доставка и монтаж парапет ръкохватки

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Парапет	м	1,00000	1,00	155,00 лв.	155,00 лв.

155,00 лв.

Сбор : 155,00 лв.

за 1,60 м' x 155,00 = 248,00 лв.

В. Втори етаж

1 1306050001 Събаряне на тухлена зидария 25 см

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗИДАРО-МАЗАЧ II	чч	2,85000	1,00	2,68 лв.	7,64 лв.

7,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

7,03 лв.

14,67 лв.

Сбор : 14,67 лв.

2 1306050001 Събаряне на тухлена зидария 12 см

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗИДАРО-МАЗАЧ II	чч	0,38000	1,00	2,68 лв.	1,02 лв.

1,02 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,94 лв.

1,96 лв.

Сбор : 1,96 лв.

G00001626 Зидария сухо строителство КНАУФ W 111/250 мм, единична метална конструкция, еднослойна облицовка

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА ГИПСКАРТОН I	чч	2,75000	1,00	2,68 лв.	7,37 лв.

7,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

6,78 лв.

14,15 лв.

Материали



	ФУГОПЪЛНИТЕЛ	КГ	0,65000	1,12	0,38 лв.	0,28 лв.
	РАПИДНИ ВИНТОВЕ 5/25 ММ	БР	27,00000	1,12	0,01 лв.	0,30 лв.
	ЛЕНТА ФИЛЦ САМОЗАЛЕПВАЩА 50	М	4,30000	1,12	0,05 лв.	0,24 лв.
	ПРОФИЛ CW 100	М	6,50000	1,12	0,97 лв.	7,06 лв.
	ПРОФИЛ UW 100	М	2,20000	1,12	0,77 лв.	1,90 лв.
	РАПИДЕН ВИНТ ЗА БЕТОПАН	БР	27,00000	1,12	0,01 лв.	0,30 лв.
	ВАТА ИЗОЛАЦИОННА 100ММ	М2	2,12000	1,12	1,06 лв.	2,52 лв.
	ФУГОПАСТА ЗА БЕТОПАН	КГ	0,43200	1,12	0,38 лв.	0,18 лв.
						26,82 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОРМАШИНА ХИЛТИ	МСМ	0,86000	1,00	3,00 лв.	2,58 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Сбор : 45,61 лв.

4 G00001626 Зидария сухо строителство КНАУФ W 111/125 мм, единична метална конструкция, еднослойна облицовка за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА ГИПСКАРТОН І	ЧЧ	2,75000	1,00	2,68 лв.	7,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПСКАРТОН RB 12.5-	М2	4,40000	1,12	2,85 лв.	14,04 лв.
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ	КГ	0,65000	1,12	0,38 лв.	0,28 лв.
	РАПИДНИ ВИНТОВЕ 5/25 ММ	БР	27,00000	1,12	0,01 лв.	0,30 лв.
	ЛЕНТА ФИЛЦ САМОЗАЛЕПВАЩА 50	М	4,30000	1,12	0,05 лв.	0,24 лв.
	ПРОФИЛ CW 100	М	6,50000	1,12	0,97 лв.	7,06 лв.
	ПРОФИЛ UW 100	М	2,20000	1,12	0,77 лв.	1,90 лв.
	РАПИДЕН ВИНТ ЗА БЕТОПАН	БР	27,00000	1,12	0,01 лв.	0,30 лв.
	ВАТА ИЗОЛАЦИОННА 100ММ	М2	2,12000	1,12	1,06 лв.	2,52 лв.
	ФУГОПАСТА ЗА БЕТОПАН	КГ	0,43200	1,12	0,38 лв.	0,18 лв.

26,82 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОРМАШИНА ХИЛТИ	МСМ	0,86000	1,00	3,00 лв.	2,58 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Сбор : 45,61 лв.

5 Ан.2 Доставка и монтаж на повдигнат под КНАУФ за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд		3,00000	1,00	2,68 лв.	8,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Сбор : 15,44 лв.

III ЧАСТ ВИК А І. ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

1 8255084020 Тръби РР Ф 20x2,3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,09000	1,00	2,68 лв.	0,24 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,06000	1,00	2,68 лв.	0,16 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %



0,40 лв.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тръби ПП ф 20ммх2,3	м'	1,02000	1,12	1,18 лв.	1,35 лв.
	Скоби за укрепване на тръби ф20мм	бр.	1,00000	1,12	0,20 лв.	0,22 лв.

1,57 лв.

Сбор : 2,34 лв.

2 8255084020 Тръби РР Ф20х3,4

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,09000	1,00	2,68 лв.	0,24 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,06000	1,00	2,68 лв.	0,16 лв.

0,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,37 лв.

0,77 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Скоби за укрепване на тръби ф20мм	бр.	1,00000	1,12	0,20 лв.	0,22 лв.
	Тръба ф 20х3,4	м	1,02000	1,12	1,41 лв.	1,65 лв.

1,87 лв.

Сбор : 2,64 лв.

3 8255084025 Тръби РР Ф25х2,5

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,12000	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,08000	1,00	2,68 лв.	0,21 лв.

0,53 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,49 лв.

1,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тръби ПП ф 25ммх2,5	м'	1,01500	1,12	1,88 лв.	2,14 лв.
	Скоби за укрепване на тръби ф25мм	бр.	1,00000	1,12	0,40 лв.	0,45 лв.

2,59 лв.

Сбор : 3,61 лв.

4 8255084025 Тръби РР Ф25х4,2

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,12000	1,00	2,68 лв.	0,32 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,08000	1,00	2,68 лв.	0,21 лв.

0,53 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,49 лв.

1,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Скоби за укрепване на тръби ф25мм	бр.	1,00000	1,12	0,40 лв.	0,45 лв.
	Тръби ПП ф 25ммх4,2	м	1,01500	1,12	2,27 лв.	2,58 лв.

3,03 лв.

Сбор : 4,05 лв.

5 8255084032 Тръби РР Ф32 х5,2

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,13600	1,00	2,68 лв.	0,42 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,10400	1,00	2,68 лв.	0,28 лв.

0,70 лв.


Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,64 лв.

1,34 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тръби ПП ф х5,2	м'	1,01500	1,12	3,67 лв.	4,17 лв.
	Скоби за укрепване на тръби ф32мм	бр.	1,00000	1,12	0,70 лв.	0,78 лв.



6 8255084032 Тръби РР Ф32 х4,6 с.в.

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,15600	1,00	2,68 лв.	0,42 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,10400	1,00	2,68 лв.	0,28 лв.

0,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,64 лв.

1,34 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Скоби за укрепване на тръби ф32мм	бр.	1,00000	1,12	0,70 лв.	0,78 лв.
	Тръби ПП ф х4,6	м	1,01500	1,12	3,17 лв.	3,60 лв.

4,38 лв.

Сбор : 5,72 лв.

7 8255084040 Тръби РР Ф40 х5,6 с.в.

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,16200	1,00	2,68 лв.	0,43 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,10800	1,00	2,68 лв.	0,29 лв.

0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,66 лв.

1,38 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тръби ПП ф 40мм	м'	1,01500	1,12	4,85 лв.	5,51 лв.
	Скоби за укрепване на тръби ф40мм	бр.	1,00000	1,12	0,80 лв.	0,90 лв.

6,41 лв.

Сбор : 7,79 лв.

8 G00002258 Спирателен кран обикновен Ф20

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,05 лв.

2,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,12	1,00 лв.	0,01 лв.
	СПИРТ	л.	0,02400	1,12	8,00 лв.	0,22 лв.
	кран ф 20	бр	1,00000	1,12	3,91 лв.	4,38 лв.

4,61 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0,01370	1,00	12,00 лв.	0,16 лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,15 лв.

0,34 лв.

Сбор : 7,14 лв.

9 G00002258 Спирателен кран обикновен Ф25

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,05 лв.

2,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,12	1,00 лв.	0,01 лв.

5,17 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0,01370	1,00	12,00 лв.	0,16 лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,15 лв.

0,34 лв.

Сбор : 7,70 лв.**10 G00002258 Спирателен кран шибърен Ф20****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,05 лв.

2,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,12	1,00 лв.	0,01 лв.
	СПИРТ	Л.	0,02400	1,12	8,00 лв.	0,22 лв.
	кран ф 1/2" шибърен	бр	1,00000	1,12	4,89 лв.	5,48 лв.
	Преход ф 20- 1/2"	бр	2,00000	1,12	2,17 лв.	4,86 лв.

10,57 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0,01370	1,00	12,00 лв.	0,16 лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,15 лв.

0,34 лв.

Сбор : 13,10 лв.**11 G00002258 Спирателен кран шибърен Ф25****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,05 лв.

2,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,12	1,00 лв.	0,01 лв.
	СПИРТ	Л.	0,02400	1,12	8,00 лв.	0,22 лв.
	Кран шибърен 3/4"	бр	1,00000	1,12	6,20 лв.	6,94 лв.
	Преход ф 25-3/4"	бр	2,00000	1,12	2,80 лв.	6,27 лв.

13,14 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0,01370	1,00	12,00 лв.	0,16 лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,15 лв.

0,34 лв.

Сбор : 15,97 лв.**12 G00002258 Спирателен кран шибърен Ф32****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,12	1,00 лв.	0,01 лв.
	СПИРТ	Л.	0,02400	1,12	8,00 лв.	0,22 лв.
	Кран шибърен 1 "	бр	1,00000	1,12	8,82 лв.	9,88 лв.
	Преход ф 32- 1"	бр	2,00000	1,12	5,96 лв.	13,35 лв.

23,46 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0,01370	1,00	12,00 лв.	0,16 лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,15 лв.

0,34 лв.

Сбор : 25,99 лв.**13 G00002258 Спирателен кран обикновен с изпр. Ф20**

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,05 лв.

2,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,12	1,00 лв.	0,01 лв.
	СПИРТ	Л.	0,02400	1,12	8,00 лв.	0,22 лв.
	Кран ф 20 с изпразнител	бр	1,00000	1,12	10,94 лв.	12,25 лв.

12,48 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0,01370	1,00	12,00 лв.	0,16 лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,15 лв.

0,34 лв.

Сбор : 15,01 лв.**14 G00002258 Спирателен кран обикновен с изпр. Ф25**

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,05 лв.

2,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,12	1,00 лв.	0,01 лв.
	СПИРТ	Л.	0,02400	1,12	8,00 лв.	0,22 лв.
	Кран сферичен с изпразнител ф 25	бр	1,00000	1,12	13,63 лв.	15,27 лв.

15,50 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0,01370	1,00	12,00 лв.	0,16 лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,15 лв.

0,34 лв.

Сбор : 18,03 лв.**15 G00002258 Спирателен кран обикновен с изпр. Ф32**

за бр.

	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,05 лв.

2,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,12	1,00 лв.	0,01 лв.
	СПИРТ	Л.	0,02400	1,12	8,00 лв.	0,22 лв.
	Кран сферичен с изпразнител ф 32	бр	1,00000	1,12	18,23 лв.	20,42 лв.

20,65 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0,01370	1,00	12,00 лв.	0,16 лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,15 лв.

0,34 лв.

Сбор : 23,18 лв.

16 G00002258 Спирателен кран обикновен с изпр. Ф25

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,05 лв.

2,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,12	1,00 лв.	0,01 лв.
	СПИРТ	Л.	0,02400	1,12	8,00 лв.	0,22 лв.
	Кран сферичен с изпразнител ф 25	бр	1,00000	1,12	13,63 лв.	15,27 лв.

15,50 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0,01370	1,00	12,00 лв.	0,16 лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,15 лв.

0,34 лв.

Сбор : 18,03 лв.

17 G00002258 Спирателен кран обикновен с изпр. Ф32

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,05 лв.

2,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,12	1,00 лв.	0,01 лв.
	СПИРТ	Л.	0,02400	1,12	8,00 лв.	0,22 лв.
	Кран сферичен с изпразнител ф 32	бр	1,00000	1,12	18,23 лв.	20,42 лв.

20,65 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0,01370	1,00	12,00 лв.	0,16 лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,15 лв.



18 G00002258 Спирателен кран обикновен с изпр. Ф40

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,05 лв.

2,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,12	1,00 лв.	0,01 лв.
	СПИРТ	Л.	0,02400	1,12	8,00 лв.	0,22 лв.
	Кран сферичен с изпразнител ф 40	бр	1,00000	1,12	22,05 лв.	24,70 лв.

24,93 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0,01370	1,00	12,00 лв.	0,16 лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,15 лв.

0,34 лв.

Сбор : 27,46 лв.

19 8247553121 Батерии за тоалетни мивки

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ч.ч.	2,57000	1,00	2,68 лв.	6,89 лв.

6,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

6,34 лв.

13,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,12	7,00 лв.	0,08 лв.
	КЪЛЧИЦА	кг	0,01000	1,12	2,00 лв.	0,02 лв.
	БАТЕРИЯ СЕДЯЩА за тоалетна мивка	бр	1,00000	1,12	45,00 лв.	50,40 лв.

50,50 лв.

Сбор : 63,73 лв.

21 8247553121 Батерии за лабораторни мивка

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ч.ч.	2,57000	1,00	2,68 лв.	6,89 лв.

6,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

6,34 лв.

13,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАТЕРИЯ СЕДЯЩА (лабораторна)	бр.	1,00000	1,12	60,00 лв.	67,20 лв.
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,12	7,00 лв.	0,08 лв.
	КЪЛЧИЦА	кг	0,01000	1,12	2,00 лв.	0,02 лв.

67,30 лв.

Сбор : 80,53 лв.

22 8247552112 Канелки чешмяни за изливниците

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,44 лв.

0,92 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНЕЛКА ОБИКН ЧЕШМЕРА 1/2"					

7,86 лв.
Сбор : 8,78 лв.

23 8440391000 Клозетни казанчета

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,12100	1,00	2,68 лв.	5,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Казанче	бр	1,00000	1,12	27,00 лв.	30,24 лв.
	Кран 1/2"	бр	1,00000	1,12	3,70 лв.	4,14 лв.

Сбор : 45,29 лв.

24 G00001742 Топлоизолация на водопровод ф 20

за М

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ЧЧ	0,33300	0,30	2,68 лв.	0,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ Ф 20	М	1,04000	1,12	0,40 лв.	0,47 лв.

Сбор : 0,99 лв.

25 G00001743 Топлоизолация на водопровод ф 25

за М

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ЧЧ	0,33300	0,30	2,68 лв.	0,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ Ф 25	М	1,04000	1,12	0,51 лв.	0,59 лв.

Сбор : 1,11 лв.

26 G00001744 Топлоизолация на водопровод ф 32

за М

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ЧЧ	0,33300	1,00	2,68 лв.	0,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ Ф 32	М	1,04000	1,12	0,80 лв.	0,93 лв.

Сбор : 2,64 лв.

27 8247531224 Направа канали по стени

за М

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК I	ч.ч.	1,40000	1,00	2,68 лв.	3,75 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

Сбор : 7,20 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,44 лв.

0,92 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Укрепител водопровод	бр	1,00000	1,12	1,00 лв.	1,12 лв.

1,12 лв.

Сбор : 2,04 лв.**29 8243141040 Дезинфекция на водопровод**

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,01560	1,00	2,68 лв.	0,04 лв.
	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,00520	1,00	2,68 лв.	0,01 лв.

0,05 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,05 лв.

0,10 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,02000	1,12	1,06 лв.	0,02 лв.
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,00040	1,12	400,00 лв.	0,18 лв.

0,20 лв.

Сбор : 0,30 лв.**30 G00002258 Компенсатори за топла, студена и циркулац. вода**

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,10700	2,00	2,68 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,05 лв.

2,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,12	1,00 лв.	0,01 лв.
	СПИРТ	л.	0,02400	1,12	8,00 лв.	0,22 лв.
	Компенсатори ф 32	бр	1,00000	1,12	4,50 лв.	5,04 лв.

5,27 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0,01370	1,00	12,00 лв.	0,16 лв.
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,15 лв.

0,34 лв.

Сбор : 7,80 лв.**Б. II КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА****1 8247631410 PVC тръби ф 50 - SN 8****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ III	ч.ч.	0,29500	1,00	2,68 лв.	0,79 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	ч.ч.	0,79500	1,00	2,68 лв.	2,13 лв.

2,92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,69 лв.

5,61 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	1,89000	1,00	0,19 лв.	0,36 лв.
	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	0,40000	1,12	1,00 лв.	0,45 лв.

ЛЕПИЛО PVC

	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА PVC ТРЪБИ Ф50/42	лв.	0,85000	1,12	0,98 лв.	0,93 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	0,40000	1,12	0,50 лв.	0,22 лв.
						3,18 лв.
Сбор :						8,79 лв.

2 8247631420 PVC тръби ф 110

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ III	ч.ч.	0,91500	1,00	2,68 лв.	2,53 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	ч.ч.	0,91400	0,50	2,68 лв.	1,22 лв.
						3,75 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 %						3,45 лв.
						7,20 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	2,16500	1,12	0,19 лв.	0,46 лв.
	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	0,60000	1,12	1,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00300	1,12	110,00 лв.	0,37 лв.
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,01200	1,12	6,70 лв.	0,09 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 110/93 ММ	м	1,05000	1,12	2,50 лв.	2,94 лв.
	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА PVC ТРЪБИ Ф110/93	лв.	0,80000	1,12	2,50 лв.	2,24 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,11000	1,12	0,10 лв.	0,12 лв.
	ВОДА	м3	0,00100	1,12	1,06 лв.	0,00 лв.
						6,89 лв.
Сбор :						14,09 лв.

3 8247631509 PVC тръби ф 160

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ III	ч.ч.	0,32000	1,00	2,68 лв.	0,86 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	ч.ч.	1,76000	1,00	2,68 лв.	4,72 лв.
						5,58 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 %						5,13 лв.
						10,71 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	2,73500	1,00	0,19 лв.	0,52 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00200	1,12	110,00 лв.	0,25 лв.
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,00700	1,12	4,70 лв.	0,04 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 153,4Щ144,6 НА 160ММ	м	1,03000	1,12	5,30 лв.	6,11 лв.
	ВОДА	м3	0,00100	1,00	1,06 лв.	0,00 лв.
						6,92 лв.
Сбор :						17,63 лв.

4 8247651112 Тоалетни мивки среден формат

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ III	ч.ч.	0,76000	1,00	2,68 лв.	2,04 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	ч.ч.	0,90000	1,00	2,68 лв.	2,41 лв.
	КАНАЛДЖИЯ I	ч.ч.	1,80000	1,00	2,68 лв.	4,82 лв.
						9,27 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 %						8,53 лв.
						17,80 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0,40000	1,12	0,19 лв.	0,09 лв.
	КОНЗОЛИ	бр.	2,00000	1,12	1,20 лв.	2,69 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00100	1,12	120,00 лв.	0,13 лв.
	СИФОН ОБИКНОВЕН	бр.	1,00000	1,12	3,00 лв.	3,36 лв.
	ПРИБОР САНИТАРЕН (УМИВАЛНИК)	бр.	1,00000	1,12	27,75 лв.	31,08 лв.
	МАДЖУН	кг	0,05000	1,12	1,00 лв.	0,06 лв.
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,12	3,50 лв.	0,04 лв.

5 8247651112 Изливници . аунсугст

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ III	ч.ч.	0,76000	1,00	2,68 лв.	2,04 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	ч.ч.	0,90000	1,00	2,68 лв.	2,41 лв.
	КАНАЛДЖИЯ I	ч.ч.	1,80000	1,00	2,68 лв.	4,82 лв.

9,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

8,53 лв.

17,80 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,40000	1,12	0,19 лв.	0,09 лв.
	КОНЗОЛИ	бр.	2,00000	1,12	1,20 лв.	2,69 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00100	1,12	120,00 лв.	0,13 лв.
	СИФОН ОБИКНОВЕН	бр.	1,00000	1,12	3,00 лв.	3,36 лв.
	ПРИБОР САНИТАРЕН (УМИВАЛНИК)	бр.	1,00000	1,12	27,75 лв.	31,08 лв.
	МАДЖУН	кг	0,05000	1,12	1,00 лв.	0,06 лв.
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,12	3,50 лв.	0,04 лв.
	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	6,00000	1,12	2,00 лв.	13,44 лв.

50,89 лв.

Сбор : 68,69 лв.

6 G00001664 Подов сифон с долно оттичане ф 100

за БР.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,66000	1,00	2,68 лв.	1,77 лв.

1,77 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,63 лв.

3,40 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕПИЛО PVC	КГ	0,01500	1,12	4,67 лв.	0,08 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	М3	0,00500	1,12	95,00 лв.	0,53 лв.
	Сифон подов ф 100	бр	1,00000	1,12	14,00 лв.	15,68 лв.

16,29 лв.

Сбор : 19,69 лв.

7 8440376000 Клозетно седало с горно оттичане

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	3,53000	1,00	2,68 лв.	9,46 лв.
	РАБОТНИК III	ч.ч.	3,53000	1,00	2,68 лв.	9,46 лв.

18,92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

17,41 лв.

36,33 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАДЖУН	кг	0,10000	1,12	3,00 лв.	0,34 лв.
	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	2,00000	1,12	2,20 лв.	4,93 лв.
	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	1,00000	1,12	1,50 лв.	1,68 лв.
	МАНШОН	бр.	1,00000	1,12	9,88 лв.	11,07 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	4,00000	1,12	0,19 лв.	0,85 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,01000	1,12	26,00 лв.	0,29 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,01000	1,12	3,00 лв.	0,03 лв.
	ВИНТОВЕ	бр.	4,00000	1,12	1,20 лв.	5,38 лв.
	Седало	бр	1,00000	1,12	74,12 лв.	83,07 лв.
	Дъска	бр	1,00000	1,12	19,10 лв.	21,47 лв.

129,11 лв.

Сбор : 165,44 лв.

8 8247643120 Вентилационни шапки

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,71 лв.
1,57 лв.
3,28 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧЕМБЕР	кг	0,13000	1,00	1,35 лв.	0,18 лв.
	НИТОВЕ 5/10 ММ	кг	0,01000	1,00	3,00 лв.	0,03 лв.
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0,40000	1,00	11,00 лв.	4,40 лв.
	МИНИУМ	кг	0,00500	1,00	3,68 лв.	0,02 лв.
	БЕЗИР	кг	0,00200	1,00	3,18 лв.	0,01 лв.

4,64 лв.
Сбор : 7,92 лв.

9 8440351000 Ревизионни отвори ф 104

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.

2,22 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
2,04 лв.
4,26 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,12	0,30 лв.	0,34 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,12	4,70 лв.	0,05 лв.
	РО Ф110	бр	1,00000	1,12	3,23 лв.	3,62 лв.

4,01 лв.
Сбор : 8,27 лв.

10 Ан.1 Лабораторни мивки доставка

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Лабораторни мивки	бр	1,00000	1,12	130,00 лв.	145,60 лв.

145,60 лв.
Сбор : 145,60 лв.

11 8440351000 Ревизионни отвори ф 160

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.

2,22 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
2,04 лв.
4,26 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,12	0,30 лв.	0,34 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,12	4,70 лв.	0,05 лв.
	РО Ф 160	бр	1,00000	1,12	8,24 лв.	8,11 лв.

8,50 лв.
Сбор : 12,76 лв.

12 8440351000 PVC разклонители 160/110

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.

2,22 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
2,04 лв.
4,26 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,12	0,30 лв.	0,34 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,12	4,70 лв.	0,05 лв.

Сбор : 12,40 лв.

13 8440351000 PVC разклонители 160/110/110

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.

2,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,04 лв.

4,26 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,12	0,30 лв.	0,34 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,12	4,70 лв.	0,05 лв.
	разклонител 160/110/110	бр	1,00000	1,12	11,81 лв.	13,23 лв.

13,62 лв.

Сбор : 17,88 лв.

14 8440351000 PVC разклонители 160/160/160

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.

2,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,04 лв.

4,26 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,12	0,30 лв.	0,34 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,12	4,70 лв.	0,05 лв.
	разклонител 160/160/160	бр	1,00000	1,12	14,17 лв.	15,87 лв.

16,26 лв.

Сбор : 20,52 лв.

15 8440351000 PVC дъги Ф110

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.

2,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,04 лв.

4,26 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,12	0,30 лв.	0,34 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,12	4,70 лв.	0,05 лв.
	Дъга ф 110	бр	1,00000	1,12	2,60 лв.	2,91 лв.

3,30 лв.

Сбор : 7,56 лв.

16 8440351000 PVC дъги Ф160

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.

2,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,04 лв.

4,26 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,12	0,30 лв.	0,34 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,12	4,70 лв.	0,05 лв.
	Дъга ф 160	бр	1,00000	1,12	5,55 лв.	6,22 лв.

17 8440351000 PVC колена Ф110

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,41400	1,00	2,68 лв.	1,11 лв.

2,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,04 лв.

4,26 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,12	0,30 лв.	0,34 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,12	4,70 лв.	0,05 лв.
	коляно Ф160/90	бр	1,00000	1,12	1,31 лв.	1,47 лв.

1,86 лв.

Сбор : 6,12 лв.

18 Ан.2 Ревизионна шахта 60/60 зидана

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд		16,00000	1,00	2,68 лв.	42,88 лв.

42,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

39,45 лв.

82,33 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Материали шахта 60/60	бр	1,00000	1,00	100,00 лв.	100,00 лв.

100,00 лв.

Сбор : 182,33 лв.

19 0504060004 Изпробване на канализация в сгради - хоризонтална

за м

741

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	0,05000	1,00	2,68 лв.	0,13 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	0,05000	1,00	2,68 лв.	0,13 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,24 лв.

0,50 лв.

Сбор : 0,50 лв.

21 0504060004 Също, но на вертикална до ф 150

за м

747

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	0,03000	1,00	2,68 лв.	0,08 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	0,03000	1,00	2,68 лв.	0,08 лв.

0,16 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,15 лв.

0,31 лв.

0,31 лв.

22 1102078408 Укрепители на канал по вертикални клонове

оп

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,44 лв.

0,92 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Укрепители за вертикални клонове	бр	1,00000	1,12	2,80 лв.	3,14 лв.

3,14 лв.

Сбор : 4,06 лв.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.
						0,48 лв.
						Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
						0,44 лв.
						0,92 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Укрепители за хоризонтален канал	бр	1,00000	1,12	10,20 лв.	11,42 лв.
						11,42 лв.
						Сбор : 12,34 лв.

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

А.Ел.табла, захранващи линии, осветление, контакти

за

за

- 1 823359340 Доставка и монтаж главно ел.табло Тгл.6 - по схема за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	54,69000	1,00	2,68 лв.	146,57 лв.
						146,57 лв.
						Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
						134,84 лв.
						281,41 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Табло комплект		1,00000	1,00	1 353,95 лв.	1 353,95 лв.
						1 353,95 лв.
						Сбор : 1 635,36 лв.

- 2 821040105 Доставка и монтаж ел.табло - по схема - Т6-2, Тас. за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	4,00000	1,00	2,68 лв.	10,72 лв.
						10,72 лв.
						Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
						9,86 лв.
						20,58 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ел.табло - по схема Т6-2 Тас	бр	1,00000	1,00	1 562,85 лв.	1 562,85 лв.
						1 562,85 лв.
						Сбор : 1 583,43 лв.

- 3 823244140 Направа и монтаж скара /перфорирана, 20 см/ за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,89000	1,00	2,68 лв.	2,39 лв.
						2,39 лв.
						Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
						2,20 лв.
						4,59 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	скара /перфорирана 20 см/	бр	1,00000	1,00	11,47 лв.	11,47 лв.
						11,47 лв.
						Сбор : 16,06 лв.

- 4 823244140 Направа и монтаж скара /перфорирана, 10 см/ за слаб. инст.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,89000	1,00	2,68 лв.	2,39 лв.
						2,39 лв.
						Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
						2,20 лв.
						4,59 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

Сбор : 11,84 лв.

5 8211281353 Лампен излаз с ПВВ-МБ1 под мазилка до 7 м

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	1,21000	1,00	2,68 лв.	3,24 лв.

3,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,98 лв.

6,22 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Лампен излаз с ПВВ-МБ1 под мазилка 7 см	бр	1,00000	1,00	6,63 лв.	6,63 лв.

6,63 лв.

Сбор : 12,85 лв.

6 8211281353 Контактен излаз с ПВВ-МБ1 3x2,5 мм2 до 8 м

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	1,21000	1,00	2,68 лв.	3,24 лв.

3,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,98 лв.

6,22 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Контактен излаз с ПВВ-МБ1 3x2,5 мм2	бр	1,00000	1,00	11,30 лв.	11,30 лв.

11,30 лв.

Сбор : 17,52 лв.

7 8211251001 Доставка и монтаж на лихт бутон/упр. имп. Реле/

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,42000	1,00	2,68 лв.	1,13 лв.

1,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,04 лв.

2,17 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	лихт бутон/упр.имп. реле/	бр	1,00000	1,00	3,42 лв.	3,42 лв.

3,42 лв.

Сбор : 5,59 лв.

8 8211251001 Доставка и монтаж ключ 16 А

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,42000	1,00	2,68 лв.	1,13 лв.

1,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,04 лв.

2,17 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ключ 16 А	бр	1,00000	1,00	2,84 лв.	2,84 лв.

2,84 лв.

Сбор : 5,01 лв.

9 8211251001 Доставка и монтаж контакт 16 А скрит

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,42000	1,00	2,68 лв.	1,13 лв.

1,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,04 лв.

2,17 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

Сбор : 5,21 лв.

10 8211251001 Доставка и монтаж контакт 16 А скрит, двоен

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,42000	1,00	2,68 лв.	1,13 лв.

1,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,04 лв.

2,17 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	контакт 16 А скрит двоен	бр	1,00000	1,00	5,04 лв.	5,04 лв.

5,04 лв.

Сбор : 7,21 лв.

11 821127350 Доставка и монтаж контакт 16 А скрит, със щифт, червен цвят-захр "1"кат- за хладилници

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,42000	1,00	2,68 лв.	1,13 лв.

1,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,04 лв.

2,17 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	контакт 16 А скрит със щифт, червен цвят захар "1" за хладилници	бр	1,00000	1,00	10,87 лв.	10,87 лв.

10,87 лв.

Сбор : 13,04 лв.

12 821127350 Доставка и монтаж контакт /троен/ 3х16А скрит, със щифт, червен цвят за компютри

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,45000	1,00	2,68 лв.	1,21 лв.

1,21 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,11 лв.

2,32 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	контакт троен 3х16А скрит с щифт червен цвят за компютри	бр	1,00000	1,00	15,03 лв.	15,03 лв.

15,03 лв.

Сбор : 17,35 лв.

13 8430621000 Доставка и монтаж лум. осв. тяло 2х36 вт, IP -21

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		2,22000	1,00	2,68 лв.	5,95 лв.

5,95 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

5,47 лв.

11,42 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	лумин. осв. тяло 2х36 вт. IP -21	бр	1,00000	1,00	32,80 лв.	32,80 лв.

32,80 лв.

Сбор : 44,22 лв.

14 8430621000 Доставка и монтаж лум. осв. тяло 1х36 вт, IP -21

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		2,22000	1,00	2,68 лв.	5,95 лв.

5,95 лв.



Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	лумин. осв. тяло 1x36 вт. IP -21		1,00000	1,00	22,87 лв.	22,87 лв.

22,87 лв.

Сбор : 34,29 лв.**15 821126400 Доставка и монтаж мат. къбло на порц. основа за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,94000	1,00	2,68 лв.	2,52 лв.

2,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 2,32 лв.

4,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	мат. къбло на порц. основа	бр	1,00000	1,00	8,78 лв.	8,78 лв.

8,78 лв.

Сбор : 13,62 лв.**16 821126400 Монтаж бактерицидни лампи на тавана за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	1,75000	1,00	2,68 лв.	4,69 лв.

4,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 4,31 лв.

9,00 лв.

Сбор : 9,00 лв.**17 821126400 Монтаж бактерицидни лампи на стена за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	1,75000	1,00	2,68 лв.	4,69 лв.

4,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 4,31 лв.

9,00 лв.

Сбор : 9,00 лв.**18 Ан.7 Доставка бактерицидни лампи по технолог. проект за бр****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	бактерицидни лампи по технолог. проект	бр	1,00000	1,00	95,20 лв.	95,20 лв.

95,20 лв.

Сбор : 95,20 лв.**19 821126400 Доставка и монтаж аплик с л.н.ж. 40 вт на стена /синя светлина/ за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,94000	1,00	2,68 лв.	2,52 лв.

2,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 2,32 лв.

4,84 лв.

Материали


Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	аплик с л.н.ж. 40 вт.на стена /синя светлина/	бр	1,00000	1,00	22,95 лв.	22,95 лв.

22,95 лв.

Сбор : 27,79 лв.**20 821126400 Доставка и монтаж осв.тяло с вгр. акум. батерия 8вт за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,94000	1,00	2,68 лв.	2,52 лв.

2,52 лв.



4,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	осв.тяло с вгр. акум. батерия 8 вт.	бр	1,00000	1,00	22,95 лв.	22,95 лв.

22,95 лв.

Сбор : 27,79 лв.**21 821012132 Направа отвори в тухл. зид****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,43000	1,00	2,68 лв.	1,15 лв.

1,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,06 лв.

2,21 лв.

Сбор : 2,21 лв.**22 8210141111 Полагане и доставка PVC тръба ф 19****за м****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,14000	1,00	2,68 лв.	0,38 лв.

0,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,35 лв.

0,73 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC тръба ф 19	бр	1,00000	1,00	0,52 лв.	0,52 лв.

0,52 лв.

Сбор : 1,25 лв.**23 8210141111 Полагане и доставка PVC тръба ф 32****за м****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,14000	1,00	2,68 лв.	0,38 лв.

0,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,35 лв.

0,73 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC тръба ф 32	бр	1,00000	1,00	1,24 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.

Сбор : 1,97 лв.**24 8210141111 Полагане и доставка PVC тръба ф 38****за м****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,14000	1,00	2,68 лв.	0,38 лв.

0,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,35 лв.

0,73 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC тръба ф 38		1,00000	1,00	1,72 лв.	1,72 лв.

1,72 лв.

Сбор : 2,45 лв.**25 8210510353 Доставка и изтегляне СВТ 5x25 ммкв****за м****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,46000	1,00	2,68 лв.	1,23 лв.

1,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,13 лв.

2,36 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------



Сбор : 21,95 лв.

26 8210510353 Доставка и изтегляне СВТ 5x10 мм.кв.

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,46000	1,00	2,68 лв.	1,23 лв.

1,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,13 лв.

2,36 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВТ 5x10 мм	м	1,00000	1,00	6,97 лв.	6,97 лв.

6,97 лв.

Сбор : 9,33 лв.

27 8210510353 Доставка и изтегляне СВТ 3x1,5 мм.кв.

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,16000	1,00	2,68 лв.	0,43 лв.

0,43 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,40 лв.

0,83 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВТ 3x1,5 мм	м	1,00000	1,00	0,84 лв.	0,84 лв.

0,84 лв.

Сбор : 1,67 лв.

28 8210510353 Също, СВТ 5x6 мм.кв.

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,36000	1,00	2,68 лв.	0,96 лв.

0,96 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,88 лв.

1,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВТ 5x6 мм	м	1,00000	1,00	4,78 лв.	4,78 лв.

4,78 лв.

Сбор : 6,62 лв.

29 823329210 Свързки до 25 мм.кв.

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,52000	1,00	2,68 лв.	1,39 лв.

1,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,28 лв.

2,67 лв.

Сбор : 2,67 лв.

30 823329210 Свързки до 16 мм.кв.

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,39000	1,00	2,68 лв.	1,05 лв.

1,05 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,97 лв.

2,02 лв.

2,02 лв.

31 823329210 Свързки до 2,5 мм.кв.

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност



1,75 лв.
Сбор : 1,75 лв.

32 8431392000 Наладка линия с автомат

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	17,38000	1,00	2,68 лв.	46,58 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
46,58 лв.
42,85 лв.
89,43 лв.

Сбор : 89,43 лв.

33 821126400 Доставка и монтаж на настолни лампи 22 вт SL

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд		0,94000	1,00	2,68 лв.	2,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
2,52 лв.
2,32 лв.
4,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	настолна лампа SL	бр	1,00000	1,00	18,41 лв.	18,41 лв.

18,41 лв.
Сбор : 23,25 лв.

СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

1 Ан.8

Доставка тел. централа

за

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тел. централа	бр	1,00000	1,00	424,21 лв.	424,21 лв.

424,21 лв.
Сбор : 424,21 лв.

2 843108100 Доставка и изтегляне UTP4x2x0,5 mm2

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,16000	1,00	2,68 лв.	0,43 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
0,43 лв.
0,40 лв.
0,83 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	UTP4x2x0,5 mm2	м	1,00000	1,00	0,28 лв.	0,28 лв.

0,28 лв.
Сбор : 1,11 лв.

3 8431302000 Наладка телефонна централа

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	11,68000	1,00	2,68 лв.	31,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
31,30 лв.
28,80 лв.
60,10 лв.

Сбор : 60,10 лв.

4 821127350 Доставка и монтаж контакт "Телефон" /RG-45/

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,41000	1,00	2,68 лв.	1,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %
1,10 лв.
1,01 лв.
2,11 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------



Сбор : 9,61 лв.

- 5 8232990023 Доставка и монтаж сателитна антена за каб. "TV" за бр
Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	10,80000	1,00	2,68 лв.	28,94 лв.

28,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 26,62 лв.

55,56 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	сателитна антена за каб. Тел.	бр	1,00000	1,00	234,24 лв.	234,24 лв.

234,24 лв.

Сбор : 289,80 лв.

- 6 821127350 Доставка и монтаж розетка /RG-45/за комп. мрежи за бр
Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,41000	1,00	2,68 лв.	1,10 лв.

1,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 1,01 лв.

2,11 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	розетка /RG-45/за комплексни мрежи	бр	1,00000	1,00	12,76 лв.	12,76 лв.

12,76 лв.

Сбор : 14,87 лв.

- 7 821127350 Доставка и монтаж контакт "TV" за бр
Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,41000	1,00	2,68 лв.	1,10 лв.

1,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 1,01 лв.

2,11 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	контакт "TV"	бр	1,00000	1,00	9,05 лв.	9,05 лв.

9,05 лв.

Сбор : 11,16 лв.

- 8 Ан.9 Подготовка за кабелен интернет за бр
Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		13,00000	1,00	2,68 лв.	34,84 лв.

34,84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 32,05 лв.

66,89 лв.

Сбор : 66,89 лв.

- 9 Ан.10 Доставка UPS 500 VA за сървър за бр
Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	UPS 500 Va	бр	1,00000	1,00	158,58 лв.	158,58 лв.

158,58 лв.

Сбор : 158,58 лв.

- 10 823216180 Доставка и монтаж комп. Шкаф/сървър/ за бр
Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	22,00000	1,00	2,68 лв.	58,96 лв.

58,96 лв.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	комплект шкаф/сервер/	бр	1,00000	1,00	745,95 лв.	745,95 лв.

745,95 лв.

Сбор : 859,15 лв.

11 8431088100 Доставка и изтегляне JY/S/Y 2x0,75

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,16000	1,00	2,68 лв.	0,43 лв.

0,43 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,40 лв.

0,83 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	JY/S/Y 2x0,75	м	1,00000	1,00	0,62 лв.	0,62 лв.

0,62 лв.

Сбор : 1,45 лв.

12 8431088100 Доставка и изтегляне JY/S/Y 3x1

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,16000	1,00	2,68 лв.	0,43 лв.

0,43 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,40 лв.

0,83 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	JY/S/Y 3x1	м	1,00000	1,00	0,72 лв.	0,72 лв.

0,72 лв.

Сбор : 1,55 лв.

13 823217240 Доставка и монтаж F55100- "Унипос"

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	16,75000	1,00	2,68 лв.	44,89 лв.

44,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

41,30 лв.

86,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	F55100 "Унипост"	бр	1,00000	1,00	429,52 лв.	429,52 лв.

429,52 лв.

Сбор : 515,71 лв.

14 8210141111 Доставка и полагане ПВЦ ф 15

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,60000	1,00	2,68 лв.	1,61 лв.

1,61 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

1,48 лв.

3,09 лв.

Сбор : 3,09 лв.

15 823217220 Доставка и монтаж сирена с 3 сигнала

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	1,68000	1,00	2,68 лв.	4,50 лв.

4,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

4,14 лв.

8,64 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	сирена с 3 сигнала	бр	1,00000	1,00	81,83 лв.	81,83 лв.

81,83 лв.



16 823217220 Доставка и монтаж ръчен бутон /мод3050/

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	1,68000	1,00	2,68 лв.	4,50 лв.

4,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

4,14 лв.

8,64 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ръчен бутон /мод.3050/	бр	1,00000	1,00	15,42 лв.	15,42 лв.

15,42 лв.

Сбор : 24,06 лв.

17 823217280 Доставка и монтаж светлинно табло

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	5,97000	1,00	2,68 лв.	16,00 лв.

16,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

14,72 лв.

30,72 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	светлинно табло	бр	1,00000	1,00	99,63 лв.	99,63 лв.

99,63 лв.

Сбор : 130,35 лв.

18 823217220 Доставка и монтаж краен елемент

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		0,84000	1,00	2,68 лв.	2,25 лв.

2,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

2,07 лв.

4,32 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	краен елемент	бр	1,00000	1,00	4,33 лв.	4,33 лв.

4,33 лв.

Сбор : 8,65 лв.

19 823217220 Доставка и монтаж оптично димен пожароизвестител/мод 8030

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		1,58000	1,00	2,68 лв.	4,23 лв.

4,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

3,89 лв.

8,12 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	оптично-димен пожароизвестител/мод 8030	бр	1,00000	1,00	32,10 лв.	32,10 лв.

32,10 лв.

Сбор : 40,22 лв.

20 821085170 Доставка и изтегляне RG-11

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		0,20000	1,00	2,68 лв.	0,54 лв.

0,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,50 лв.

1,04 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	RG 11		1,00000	1,00	0,39 лв.	0,39 лв.

0,39 лв.

21 821085170 Доставка и изтегляне RG-6

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		0,10000	1,00	2,68 лв.	0,27 лв.

0,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,25 лв.

0,52 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	RG 6		1,00000	1,00	0,77 лв.	0,77 лв.

0,77 лв.

Сбор : 1,29 лв.

22 821071100 Доставка и монтаж звънчев бутон

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,34000	1,00	2,68 лв.	0,91 лв.

0,91 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,84 лв.

1,75 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	звънчев бутон	бр	1,00000	1,00	6,96 лв.	6,96 лв.

6,96 лв.

Сбор : 8,71 лв.

23 821071100 Също, звънец

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,34000	1,00	2,68 лв.	0,91 лв.

0,91 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

0,84 лв.

1,75 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Звънец	бр	1,00000	1,00	11,62 лв.	11,62 лв.

11,62 лв.

Сбор : 13,37 лв.

24 823248270 Полагане звънчева линия

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		2,36000	1,00	2,68 лв.	6,32 лв.

6,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

5,81 лв.

12,13 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	звънчева линия		1,00000	1,00	11,55 лв.	11,55 лв.

11,55 лв.

Сбор : 23,68 лв.

25 823248270 Наладка звънчева линия

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		2,56000	1,00	2,68 лв.	6,86 лв.

6,86 лв.

Допълнителни разходи - труд : 92,00 %

6,31 лв.

13,17 лв.

Сбор : 13,17 лв.

26 821142110 Полагане гръм.мрежа ф 8 мм в комплект с крепежни елементи по покрив и за отводи

Труд



Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 0,48 лв.
0,44 лв.
0,92 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	гръм.мрежа ф 8 мм в комплект с крепежни елементи по покрив и за отводи	м	1,00000	1,00	1,72 лв.	1,72 лв.

1,72 лв.
Сбор : 2,64 лв.

27 821142110 Полагане отводи от желязо ф 8

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

0,48 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 0,44 лв.
0,92 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	гръм.мрежа ф 8 мм в комплект с крепежни елементи по покрив и за отводи	м	1,00000	1,00	1,72 лв.	1,72 лв.

1,72 лв.
Сбор : 2,64 лв.

28 821065140 Направа заземление със шина 40/4 мм и 2 кола 45/45/5, 3 м

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		2,15000	1,00	2,68 лв.	5,76 лв.

5,76 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 5,30 лв.
11,06 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	заземление с шина 40/4 мм 2 кола 45/45/5 3 м	бр	1,00000	1,00	45,84 лв.	45,84 лв.

45,84 лв.
Сбор : 56,90 лв.

29 8211291810 Доставка и монтаж на мкк

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		1,13000	1,00	2,68 лв.	3,03 лв.

3,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 2,79 лв.
5,82 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МКК	бр	1,00000	1,00	9,41 лв.	9,41 лв.

9,41 лв.
Сбор : 15,23 лв.

30 8431392000 Измерване съпротивление на заземление

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	труд		4,35000	1,00	2,68 лв.	11,66 лв.

11,66 лв.
Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 10,73 лв.
22,39 лв.
Сбор : 22,39 лв.

АСАНСЬОРНА УРЕДБА

Доставка и монтаж на асансьорна уредба 3 спирки, 4 лица, автоматично отварящи се врати, вкл. и демонтаж на съществуваща

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------



Допълнителни разходи - труд : 92,00 % 177,52 лв.
370,48 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Материали ас. уредба комплект	бр	1,00000	1,00	18000,00	18 000,00 лв.

18 000,00 лв.

Сбор : 18370,48

ЧАСТ: ОВК

А. I. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

за

за

за БР.

1 G00001595 Чугунени радиатори тип "KALOR 3" 5/500/110

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ЧЧ	7,33000	1,00	2,68 лв.	19,64 лв.

19,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 19,64 лв.

39,28 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Материали за АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ 5 ГЛ.	бр	1,00000	1,00	81,25 лв.	81,25 лв.

81,25 лв.

Сбор : 120,53 лв.

2 G00001588 Чугунени радиатори тип "KALOR 3" 7/500/110

за БР.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ЧЧ	7,33000	1,00	2,68 лв.	19,64 лв.

19,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 19,64 лв.

39,28 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ 7 ГЛ.	бр	1,00000	1,00	113,50 лв.	113,50 лв.

113,50 лв.

Сбор : 152,78 лв.

3 G00001601 Чугунени радиатори тип "KALOR 3" 8/500/110

за БР.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ЧЧ	7,33000	1,00	2,68 лв.	19,64 лв.

19,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 19,64 лв.

39,28 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ 8 ГЛ.	бр	1,00000	1,00	129,52 лв.	129,52 лв.

129,52 лв.

Сбор : 168,80 лв.

4 G00001598 Чугунени радиатори тип "KALOR 3" 9/500/110

за БР.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ЧЧ	7,33000	1,00	2,68 лв.	19,64 лв.

19,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 19,64 лв.

39,28 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ 9 ГЛ.	бр	1,00000	1,00	145,62 лв.	145,62 лв.

145,62 лв.

Сбор : 184,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	7,33000	1,00	2,68 лв.	19,64 лв.

19,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

19,64 лв.

39,28 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ 10 ГЛ.	бр	1,00000	1,00	161,72 лв.	161,72 лв.

161,72 лв.

Сбор : 201,00 лв.**6 G00001599 Чугунени радиатори тип "KALOR 3" 12/500/110****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	7,33000	1,00	2,68 лв.	19,64 лв.

19,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

19,64 лв.

39,28 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ 12 ГЛ.	бр	1,00000	1,00	196,92 лв.	196,92 лв.

196,92 лв.

Сбор : 236,20 лв.**7 8221862100 Отоплително тяло за баня тип : RL/1****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,40700	1,00	2,68 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,09 лв.

2,18 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ И ШАЙБИ М-5Х50	бр.	4,00000	1,00	0,65 лв.	2,60 лв.
	КОНЦИ	кг	0,00500	1,00	5,30 лв.	0,03 лв.
	ОТОПЛИТЕЛЕН УРЕД	бр.	1,00000	1,00	91,69 лв.	91,69 лв.

94,32 лв.

Сбор : 96,50 лв.**7 2402051206 Държачи за радиатори****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШЛОСЕР II	чч	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,48 лв.

0,96 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Конзола за радиат	бр	1,00000	1,00	1,54 лв.	1,54 лв.

1,54 лв.

Сбор : 2,50 лв.**8 8247552122 Ракори****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,48 лв.

0,96 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАКОР	бр	1,00000	1,00	2,72 лв.	2,72 лв.

9 Ан.1 Уплътнения

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,01000	1,00	2,68 лв.	0,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Уплътнения	бр	1,00000	1,00	0,36 лв.	0,36 лв.

Сбор : 0,42 лв.

10 8247551302 Нипел 1/2"

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Нипел		1,00000	1,00	0,74 лв.	0,74 лв.

Сбор : 1,70 лв.

11 8247551302 Терморегулиращ вентил 1/2"

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Терморегулиращ вентил 1/2"	бр	1,00000	1,00	32,74 лв.	32,74 лв.

Сбор : 33,70 лв.

12 8247551302 Радиаторен вентил 1/2"

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Радиаторен вентил 1/2"	бр	1,00000	1,00	7,19 лв.	7,19 лв.

Сбор : 8,15 лв.

13 8247551302 Секретен обезвъздушител 1/2"

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Секретен обезвъздушител 1/2"	бр	1,00000	1,00	6,84 лв.	6,84 лв.



14 8247551302 Холендър 1/2"**за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,48 лв.

0,96 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Холендър 1/2"	бр	1,00000	1,00	7,70 лв.	7,70 лв.

7,70 лв.

Сбор : 8,66 лв.**16 Ан.2 Профилна стомана****за кг****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч.	0,19500	1,00	2,68 лв.	0,52 лв.

0,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,52 лв.

1,04 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Профилна стомана	кг	1,00000	1,00	1,86 лв.	1,86 лв.

1,86 лв.

Сбор : 2,90 лв.**17 Ан3 Миниум****за кг****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Миниум	кг	1,00000	1,00	4,50 лв.	4,50 лв.

4,50 лв.

Сбор : 4,50 лв.**18 Ан.4 Блажна боя****за бр****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Блажна боя	бр	1,00000	1,00	9,80 лв.	9,80 лв.

9,80 лв.

Сбор : 9,80 лв.**22 8254272010 Колектор 1" с 6 извода 1/2", к-т****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	6,00000	1,00	2,68 лв.	16,08 лв.

16,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,08 лв.

32,16 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕКТОРИ 1" с 6 извода 1/2" компл.	бр	1,00000	1,00	199,84 лв.	199,84 лв.

199,84 лв.

Сбор : 232,00 лв.**23 8254272010 Колектор 1" с 7 извода 1/2", к-т****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	6,00000	1,00	2,68 лв.	16,08 лв.

16,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,08 лв.

32,16 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕКТОРИ 1" със 7 извода 1/2" компл.	бр	1,00000	1,00	225,84 лв.	225,84 лв.

225,84 лв.

24 8255084020 Тръба полипропиленова РЕ-Х с AL вложка ф 16x2

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,90000	0,30	2,68 лв.	0,72 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,06000	1,00	2,68 лв.	0,16 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,88 лв.

1,76 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тръби ПП ф 16мм	м'	1,02000	1,00	4,01 лв.	4,09 лв.

4,09 лв.

Сбор : 5,85 лв.

25 8211134102 Гофрирана тръба

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,90000	0,05	2,68 лв.	0,12 лв.

0,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,12 лв.

0,24 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГОФРИРАНА ТРЪБА	м	1,03000	1,00	0,36 лв.	0,37 лв.

0,37 лв.

Сбор : 0,61 лв.

27 600001585 Колекторна кутия с размери: 450/600/100

за БР.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	14,00000	0,10	2,68 лв.	3,75 лв.

3,75 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

3,75 лв.

7,50 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕКТОРНА КУТИЯ 450/600/100	бр	1,00000	1,00	32,10 лв.	32,10 лв.

32,10 лв.

Сбор : 39,60 лв.

29 600001660 Тапи

за БР.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,06000	1,00	2,68 лв.	0,16 лв.

0,16 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,16 лв.

0,32 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тапа	бр	1,00000	1,00	0,48 лв.	0,48 лв.

0,48 лв.

Сбор : 0,80 лв.

30 Ан.5 Щепсели

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Щепсел	бр	1,00000	1,00	1,00 лв.	1,00 лв.

1,00 лв.


Сбор : 1,00 лв.

31 8245411100 Стоманен безшевевен тръбопровод Ф 57/3

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------



Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,50 лв.
3,00 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА Ф 57/3 ММ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ВНОС	м	1,02000	1,00	13,82 лв.	14,10 лв.

14,10 лв.

Сбор : 17,10 лв.

32 8251121060 Тръба черна газова 1 1/2"

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,32000	1,00	2,68 лв.	0,86 лв.

0,86 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,86 лв.

1,72 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ Ф 1 1/2"	м	1,00000	1,00	5,48 лв.	5,48 лв.

5,48 лв.

Сбор : 7,20 лв.

33 8251121060 Тръба черна газова 1 1/4"

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,32000	1,00	2,68 лв.	0,86 лв.

0,86 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,86 лв.

1,72 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ Ф 1 1/4"	м	1,00000	1,00	4,48 лв.	4,48 лв.

4,48 лв.

Сбор : 6,20 лв.

34 8251121060 Тръба черна газова 1"

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,32000	1,00	2,68 лв.	0,86 лв.

0,86 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,86 лв.

1,72 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ Ф 1"	м	1,00000	1,00	3,08 лв.	3,08 лв.

3,08 лв.

Сбор : 4,80 лв.

35 8251121060 Тръба черна газова 3/4"

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,32000	1,00	2,68 лв.	0,86 лв.

0,86 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,86 лв.

1,72 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ Ф 3/4"	м	1,00000	1,00	1,58 лв.	1,58 лв.

1,58 лв.

Сбор : 3,30 лв.

36 1501130404 Спирателен шибърен ф 57

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------



за бр

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,06 лв.
2,06 лв.
4,12 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШИБЪРНИ,КРАНОВЕ .ДИАМ 57 мм	бр	1,00000	1,00	143,68 лв.	143,68 лв.

Сбор : 147,80 лв.

37 8440043000 Вентил сферичен 3/4"

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,44900	0,40	2,68 лв.	1,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,55 лв.
3,10 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕНТИЛИ 3/4"	бр	1,00000	1,00	5,55 лв.	5,55 лв.

Сбор : 8,65 лв.

38 8440043000 Щранг вентил с изпразнител 1"

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,44900	0,70	2,68 лв.	2,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,72 лв.
5,44 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЩРАНГ ВЕНТИЛ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр	1,00000	1,00	23,26 лв.	23,26 лв.

Сбор : 28,70 лв.

39 8440043000 Балансиращ вентил -1" /тип: STAD; STADA/

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,44900	1,00	2,68 лв.	3,88 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,44900	1,00	2,68 лв.	3,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

7,76 лв.
15,52 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАЛАНСИРАЩ ВЕНТИЛ 1" /тип STAD; STADA	бр	1,00000	1,00	129,32 лв.	129,32 лв.

Сбор : 144,84 лв.

40 G00001746 Топлоизолация микропореста гума б=15мм. до трб. 1 1/2"

за М

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ч.ч.	0,03300	1,00	2,68 лв.	0,09 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,09 лв.
0,18 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ Ф 50	М	1,04000	1,00	2,32 лв.	2,32 лв.

Сбор : 2,50 лв.

41 G00001746 Също но б=20мм. до ф 57"

Труд

за М



Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,88 лв.
0,88 лв.
1,76 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ от микропореста гума б=20мм до ф 57"	м	1,00000	1,00	4,14 лв.	4,14 лв.

4,14 лв.
Сбор : 5,90 лв.

42 8247551302 Автоматичени обезвъздушители 1/2"

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,18000	1,00	2,68 лв.	0,48 лв.

0,48 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,48 лв.
0,96 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр	1,00000	1,00	11,09 лв.	11,09 лв.

11,09 лв.
Сбор : 12,05 лв.

Б. II. ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

за

8242411010 Климатична система с канален вентилаторен конвектор за скрит таванен монтаж комплектован с топлообменник на директно изпарение термопомпен тип, в комплект с филтърна и шумозаглушителна секции, изолиран входящ изходящ колектор, външно тяло, свързващи тръбоду /Cu/, с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване. - $Q_{охл.}=4.1kW$ / $t_{ном.}=27^{\circ}C$ $t_{вн.}=35^{\circ}C$ / $-Q_{т.}=5.2kW$ / $t_{ном.}=20^{\circ}C$ $t_{вн.}=7^{\circ}C$ / - $V_{вх.}=600m^3/ч$ -

за бр.

1

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	29,79100	1,00	2,68 лв.	79,84 лв.

79,84 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 79,84 лв.
159,68 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Климатична система с канален вентилатор конвектор за скрит таванен монтаж- комплект	бр	1,00000	1,00	2 605,32 лв.	2 605,32 лв.

2 605,32 лв.
Сбор : 2 765,00 лв.

0807013107 Вентилационен модул с дебит 750 м3/ч, външно налягане 250 Па, $N_e=0.14$ кВт/220В състоящ се от: секция шумозаглушителна, кръгъл канален вентилатор, мека връзка, носеща конструкция

за бр

2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	4,33000	1,00	2,68 лв.	11,60 лв.

11,60 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 11,60 лв.
23,20 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Вентилационен модул с дебит 750 м3/ч	бр	1,00000	1,00	644,80 лв.	644,80 лв.

644,80 лв.
Сбор : 668,00 лв.

8242411010 Климатична инверторна система с термопомпен агрегат-разделен /split/, комплект от външно тяло/компресорно-кондензаторен блок/, вътрешно тяло, за високо степенен монтаж, свързващи тръбопровода /Cu/ с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване. $Q_{охл.}=3,2$ kW / $t_{ном.}$ kW

за бр.

3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------



Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

15,52 лв.

31,04 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Климатична инверторна система с термпомпен агрегат /split/ Q охл. 3,2 kW	бр	1,00000	1,00	883,96 лв.	883,96 лв.

883,96 лв.

Сбор : 915,00 лв.

8242411010 Климатична инверторна система с термпомпен агрегат- разделен /split/, комплект от външно тяло /компресорно-кондензаторен блок/, вътрешно тяло, за високо степен монтаж, свързващи тръбопроводи /Cu/ с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване. Q охл. =4,3 kW /tпом. =270C tвн.=350C/ Qот.=4,7 kW/tпом.=200C tвн.=70 C/ Нел.=1,3 kW

за бр.

4

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	5,79100	1,00	2,68 лв.	15,52 лв.

15,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

15,52 лв.

31,04 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Климатична инверторна система с термпомпен агрегат /split/ Q охл. 4,3 kW	бр	1,00000	1,00	958,96 лв.	958,96 лв.

958,96 лв.

Сбор : 990,00 лв.

8242411010 Климатична инверторна система с термпомпен агрегат- разделен /split/, комплект от външно тяло /компресорно-кондензаторен блок/, вътрешно тяло, за високо степен монтаж, свързващи тръбопроводи /Cu/ с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване. Q охл. =6,1 kW /tпом. =270C tвн.=350C/ Qот.=6,5 kW/tпом.=200C tвн.=70 C/ Нел.=2,3 kW

за бр.

5

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	15,79100	1,00	2,68 лв.	42,32 лв.

42,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

42,32 лв.

84,64 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Климатична инверторна система с термпомпен агрегат /split/ Q охл. 6,1 kW	бр	1,00000	1,00	1 920,36 лв.	1 920,36 лв.

1 920,36 лв.

Сбор : 2 005,00 лв.

2203030139 Осов вентилатор комплект присъединителна кутия и възвратна клапа Технически данни: номинален дебит 400/600м³/ч номинален напор 36 Pa консумирана ел. мощност 0,12 кВт/380В

за бр

6

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА ПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ III	чч	3,86100	1,00	2,68 лв.	10,35 лв.
	МОНТАЖНИК НА ПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ II	чч	1,98200	1,00	2,68 лв.	5,31 лв.
	МОНТАЖНИК НА ПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ I	чч	0,87800	1,00	2,68 лв.	2,35 лв.

18,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

18,01 лв.

36,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕНТИЛАТОР ОСОВ комплект присъединителна кутия и възвратна клапа	бр	1,00000	1,00	373,18 лв.	373,18 лв.

373,18 лв.

Сбор : 409,20 лв.2203030139 Вентилатор осов, противовъзвратен с възвратна клапа M=80м³/ч

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА ПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ II	чч	1,98200	1,00	2,68 лв.	5,31 лв.

5,31 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

5,31 лв.

10,62 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕНТИЛАТОР ОСОВ противовлажен	бр	1,00000	1,00	40,08 лв.	40,08 лв.

40,08 лв.

Сбор : 50,70 лв.

0603016105 Решетка вентилационна за спироканал тип: BP-S+M-525/125 мм за 1БР.
03 бяло прахово-полимерно покритие, в комплект с регулираща клапа

8

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА I	чч	0,42500	1,00	2,68 лв.	1,14 лв.
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II	чч	0,42500	1,00	2,68 лв.	1,14 лв.

2,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,28 лв.

4,56 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА за спироканал	бр	1,00000	1,00	44,14 лв.	44,14 лв.

44,14 лв.

Сбор : 48,70 лв.

0603016105 Решетка вентилационна за външен въздух с бяло прахово-полимерно покритие - РВ 600/200 мм за 1БР.

9

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА I	чч	0,42500	1,00	2,68 лв.	1,14 лв.
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II	чч	0,42500	1,00	2,68 лв.	1,14 лв.

2,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,28 лв.

4,56 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА за външен въздух с бяло прахово покритие	бр	1,00000	1,00	58,75 лв.	58,75 лв.

58,75 лв.

Сбор : 63,31 лв.

10 0702010101 Въздуховод правоъгълен от поцинкована ламарина на мету-профил за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ I	чч	0,64500	1,00	2,68 лв.	1,73 лв.
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ II	чч	0,64500	1,00	2,68 лв.	1,73 лв.

3,46 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

3,46 лв.

6,92 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРАВОЪГЪЛЕН ВЪЗДУХОВОД от поцинкована ламарина на мету-профил	бр	1,00000	1,00	27,08 лв.	27,08 лв.


27,08 лв.

Сбор : 34,00 лв.

11 0702010101 Кръгъл въздуховод - тип: "SPIRO" ф 200 за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ I	чч	0,42500	1,00	2,68 лв.	1,14 лв.



Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,34 лв.
4,68 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД с диаметър до 200 мм тип SPIRO	бр	1,00000	1,00	9,52 лв.	9,52 лв.

9,52 лв.

Сбор : 14,20 лв.

12 0702010101 Също, но ф 250

за м

361

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ I	чч	0,43500	1,00	2,68 лв.	1,17 лв.
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ II	чч	0,43500	1,00	2,68 лв.	1,17 лв.

2,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,34 лв.

4,68 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД с диаметър до 250 мм тип SPIRO	бр	1,00000	1,00	12,82 лв.	12,82 лв.

12,82 лв.

Сбор : 17,50 лв.

13 8242240150 Въздухопровод ф 110 от PVC прави елементи

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,39200	1,00	2,68 лв.	1,05 лв.

1,05 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,05 лв.

2,10 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪЗДУХОВОДИ ОТ PVC ф 110 мм	м	1,00000	1,00	4,40 лв.	4,40 лв.

4,40 лв.

Сбор : 6,50 лв.

14 8242240150 Въздухопровод ф 110 от PVC фасонни елементи /тройник/

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,39200	0,50	2,68 лв.	0,53 лв.

0,53 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,53 лв.

1,06 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪЗДУХОВОДИ ОТ PVC ф 110 мм - тройник	бр	1,00000	1,00	2,44 лв.	2,44 лв.

2,44 лв.

Сбор : 3,50 лв.

15 8261156910 Изолация от микропореста гума "Аерофлекс" на плочи с б = 13 мм

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,75500	1,00	2,68 лв.	2,02 лв.

2,02 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,02 лв.

4,04 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	микропореста гума "Аерофлекс" с б = 13 мм комплект	м2	1,00000	1,00	9,76 лв.	9,76 лв.

9,76 лв.

Сбор : 13,80 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Алуминиева лента	бр	1,00000	1,00	9,70 лв.	9,70 лв.

9,70 лв.

Сбор : 9,70 лв.**17 8242121212 Окачване въздуховоди от поц. ламарина****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,24500	1,00	2,68 лв.	0,66 лв.

0,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,66 лв.

1,32 лв.

Сбор : 1,32 лв.**18 1801010100 Носеща конструкция****за т****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ II	чч	5,50000	1,00	2,68 лв.	14,74 лв.
	ЗАВАРЧИК II	чч	5,50000	1,00	2,68 лв.	14,74 лв.
	ЗАВАРЧИК I	чч	11,00000	1,00	2,68 лв.	29,48 лв.
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ I	чч	16,50000	1,00	2,68 лв.	44,22 лв.
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ III	чч	5,50000	1,00	2,68 лв.	14,74 лв.

117,92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

117,92 лв.

235,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Доставка заготвена конструкция	т	1,00000	1,12	2 378,71 лв.	2 664,16 лв.

2 664,16 лв.

Сбор : 2 900,00 лв.**19 8440492000 Шапка /зонт/ тип: ШК-110****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,71000	1,00	2,68 лв.	1,90 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,71000	1,00	2,68 лв.	1,90 лв.

3,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

3,80 лв.

7,60 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШАПКА тип ШК 110	бр	1,00000	1,00	12,20 лв.	12,20 лв.

12,20 лв.

Сбор : 19,80 лв.**20 8440492000 Шапка /зонт/ тип: ШК-220****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,71000	1,00	2,68 лв.	1,90 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,71000	1,00	2,68 лв.	1,90 лв.

3,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

3,80 лв.

7,60 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Шапка ШК 220	бр	1,00000	1,00	29,70 лв.	29,70 лв.

29,70 лв.

Сбор : 37,30 лв.

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
БЛОК 6

1 8470633000 Демонтаж чугунени радиатори /отоплителни тела/



	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,56300	1,00	2,68 лв.	4,19 лв.
	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,23400	1,00	2,68 лв.	3,31 лв.

7,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 7,50 лв.

15,00 лв.

Сбор : 15,00 лв.

2 1319020007 Демонтаж черна газова тръба до 2"

за бр.

27
Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	0,15000	1,00	2,68 лв.	0,40 лв.

0,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,40 лв.

0,80 лв.

Сбор : 0,80 лв.

3 1319020007 Демонтаж на безшевена тръба до Ду 80

за бр.

27
Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	0,18700	1,00	2,68 лв.	0,50 лв.

0,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,50 лв.

1,00 лв.

Сбор : 1,00 лв.

4 1801010100 Демонтаж на матална конструкция

за т

по
Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ II	чч	5,50000	1,00	2,68 лв.	14,74 лв.
	ЗАВАРЧИК II	чч	5,50000	1,00	2,68 лв.	14,74 лв.
	ЗАВАРЧИК I	чч	11,00000	1,00	2,68 лв.	29,48 лв.
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ I	чч	16,50000	1,00	2,68 лв.	44,22 лв.
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ III	чч	5,50000	1,00	2,68 лв.	14,74 лв.

117,92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 117,92 лв.

235,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Кислород, пропан бутан и др консумативи		1,00000	1,00	264,16 лв.	264,16 лв.

264,16 лв.

Сбор : 500,00 лв.

5 G00001746 Демонтаж на топлоизолация

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,07400	1,00	2,68 лв.	0,20 лв.

0,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,20 лв.

0,40 лв.

Сбор : 0,40 лв.



Обект: **„Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на блок №6 за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ – Бургас“ АД”**

От

„Бургстрой” ООД

(име на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на блок №6 за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ – Бургас“ АД”**.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложили в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

Изпълнението на поръчката ще извършим съгласно предложените единични анализни цени.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Приложения:

Приложение № 1- Рекапитулация – 1 стр.

Приложение № 1.1 – КСС част „Архитектурна” – 2 стр.

Приложение № 1.2 – КСС част „Конструктивна” – 1 стр.

Приложение № 1.3 – КСС част „Електроинсталации” – 2 стр.

Приложение № 1.5 – КСС част „Специални инсталации” -

Приложение № 1.6 – КСС част „ВиК” – 1 стр.

Приложение № 1.7. – КСС част „ОВК” – 2 стр.

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:

461 966,80 лева

СЛОВОМ / **четиристотин шестдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и осемдесет стотинки** / без включен ДДС .

(изписва се цифром и словом)

19.08.2015 г.
(дата на подписване)

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Александър Спасов – управител на „Бургстрой” ООД
(име и длъжност на представляващия участника)

Количествено-стойностна сметка

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БЛОК № 6 - МБАЛ – БУРГАС ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ					
Позиция	Описание	Мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
I. ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА					
А. Приземен етаж					
1	Топлоизолация под от екструдиран пенополистирол 4 см.	м2	339,60	10,83	3677,87
2	Шпакловка по стени по стени	м2	36,02	4,69	168,91
3	Шпакловка по тавани	м2	41,08	4,69	192,65
4	Латекс по стени	м2	36,02	6,85	246,70
5	Латекс по тавани	м2	41,08	6,85	281,37
6	Настилка гранитогрес подове	м2	33,40	32,61	1089,04
7	Настилка гранитогрес стълбище	м2	16,49	45,92	757,17
Б. Първи етаж					
1	Шпакловка по стени	м2	678,78	4,69	3183,50
2	Шпакловка по тавани	м2	571,31	4,69	2679,47
3	Латекс по стени	м2	432,71	6,85	2964,10
4	Антибакт.латекс по стени	м2	246,07	7,29	1793,85
5	Латекс по тавани	м2	204,83	6,85	1403,11
6	Антибакт.латекс по тавани	м2	138,60	7,29	1010,39
7	Настилка гранитогрес подове	м2	100,33	32,61	3271,79
8	Настилка гранитогрес стълбище	м2	20,64	45,92	947,61
9	Настилка от таркет	м2	429,13	34,64	14865,02
10	Настилка от теракот	м2	21,219	28,84	611,96
11	Облицовка фаянс	м2	135,00	27,57	3721,98
В. Втори етаж					
1	Шпакловка по тавани	м2	575,26	4,69	2697,99
2	Латекс по стени	м2	432,71	6,85	2964,10
3	Антибакт.латекс по стени	м2	233,50	7,29	1702,22
4	Латекс по тавани	м2	204,83	6,85	1403,11
5	Антибакт.латекс по тавани	м2	142,55	7,29	1039,19
6	Настилка гранитогрес подове	м2	98,40	32,61	3208,82
7	Настилка гранитогрес стълбище	м2	20,64	45,92	947,61
8	Настилка от таркет	м2	435,98	34,64	15102,30
9	Настилка от теракот	м2	20,25	28,84	584,01
10	Облицовка фаянс	м2	187,00	27,57	5155,59
Г. Покрив					
1.	Демонтаж на стара покривна изолация	м2	605,78	8,03	4864,42
2.	Почистване и изравнителна циментова замазка по покривна плоча	м2	1211,56	7,20	8723,23
3.	Пароизолация 0,2 см	м2	605,78	9,78	5924,54
4.	Топлоизолация покрив от екструдиран пенополистирол 10 см.	м2	605,78	20,62	12491,20
5.	Метална носеща конструкция	м2	605,78	53,09	32160,91
6.	Профилна ламарина "PLANJA с двустранно защитно покритие	м2	605,78	24,68	14950,68
7.	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр.	6,00	21,38	128,28
8.	Доставка и монтаж на водосточни олуци	м	94,98	13,08	1242,38
9.	Доставка и монтаж на водосточни тръби,вкл.укрепващи скоби	м	55,13	12,88	710,01
Д. Фасади					
1	Свяляне на стара външна подкожусена мазилка -30%	м2	216,53	4,01	868,27
2.	Топлоизолация външни стени от екструдиран пенополистирол 8 см.	м2	633,76	21,96	13917,31
3.	Обръщане страници дограма до 15 см. с фибран 2 см.	м	586,63	7,23	4241,33
4.	Шпакловка със стъклостилна мрежа	м2	721,75	6,44	4648,08
5.	Външна минерална мазилка	м2	721,75	15,49	11179,94
Е. Дограма-врати от PVCи MDF профил					
PVC дограма с двоен стъклопакет с въздушна междина 24 мм					
1.	70/200 PVC	м2	2,80	263,78	738,58
2.	80/200 PVC	м2	11,20	263,78	2954,34
3.	80/200 PVC	м2	1,60	263,78	422,05
4.	90/200 MDF	м2	1,80	194,65	350,37

5.	90/200 MDF	m2	14,40	194,65	2802,96
6.	90/200 MDF	m2	10,80	194,65	2102,22
7.	90/210 MDF	m2	7,50	194,65	1459,88
8.	100/210 MDF	m2	23,10	194,65	4496,42
9.	100/210 MDF	m2	10,50	194,65	2043,83
10.	160/210 MDF	m2	3,36	189,59	637,02
11.	160/210 MDF	m2	6,78	189,59	1285,42
12.	160/210 MDF летяша	m2	3,36	211,11	709,33
13.	100/60 гише PVC	m2	1,20	263,78	316,54
Е. Прозорции и витрини от PVC профил					
<u>PVC дограма с двоен стъклопакет с въздушна междина 24 мм,вкл. хоризонтални щори за всички размери и комарници на отваряемите крила</u>					
1.	100/200 и 150/75	m2	3,12	149,22	465,57
2.	250/75	m2	3,75	149,22	559,58
3.	250/145	m2	3,63	149,22	541,67
4.	250/210	m2	115,50	149,22	17234,91
5.	270/210	m2	102,06	149,22	15229,39
6.	250/285	m2	14,25	149,22	2126,39
7.	260/300	m2	7,80	149,22	1163,92

251 362,36 лв



Управител:/инж. Спасов/

Количествено-стойностна сметка

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БЛОК № 6 - МБАЛ – БУРГАС ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
II.	Част:Конструктивна				
A.	Приземен етаж				
1.	Разбиване на бетоново стълбище	м3	3,70	169,85	628,45
2.	Преграден зид 25 см. УТОНГ	м2	11,92	44,57	531,27
B.	Първи етаж				
1.	Събаряне на тухлена зидария 50 см.	м3	34,73	14,67	509,49
2.	Събаряне на тухлена зидария 12 см	м2	55,17	1,96	108,13
3.	Доставка и монтаж на преграда КНАУФ W111/ 250 мм,единична метална конструкция,еднослойна облицовка	м2	22,63	45,61	1031,93
4.	доставка и монтаж на преграда КНАУФ W111/ 125 мм,единична метална конструкция,еднослойна облицовка	м2	124,53	45,61	5679,59
5.	Котваж,бетон и арматура за 5 бр.бетонни стъпала 15,2/30/120	м3	2,85	104,03	296,49
5.	Преграден зид 25 см. УТОНГ	м2	42,28	44,57	1884,42
6.	6.Доставка и монтаж на повдигнат под КНАУФ	м2	138,00	145,44	20070,72
7.	Външна рампа бетонова 900/1,36,тактилни плочи и парпет	м2	12,24	459,11	5619,51
B.	Втори етаж				
1.	Събаряне на тухлена зидария 25 см	м3	3,31	14,67	48,58
2.	Събаряне на тухлена зидария 12 см	м2	398,48	1,96	781,01
3.	Зидария сухо строителство КНАУФ W111/ 250 мм,единична метална конструкция,еднослойна облицовка	м2	15,59	45,61	711,15
4.	Зидария сухо строителство КНАУФ W111/ 125 мм,единична метална конструкция,еднослойна облицовка	м2	262,21	45,61	11959,31
5.	6.Доставка и монтаж на повдигнат под КНАУФ	м2	138,00	15,44	2130,72

51 990,75 лв

Управител:/инж. Спасов/



Количествено-стойностна сметка

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БЛОК № 6 - МБАЛ – БУРГАС ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ					
Позиция	Описание	Мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
IV.	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО				
	А. Ел.табла, захранващи линии, осветление, контакти				
1.	Доставка и монтаж главно ел. табло Тглб - по схема	бр.	1	1635,36	1635,36
2.	Доставка и монтаж ел. табло - по схема – Т6-2,Тас.	бр.	2	1583,43	3166,86
3.	Направа и монтаж скара /перфорирана, 20 см/	м	50	16,06	803,00
4.	Направа и монтаж скара /перфорирана, 10 см/ за слаб. инст.	м	120	11,84	1420,80
5.	Лампен излаз с ПВВ-МБ1 под мазилка до 7 м	бр.	200	12,85	2570,00
6.	Контактен излаз с ПВВ-МБ1 3х2,5 мм2 до 8 м	бр.	145	17,52	2540,40
7.	Доставка и монтаж лихт бутон /упр. имп. Реле/	бр.	16	5,59	89,44
8.	Доставка и монтаж ключ 16А	бр.	10	5,01	50,10
9.	Доставка и монтаж контакт 16А скрит	бр.	105	5,21	547,05
10.	Доставка и монтаж контакт 16А скрит,двоен	бр.	6	7,21	43,26
11.	Доставка и монтаж контакт 16А скрит, със щифт, червен цвят-захр"1"кат-за хладилници	бр.	20	13,04	260,80
12.	Доставка и монтаж контакт/троен/ 3х16А скрит, със щифт, червен цвят	бр.	15	17,35	260,25
13.	Доставка и монтаж лум.осв. тяло 2х36 вт, IP-21	бр.	120	44,22	5306,40
14.	Доставка и монтаж лум.осв. тяло 1х36 вт, IP-21	бр.	25	34,29	857,25
15.	Доставка и монтаж мат.кълбо на порц.основа	бр.	20	13,62	272,40
16.	Монтаж бактерицидни лампи на тавана	бр.	13	9,00	117,00
17.	Монтаж бактерицидни лампи на стена	бр.	4	9,00	36,00
18.	Доставка бактерицидни лампи по технолог.проект	бр.	18	95,20	1713,60
19.	Доставка и монтаж аплик с л.н.ж. 40 вт на стена/синя светлина	бр.	5	27,79	138,95
20.	Доставка и монтаж осв.тяло с вгр.акум.батерия 8 вт	бр.	14	27,79	389,06
21.	Направа отвори в тухл.зид	бр.	50	2,21	110,50
22.	Полагане и доставка PVC тръба ф 19	м	150	1,25	187,50
23.	Полагане и доставка PVC тръба ф 32	м	10	1,97	19,70
24.	Полагане и доставка PVC тръба ф 38	м	20	2,45	49,00
25.	Доставка и изтегляне СВТ 5х25 ммкв	м	100	21,95	2195,00
26.	Доставка и изтегляне СВТ 5х10 мм.кв.	м	50	9,33	466,50
27.	Доставка и изтегляне СВТ 3х1,5 мм.кв	м	14	1,67	23,38
28.	Също, СВТ 5х6 мм.кв.	м	20	6,62	132,40
29.	Свързки до 25 мм.кв.	бр.	20	2,67	53,40
30.	Свързки до 16 мм.кв.	бр.	30	2,02	60,60
31.	Свързки до 2,5 мм.кв.	бр.	1000	1,75	1750,00
32.	Наладка линия с автомат	бр.	4	89,43	357,72
33.	Доставка и монтаж на настолни лампи 22 вт SL	бр.	4	23,25	93,00
	СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ				
1.	Доставка тел. централа	бр.	1	424,21	424,21
2.	Доставка и изтегляне UTP4x2x0,5 мм2	м	360	1,11	399,60
3.	Наладка телефонна централа	бр.	1	60,10	60,10
4.	Доставка и монтаж контакт "Телефон"/RG-45/	бр.	22	9,61	211,42
5.	Доставка и монтаж сателитна антена за каб. "TV"	бр.	1	289,80	289,80
6.	Доставка и монтаж розетка/RG-45/ за комп. мрежи	бр.	22	14,87	327,14
7.	Доставка и монтаж контакт "TV"	бр.	3	11,16	33,48
8.	Подготовка за кабелен интернет	бр.	1	66,89	66,89
9.	Доставка UPS 500VA за сървър	бр.	1	158,58	158,58
10.	Доставка и монтаж комп. Шкаф/ сървър/	бр.	1	859,15	859,15
11.	Доставка и изтегляне JY/S/Y 2x0,75	м	130	1,45	188,50
12.	Доставка и изтегляне JY/S/Y 3x1	м	20	1,55	31,00
13.	Доставка и монтаж FS5100- "Унипос"	бр.	1	515,71	515,71
14.	Доставка и полагане ПВЦф 15	м	400	3,09	1236,00
15.	Доставка и монтаж сирена с 3 сигнала	бр.	2	90,47	180,94
16.	Доставка и монтаж ръчен бутон/мод3050/	бр.	4	24,06	96,24
17.	Доставка и монтаж светлинно табло	бр.	2	130,35	260,70
18.	Доставка и монтаж краен елемент	бр.	3	8,65	25,95
19.	Доставка и монтаж оптично димен пожароизвестител /мод 8030	бр.	35	40,22	1407,70
20.	Доставка и изтегляне RG-11	м	6	1,43	8,58
21.	Доставка и изтегляне RG-6	м	55	1,29	70,95

22.	Доставка и монтаж звънчев бутон	бр.	2	8,71	17,42
23.	Също, звънец	бр.	2	13,37	26,74
24.	Полагане звънчева линия	бр.	2	23,68	47,36
25.	Наладка звънчева линия	бр.	2	13,17	26,34
26.	Полагане гръм.мрежа ф 8 мм в комплект с крепежни елементи по покрив и за отводи	м	180	2,64	475,20
27.	Полагане отводи от желязо ф8	м	60	2,64	158,40
28.	Направа заземление със шина 40/4 мм и 2кола 45/45/5, 3м	бр.	6	56,90	341,40
29.	Доставка и монтаж на мкк	бр.	6	15,23	91,38
30.	Измерване съпротивление на заземление	бр.	6	22,39	134,34
АСАНСЬОРНА УРЕДБА					
	Доставка и монтаж на асансьорна уредба 3 спирки, 4 лица, автоматично отварящи се врати, вкл. и демонтаж на съществуваща	бр.	1	18370,48	18370,48

54 258,38 лв

Управител:/инж. Спасов/



Количествено-стойностна сметка

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БЛОК № 6 - МБАЛ – БУРГАС ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ					
Позиция	Описание	Мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
III.	ЧАСТ Вик				
A.	I. ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА				
1	Тръби РР ф 20 x 2,3	м	64	2,34	149,76
2	Тръби РР ф 20 x 3,4	м	138	2,64	364,32
3	Тръби РР ф 25 x 2,5	м	11	3,61	39,71
4	Тръби РР ф 25 x 4,2	м	21	4,05	85,05
5	Тръби РР ф 32 x 5,2	м	21	6,29	132,09
6	Тръби РР ф 32x4,6 с.в.	м	9	5,72	51,48
7	Тръби РР ф 40x5,6 с.в.	м	12	7,79	93,48
8	Спирателен кран обикновен ф 20	бр.	8	7,14	57,12
9	Спирателен кран обикновен ф 25	бр.	4	7,70	30,80
10	Спирателен кран шибърен ф 20	бр.	8	13,10	104,80
11	Спирателен кран шибърен ф 25	бр.	4	15,97	63,88
12	Спирателен кран шибърен ф 32	бр.	1	25,99	25,99
13	Спирателен кран обикновен с изпр. ф 20	бр.	8	15,01	120,08
14	Спирателен кран обикновен с изпр. ф 25	бр.	4	18,03	72,12
15	Спирателен кран обикновен с изпр. ф 32	бр.	1	23,18	23,18
16	Спирателен кран обикновен с изпр. ф 25	бр.	2	18,03	36,06
17	Спирателен кран обикновен с изпр. ф 32	бр.	2	23,18	46,36
18	Спирателен кран обикновен с изпр. ф 40	бр.	1	27,46	27,46
19	Батерии за тоалетни мивки	бр.	19	63,73	1210,87
21	Батерия за лабораторни мивка	бр.	3	80,53	241,59
22	Канелки чешмяни за изливниците	бр.	1	8,78	8,78
23	Клозетни казанчета	бр.	7	45,29	317,03
24	Топлоизолация на водопровод ф 20	м	184	0,99	182,16
25	Топлоизолация на водопровод ф 25	м	184	1,11	204,24
26	Топлоизолация на водопровод ф 32	м	184	2,64	485,76
27	Направа канали по стени	м	45	7,20	324,00
28	Укрепители за водопровод	бр.	45	2,04	91,80
29	Дезинфекция на водопровод	м	14	0,30	4,20
30	Компенсатори за топла, студена и циркулац.вода	бр.	24	7,80	187,20
B.	II. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА				
1	PVC тръби ф 50 – SN 8	м	44	8,79	386,76
2	PVC тръби ф 110	м	10	14,09	140,90
3	PVC тръби ф 160	м	35	17,63	617,05
4	Тоалетни мивки среден формат	бр.	19	68,69	1305,11
5	Изливници . аунсугст	бр.	1	68,69	68,69
6	Подов сифон с долно оттичане ф 100	бр.	10	19,69	196,90
7	Клозетно седало с горно оттичане	бр.	7	165,44	1158,08
8	Вентилационни шапки	бр.	3	7,92	23,76
9	Ревизионни отвори ф 104	бр.	6	8,27	49,62
10	Лабораторни мивки доставка	бр.	3	145,60	436,80
11	Ревизионни отвори ф 160	бр.	2	12,76	25,52
12	PVC разклонители 160/110	бр.	8	12,40	99,20
13	PVC разклонители 160/110/110	бр.	3	17,88	53,64
14	PVC разклонители 160/160/160	бр.	1	20,52	20,52
15	PVC дъги ф 110	бр.	4	7,56	30,24
16	PVC дъги ф 160	бр.	2	10,87	21,74
17	PVC колена ф 110	бр.	10	6,12	61,20
18	Ревизионна шахта 60/60 зидана	бр.	1	182,33	182,33
19	Изпробване на канализация в сгради – хоризонтална	м	30	0,50	15,00
21	Също, но на вертикална до ф 150	м	22	0,31	6,82
22	Укрепители на канал по вертикални клонове	бр.	23	4,06	93,38
23	Укрепители на хоризонтален канал	бр.	6	12,34	74,04

9 848,67 лв

Управител:/инж. Спасов/



Количествено-стойностна сметка

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БЛОК № 6 - МБАЛ – БУРГАС ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ					
Позиция	Описание	Мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
V.	ЧАСТ: ОВК				
A.	I. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Чугунени радиатори тип "KALOR 3"- 5/500/110	бр.	1	120,53	120,53
2	Чугунени радиатори тип "KALOR 3"- 7/500/110	бр.	11	152,78	1680,58
3	Чугунени радиатори тип "KALOR 3"- 8/500/110	бр.	18	168,80	3038,40
4	Чугунени радиатори тип "KALOR 3"- 9/500/110	бр.	7	184,90	1294,30
5	Чугунени радиатори тип "KALOR 3"- 10/500/110	бр.	10	201,00	2010,00
6	Чугунени радиатори тип "KALOR 3"- 12/500/110	бр.	4	236,20	944,80
7	Отоплително тяло за баня тип: RL/1	бр.	2	96,50	193,00
7	Държачи за радиатори	бр.	48	2,50	120,00
8	Ракори	бр.	150	3,68	552,00
9	Уплътнения	бр.	96	0,42	40,32
10	Нипел 1/2"	бр.	96	1,70	163,20
11	Терморегулиращ вентил 1/2"	бр.	46	33,70	1550,20
12	Радиаторен вентил 1/2"	бр.	46	8,15	374,90
13	Секретен обезвъздушител 1/2"	бр.	75	7,80	585,00
14	Холендър 1/2"	бр.	46	8,66	398,36
16	Профилна стомана	кг	0,2	2,90	0,58
17	Миниум	кг	20	4,50	90,00
18	Блажна боя	бр.	30	9,80	294,00
22	Колектор 1" с 6 извода 1/2", к-т	бр.	4	232,00	928,00
23	Колектор 1" с 7 извода 1/2", к-т	бр.	1	258,00	258,00
24	Тръба полипропиленова РЕ-X с Al вложка ф 16x2	м	880	5,85	5148,00
25	Гофрирана тръба	м	880	0,61	536,80
27	Колекторна кутия с размери: 450/600/100	бр.	5	39,60	198,00
29	Тапи	бр.	5	0,80	4,00
30	Щепсели	бр.	48	1,00	48,00
31	Стоманен безшевев тръбопровод Ф57/3	м	100	17,10	1710,00
32	Тръба черна газова 1 1/2"	м	28	7,20	201,60
33	Тръба черна газова 1 1/4"	м	24	6,20	148,80
34	Тръба черна газова 1"	м	30	4,80	144,00
35	Тръба черна газова 3/4"	м	5	3,30	16,50
36	Спирателен шибър Ф57	бр.	2	147,80	295,60
37	Вентил сферичен 3/4"	бр.	10	8,65	86,50
38	Щранг вентил с изпразнител 1"	бр.	3	28,70	86,10
39	Балансиращ вентил –1"/ тип: STAD ; STADA/	бр.	3	144,84	434,52
40	Топлоизолация микропореста гума б=15мм. до трб. 11/2"	м	54	2,50	135,00
41	Също но б=20мм. до Ф57"	м	100	5,90	590,00
42	Автоматични обезвъздушители 1/2"	бр.	3	12,05	36,15
B.	II. ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ				
1	Климатична система с канален вентилаторен конвектор за скрит таванен монтаж комплектован с топлообменник на директно изпарение термопомпен тип, в комплект с филтърна и шумозаглушителна секции, изолиран входящ и изходящ колектор, външно тяло, свързващи тръбопроводи /Cu/, с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване.				
	- Q _{охл.} = 4.1 kW /t _{пом.} = 27°C t _{вн.} = 35°C/	бр.	1	2765,00	2765,00
	- Q _{от.} = 5.2 kW /t _{пом.} = 20°C t _{вн.} = 7°C/				
	- V _{вх.} = 600m ³ /ч				
	- N _{ел.} = 2,4 kW				
2	Вентилационен модул с дебит 750 м ³ /ч, външно налягане 250 Па, Ne=0.14 кВт/220В състоящ се от: секция шумозаглушителна , кръгъл канален вентилатор, мека връзка, носеща конструкция	бр.	1	668,00	668,00



3	Климатична инвенторна система с термopомпен агрегат-разделен /split/, комплект от външно тяло /компресорно-кондензаторен блок/, вътрешно тяло, за високо степенен монтаж, свързващи тръбопроводи /Cu/ с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване. Qохл.= 3,2 kW /tпом.= 270C tвн.=350C/ Qот. = 3,5 kW /tпом.= 200C tвн.=70C/ Nел. = 1,0 kW	бр.	6	915,00	5490,00
4	Климатична инвенторна система с термopомпен агрегат-разделен /split/, комплект от външно тяло /компресорно-кондензаторен блок/, вътрешно тяло, за високо степенен монтаж, свързващи тръбопроводи /Cu/ с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване. Qохл.= 4,3 kW /tпом.= 270C tвн.=350C/ Qот. = 4,7 kW /tпом.= 200C tвн.=70C/ Nел. = 1,3 kW	бр.	13	990,00	12870,00
5	Климатична инвенторна система с термopомпен агрегат-разделен /split/, комплект от външно тяло /компресорно-кондензаторен блок/, вътрешно тяло, за високо степенен монтаж, свързващи тръбопроводи /Cu/ с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване. Qохл.= 6,1 kW /tпом.= 270C tвн.=350C/ Qот. = 6,5 kW /tпом.= 200C tвн.=70C/ Nел. = 2,3 kW	бр.	1	2005,00	2005,00
6	Осов вентилатор комплект присъединителна кутия и възвратна клапа <u>Технически данни:</u> номинален дебит 400/600 м3/ч номинален напор 36 Pa консумирана ел. мощност 0.12 кВт/380В	бр	1	409,20	409,20
7	Вентилатор осов противовлажен с възвратна клапа V=90м3/ч, H=120Pa N=0,03kw/220V	бр.	6	50,70	304,20
8.	Решетка вентилационна за спироканал тип: BP-S+M-525/125мм бяло прахово-полимерно покритие ,в комплект регулираща клапа	бр.	3	48,70	146,10
9.	Решетка вентилационна за външен въздух с бяло прахово-полимерно покритие - PB 600/200 мм	бр.	2	63,31	126,62
10.	Въздуховод правоъгълен от поцинкована ламарина на мету-профил	м ²	6	34,00	204,00
11.	Кръгъл въздуховод- тип: „SPIRO“ Ф200	м	4	14,20	56,80
12.	Също, но Ф250	м	5	17,50	87,50
13.	Въздуховод Ф110 от PVC прави елементи	м	20	6,50	130,00
14.	Въздуховод Ф110 от PVC фасонни елементи /тройник/	бр.	6	3,50	21,00
15	Изолация от микропореста гума "Аерофлекс" на плочи с б=13мм	м ²	10	13,80	138,00
16.	Алуминиева лента	бр.	8	9,70	77,60
17.	Окачване въздуховоди от поц.ламарина	бр.	20	1,32	26,40
18.	Носеща конструкция	т	0,03	2900,00	87,00
19.	Шапка /зонт/ тип: ШК-110	бр.	4	19,80	79,20
20.	Шапка /зонт/ тип: ШК-220	бр.	1	37,30	37,30
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ОТПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
БЛОК 6					
1	Демонтаж чугунени радиатори / отоплителни тела /	бр.	80	15,00	1200,00
2	Демонтаж черна газова тръба до 2"	м	350	0,80	280,00
3	Демонтаж на безшевена тѳба до Ду 80	м	300	1,00	300,00
4	Демонтаж на метална конструкция	т	0,85	500,00	425,00
5	Демонтаж на топлоизолация	м	300	0,40	120,00

52 509,66 лв

Управител:/инж. Спасов/

