

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО „МБАЛ – БУРГАС” АД

ОТ: „Партньори-А.Т.” ЕООД

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на Вас обществена поръчка с предмет: „Ремонт и преустройство на част от приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6 от сградния фонд на „МБАЛ – Бургас” АД, за нуждите на Отделение по кожно – венерически заболявания”, ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 60 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите. Нашето предложение ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с доуописаната оферта.

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Срок за изпълнение на от обществената поръчка, както следва:

75 (седемдесет и пет) дни

2. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обект/а/ите съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС № 235/06.12.2006 г., обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и одобрения работен проект;

5. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, НАШЕТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е :

1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

75 (седемдесет и пет) дни

2. Предложени от нас гаранционни срокове и условия за гаранционно обслужване са:

а) Предлагаме гаранционни срокове над минималните (съгласно чл.20 ал.4 на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи) (попълва се от участника ако предлага по големи гаранционни срокове и предложението е обосновано и доказано от участника с приложени доказателства за възможността му да осигури тези предложения - сертификати за качество на вложени материали, технологии и подобни)

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях (минимум 10 години) предложение над минималния срок **60** месеца;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения - (минимум 5 години) предложение над минималния срок **60** месеца;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - (минимум 5 години) предложение над минималния срок **60** месеца;

б) Предлагаме, **2 (два)** календарни дни за реакция, за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на повредата .

3. Приложения :

1. Линеен график;

2. Обосновка на предложени по-големи гаранционни срокове;

3. Приложения към обосновката № 1, № 2 и № 3.

Дата, 24.11.2015г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....

(Тодор Атанасов – управител)



(Поставя се в отделен непрозрачен плик с надпис "ПЛИК № 3 ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА"

ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми Господа,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и преустройство на част от приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6 от сградния фонд на „МБАЛ – Бургас“ АД, за нуждите на Отделение по кожно – венерически заболявания”,

Ние „**Партньори-А.Т.**“ ЕООД

/изписва се името на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК **102814066**, адрес **гр. Карнобат, ПК 8400, ул. "Бачо Киро" №6**

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

1. Предлагана цена на база количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящето предложение е в размер на **194 721,03** лева словом /**сто деветдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и един лева и три стотинки** лева/ без включен ДДС .

2. Разпределение на предлаганата цена по части, съгласно проект, е както следва :

- Част „Архитектурна“ **123 991,49** лева словом /**сто двадесет и три хиляди деветстотин деветдесет и един лева и четиридесет и девет стотинки** лева/ без включен ДДС ;

- Част „Конструктивна“ **8 374,95** лева словом /**осем хиляди триста седемдесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки** лева/ без включен ДДС ;

- Част „Електроинсталации“ **26 465,96** лева словом /**двадесет и шест хиляди четиристотини шестдесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки** лева/ без включен ДДС;

- - Част „ОВК“ **16 628,53** лева словом /**шестнадесет хиляди шестстотини двадесет и осем лева и петдесет и три стотинки** лева/ без включен ДДС;

- Част „ВиК“ **19 260,10** лева словом /**деветнадесет хиляди двеста и шестдесет лева и десет стотинки** лева/ без включен ДДС;

2. Единични цени, доказани с анализи и калкулации към сметката по т.1 .

3. При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали следните ценообразуващи показатели:

средна часова ставка – **3,00** лв./ч/час;

допълнителни начисления върху труда - **80** %;


допълнителни начисления върху механизация - **80** %;

доставно-складови разходи за материали - **6** %;

печалба – **8** %.

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно: **УСН, ТНС, GAUDY**

/Посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране



Приложение:

1. Количествено стойностна сметка.
2. Рекапитулация и единични анализни цени 271 броя

25.11.2015г.
(дата на подписване)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Тодор Атанасов – управител
(име и длъжност на представляващия участника)

ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6
в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Количествено стойностна сметка – Етап 1 /груб строеж/

1 Част: Архитектура	лв	39824,23
2 Част: Конструкции	лв	7613,59
3 Част: В К инсталации	лв	8487,91
4 Част: О В К инсталации	лв	4618,47
5 Част: Ел инсталации	лв	0,00
Сбор:	лв	60544,20
Непредвидени разходи 10% върху Сбор:	лв	6054,42
Общо:	лв	66598,62
20% ДДС:	лв	13319,72
Всичко:	лв	79918,34

25.11.2015 г.

Съставил:.....

/Тодор Атанасов/



ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Част: Архитектура**Количествено стойностна сметка – Етап 1 /груб строеж/**

№	Наименовние на С М Р	мярка	колич.	ед цена	стойност
1	2	3	4	5	6
I. Изолации основи					
1	Доставка на пясък за подложка и полагане	м ³	4,3	50,02	215,09
2	Уплътняване на пясъчна подложка 15 см	м ²	28,5	2,92	83,22
3	Д-ка и полагане на еднослойна хидроизолация против капиларна влага под основи	м ²	28,5	4,51	128,54
4	Д-ка и полагане на твърди минераловатни плочи 5 см	м ²	6,68	23,74	158,58
5	Д-ка и полагане на пласт пароизолация	м ²	6,68	1,33	8,88
II. Приземен етаж					
1	Събаряне на тухлена зидария 25 см	м ³	12,03	19,32	232,42
2	Събаряне на тухлена зидария 12 см	м ²	7,5	2,48	18,60
3	Натоварване в чували и пренос на 50 м	м ³	13,2	37,40	493,68
4	Натоварване на камион и извозване на стр. отпадъци	м ³	13,2	27,94	368,81
5	Зидария от кухи керамични тухли 25 см	м ³	6,3	135,75	855,23
6	Зидария с леки тела от пенобетон 12 см	м ²	212,9	29,58	6296,99
7	Зидария 6 см обзидане вертикални щрангове	м ²	3	21,85	65,55
8	Изваждане на врати от зид	бр.	11	20,16	221,76
9	Изваждане на прозорци от зид	бр.	11	20,16	221,76
10	Доставка и монтаж на ПВХ прозорци с двоен стъклопакет с въздушна междина 24 мм	м ²	14,5	102,91	1492,20
11	Доставка и монтаж на външни врати с ПВХ профил с двоен стъклопакет с въздушна междина 24 мм	м ²	8	144,00	1152,00
12	Доставка и монтаж на външни врати с ПВХ профил с плътни пана - 110/210	бр.	2,3	226,41	520,74
13	Доставка и монтаж на вътрешни врати с ПВХ профил с плътни пана				
	70/200	бр.	2	137,20	274,40
	80/200	бр.	7	156,91	1098,37
	90/200	бр.	2	176,40	352,80
	80/60 - гише	бр.	2	42,56	85,12
14	Доставка и монтаж на вътрешни врати от плътни пана ПДЧ				
	90/200	бр.	4	209,80	839,20
	100/200	бр.	4	233,07	932,28
	110/200	бр.	2	256,35	512,70
	110/210	бр.	11	269,15	2960,65
15	Доставка и монтаж на вътрешна преградна витрина с гише 80/60 от ПВХ профил с плътни и остъклени пана 340/200	м ²	75	97,24	7293,00
16	Изкърпване около новомонтирана дограма – врати	м ²	33,1	26,71	884,10
17	Изкърпване около новомонтирана дограма – прозорци,	м ²	9,54	26,71	254,81
18	Прокарване на канал за нова канализационна мрежа в съществуваща стоманобетонова настилка	м	60	4.90	294.00

1	2	3	4		
20	Прокарване на тръбна мрежа отоплителна инсталация в съществуваща циментова замазка	м	600	4,90	2940,00
21	Възстановяване съществуваща циментова замазка	м	600	6,10	3660,00
III. Фасади					
1	Монтаж на топлоизолация екструдирен полистирен 10 см с лепило и ПВЦ дюбели - таван	м ²	6,68	25,49	170,27
2	Монтаж на топлоизолация експандиран полистирен 8 см с лепило и ПВЦ дюбели	м ²	102	14,14	1442,28
3	Шпакловка със стъкленовлакнеста мрежа с лепило	м ²	113,6	7,13	810,11
4	Полагане на външна минерална мазилка - бяла	м ²	113,6	14,59	1657,72
5	Обръщане на страници дограма до 15 см с екструдирен полистирен 2 см	м	77,45	5,97	462,38

Всичко част архитектура:

39824,23



ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6
в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Част: Конструкции**Количествено стойностна сметка – Етап 1 /груб строеж/**

№	Наименование на С М Р	мярка	колич.	ед цена	стойност
Земни работи					
1.	Изкоп ръчен ивични основи	м ³	8,32	20,90	173,89
2.	Натоварване на самосвал и извозване на депо земни маси	м ³	8,32	18,64	155,08
3.	Обратен насип с депонирани земни маси след като са изпълнени фундаменти до кота - 0,04 и детайла по топло и пароизолация с количества отразени в КС и част АС	м ³	8,32	25,54	212,49
4.	Уплътняване на обратен насип земни маси около външните стени на фундаменти и вътрешните полета	м ³	8,32	13,29	110,57
5.	Доставка, полагане и уплътняване на фракция до кота - 0,20 във вътрешните полета	м ³	3,5	38,54	134,89
Кофражни работи					
1.	Кофраж на основи до кота -0,04	м ²	54,6	21,32	1164,07
2.	Кофраж на плоча до кота -0,04	м ²	1,4	22,11	30,95
3.	Кофраж на колони до кота +2,60	м ²	7,8	22,52	175,66
4.	Кофраж на греди на кота +2,60	м ²	6,64	24,56	163,08
Армировъчни работи					
1.	Заготовка и монтаж армировка фундаменти и стоманобетонова настилка до кота -0,04	кг			
2.	Заготовка и монтаж армировка колони до кота +2,60	кг			
3.	Заготовка и монтаж армировка греди на кота +2,60	кг			
4.	Заготовка и монтаж армировка плоча до кота +2,60	кг			
	Общо	кг	667	1,36	907,12
Бетонови работи					
	Доставка и полагане на подложен бетон В10	м ³	1,04	118,35	123,08
12.	Доставка и полагане на бетон В25 фундаменти	м ³	11,63	122,43	1423,86
13.	Доставка и полагане на бетон В25 армирана настилка, плоча, греди и колони	м ³	2,77	186,15	515,64
14.					
Укрепване на отвори					
1.	Доставка и монтаж на метални рамки за укрепване на отвори	кг	880	2,64	2323,20

Всичко част конструкции:**7613,59**

ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Част: О В К инсталации

Количествено стойностна сметка – Етап 1 /груб строеж/

№	Наименование на С М Р	мярка	колич.	ед цена	стойност
1	2	3	4	5	6
	I. Отоплителна инсталация				
	Материали и консумативи				
7	Кран сферичен ¾"	бр.	16	11,13	178,08
8	Кран сферичен ½"	бр.	4	8,12	32,48
9	Черна газова тръба ¾"	м.л.	45,0	4,36	196,20
10	РЕ тръба с алуминиева или стъклена вложка Ø16x2	м.л.	766,0	1,52	1164,32
11	Изолация от микропореста гума за тръба ¾"	м.л.	45,0	0,75	33,75
12	Гофрирана тръба Ø23	м.л.	756	0,29	219,24
13	Колектор месингов DN20 с шест извода ½"	бр.	4	24,28	97,12
14	Колектор месингов DN20 с осем извода ½"	бр.	4	32,39	129,56
15	Колекторно табло	бр.	4	47,54	190,16
16	Двукратно боядисване с блажна боя на тръбопроводи	м²	25	2,49	62,25
17	Мини сферично кранче ½"	бр.	56	4,68	262,08
18	Дренажно кранче ½"	бр.	8	4,09	32,72
19	Хидравлична и топла проба за отоплителна инсталация	бр.	1	180,00	180,00
	ВЕНТИЛАЦИЯ				
22	Центробежен вентилатор за баня V=90m³/h; 30W/230V	бр.	3	42,29	126,87
23	Центробежен вентилатор за баня V=90m³/h; 30W/230V за таванен монтаж	бр.	8	51,50	412,00
24	PVC Ø110	м.л.	11	3,62	39,82
25	PVC Ø150	м.л.	15	7,59	113,85
26	Въздуховод кръгъл спиро Ø160	м.л.	17	7,45	126,65
27	Външна алуминиева решетка GRA-70	бр.	2	39,77	79,54
28	Декомпенсационна решетка KPX 425/225	бр.	10	42,14	421,40
29	Гъвкав алуминиев въздуховод Ø100	м.л.	12	14,10	169,20
30	Металоконструкция за укрепване	т.	0,1	80,01	8,00
	Част: Машинно технологична (МТ)				
1	Тръба медна Ø10x1	м.л.	37	5,63	208,31
2	Тройник меден Ø23x1/Ø10x1	бр.	1	3,07	3,07
3	Тройник меден Ø15x1/Ø10x1	бр.	1	3,19	3,19
4	спирателен кран ¾"	бр.	2	4,91	9,82
5	Металоконструкция за укрепване	т.	0,1	89,97	9,00
6	Изпитване на якост и плътност до 5 точки	бр.	1	109,79	109,79

Всичко част О В К :

4618,47

ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6
в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Част: В К инсталации

Количествено стойностна сметка – Етап 1 /груб строеж/

№	Наименование на С М Р	мярка	колич.	ед цена	стойност
1	2	3	4	5	6
	I.Водопровод – строително монтажни работи				
1	Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф20х2,3 PN16 (1/2")	м	75	2,48	186,00
2	Доставка и м-ж на тръби PPR-тип.3 Ф20х3,4 PN20 (1/2")	м	65	2,79	181,35
3	Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф25х2,5 PN16 (3/4")	м	15	3,57	53,55
4	Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф25х4,2 PN20 (3/4")	м	45	4,43	199,35
5	Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф32х3 PN16 (1")	м	10	5,49	54,90
6	Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф32х5,4 PN20 (1")	м	55	6,07	333,85
7	Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф40х5,7 PN16 (1 1/4")	м	55	7,56	415,80
8	Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф40х6,7 PN20 (1 1/4")	м	45	8,45	380,25
9	Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф50х8,4 PN20 (1 1/2")	м	12	13,34	160,08
10	Доставка и м-ж на ст.тръби Ф2"	м	10	17,90	179,00
11	СК Ф 20 с изпразнител	бр.	10	15,08	150,80
12	СК Ф 20 без изпразнител	бр.	26	7,02	182,52
13	СК Ф 25 без изпразнител	бр.	12	7,59	91,08
14	СК Ф 32 без изпразнител	бр.	6	16,06	96,36
15	СК Ф 40 без изпразнител	бр.	3	17,54	52,62
16	СК Ф 50 без изпразнител	бр.	1	19,27	19,27
17	Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф20	м	30	0,77	23,10
18	Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф25	м	60	0,99	59,40
19	Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф32	м	65	1,92	124,80
20	Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф40	м	100	3,19	319,00
21	Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф60	м	12	4,22	50,64
22	Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф63	м	12	5,20	62,40
23	Укрепители за хоризонтална водопроводна мрежа	бр.	200	1,97	394,00
24	Доставка и м-ж на Оборудвана ППК /Противопожарен кран	бр.	1	403,09	403,09
					4173,21

1	2	3	4	5	
	<i>II.БФК-строително-монтажни работи</i>				
1	PVC тръби Ф 160	мл	80	17,39	1391,20
2	PVC тръби Ф 110	м	20	11,42	228,40
3	PVC тръби Ф 75	м	10	7,68	76,80
4	PVC тръби Ф 50	м	50	5,38	269,00
5	ВТ тръби Ф 110	м	10	12,56	125,60
6	Подов сифон DN 50 с воден затвор PRIMUS	бр.	12	89,69	1076,28
7	РО Ф75	бр.	4	7,51	30,04
8	РО Ф110	бр.	6	10,03	60,18
9	РО Ф160	бр.	3	13,50	40,50
10	Укрепители за хоризонтална канализационна мрежа	бр.	30	12,72	381,60
11	Противовакуумна клапа Ф110	бр.	4	28,17	112,68
12	Противовакуумна клапа Ф75	бр.	4	21,58	86,32
13	Противовакуумна клапа Ф50	бр.	2	9,95	19,90
14	Вентилационна шапка Ф110	бр.	2	12,19	24,38
15	Суша ревизионна шахта/60x60/	бр.	2	195,91	391,82
					4314,70

Всичко част В К инсталации:

8487,91

ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6
в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Количествено стойностна сметка – Етап 2 /довършителни работи/

1 Част: Архитектура	лв	72895,31
2 Част: Конструкции	лв	0,00
3 Част: В К инсталации	лв	9021,27
4 Част: О В К инсталации	лв	10498,38
5 Част: Ел инсталации	лв	24059,96
Сбор:	лв	116474,92
Непредвидени разходи 10% върху Сбор:	лв	11647,49
Общо:	лв	128122,41
20% ДДС:	лв	25624,48
Всичко:	лв	153746,89

25.11.2015 г.

Съставил:.....

/Тодор Атанасов/

ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Част: Архитектура**Количествено стойностна сметка – Етап 2 /довършителни работи/**

№	Наименование на С М Р	мярка	колич.	ед цена	стойност
1	2	3	4	5	6
	I. Изолации основи				
	II. Приземен етаж				
1	Полагане на вароциментова мазилка по стени	м ²	451	9,70	4374,89
2	Полагане на вароциментова мазилка по тавани /ремонт/	м ²	30	12,46	373,80
3	Шпакловане на стени с готова шпакловъчна смес	м ²	875,4	5,30	4639,73
4	Шпакловане на тавани с готова шпакловъчна смес	м ²	404,6	5,30	2144,22
5	Хастар /варова мазилка / по стени	м ²	258,5	9,76	2523,35
6	Полагане на фаянсови плочки по стени на мокри помещения	м ²	258,5	33,19	8580,94
7	Полагане на фаянсови плочки над хигиенни мивки	м ²	7,2	33,19	238,97
8	Двукратно полагане на антибактериален латекс по стени /общо/	м ²	1751	6,83	11958,24
9	Двукратно полагане на антибактериален латекс по тавани /общо/	м ²	809,1	6,83	5526,43
10	Поставяне на растерен окачен таван от минералфазерни пана	м ²	93,21	43,33	4038,79
11	Поставяне на окачен таван от ПВХ ламели	м ²	40,66	66,81	2716,49
12	Монтаж на гъвкава полиуретанова пяна 4 см за звукоизолация на тръба Ф110	м	21	9,95	208,95
13	Поставяне на окачен таван от плоскости гипсокартон	м ²	13,65	23,57	321,73
14	Направа на циментова замазка 2 см	м ²	28,5	9,64	274,74
15	Полагане на теракотени плочи	м ²	101,8	34,56	3517,52
16	Полагане на гранитогрес - плочи	м ²	37,11	37,12	1377,52
17	Полагане на саморазливна подова замазка	м ²	282,4	13,53	3821,01
18	Полагане на хомогенна винилова подова настилка	м ²	282,4	49,91	14095,08
	III. Фасади				
6	Доставка и монтаж на ажурен метален парапет със светла височина 105 см	м	17	127,23	2162,91

Всичко част архитектура:

72895,31



ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Част: Ел инсталации**Количествено стойностна сметка – Етап 2 /довършителни работи/**

№9	Наименовние на С М Р	мярка	колич.	ед цена	стойност
1	2	3	4	5	6
	I. ЕЛ. ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ				
1	Доставка на нова апаратура за ел. табло Тглавно /по схема/	бр	1	268,18	268,18
2	Доставка на ел. табло Трегулатор на осветление /по схема/	бр	1	134,00	134,00
3	Монтаж на ел. табло Трегулатор на осв. /по схема/	бр	1	76,13	76,13
4	Доставка на ел. табло с 3 автомата /по схема/	бр	3	51,94	155,82
5	Монтаж на ел. табло с 3 автомата /по схема/	бр	3	41,70	125,10
6	Доставка на ел. табло с 4 автомата /по схема/	бр	2	89,04	178,08
7	Монтаж на ел. табло с 4 автомата /по схема/	бр	2	41,70	83,40
8	Доставка на ел. табло с 5 автомата /по схема/	бр	5	92,23	461,15
9	Монтаж на ел. табло с 5 автомата /по схема/	бр	5	41,96	209,80
10	Доставка на ел. табло с 3 автомата /Т-7 по схема/	бр	1	47,17	47,17
11	Доставка на ел. табло с 3 автомата /Т-7 по схема/	бр	1	41,70	41,70
12	Доставка на ел. табло Трегистратура /по схема/	бр	1	132,50	132,50
13	Монтаж на ел. табло Трегистратура /по схема/	бр	1	74,07	74,07
14	Доставка на резервирано захранване /UPS/	бр	1	1939,81	1939,81
15	Монтаж на резервирано захранване /UPS/	бр	1	79,92	79,92
16	Полагане и д-ка PVC тр.ф23 по стена	м	192	1,51	289,92
17	Доставка на пров. ПВ-А1-6мм2	м	576	0,80	460,80
18	Изтегляне на пров. 6мм2 в ПВЦ тръба	м	576	1,20	691,20
19	Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо 1.5мм2	бр	57	1,79	102,03
20	Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо 2.5мм2	бр	96	2,40	230,40
21	Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо 4мм2	бр	3	2,40	7,20
22	Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо 6мм2	бр	36	2,71	97,56
	II. Осветление, контакти и усилена инсталация				
1	Лампен излаз с мостов проводник ПВВМ под мазилка до 8м	бр	134	15,31	2051,54
2	Контактен излаз с ПВВМ скрито под мазилка до 8м.	бр	50	19,80	990,00
3	Доставка на LED лампа 28вт.-IP-54	бр	7	30,96	216,72
4	Доставка на LED лампа 28вт.-IP-20	бр	1	29,04	29,04
5	Доставка на LED лампа 42вт.-IP-20	бр	38	48,12	1828,56
6	Доставка на LED лампа 17вт.-IP-54 с наклонена основа	бр	15	40,07	601,05
7	Доставка на LED лампа 17вт.-IP-54 с права основа	бр	5	40,17	200,85
8	Доставка на LED лампа 17вт.-IP-20	бр	33	38,05	1255,65
9	Доставка на импулсен датчик за присъствие	бр	10	19,72	197,20
10	Доставка на евакуационно осветление	бр	15	17,90	268,50
11	Доставка на евакуационно осветление „указателна стрелка“	бр	6	18,34	110,04

1	2	3	4		
13	Монтаж на LED лампа IP-54	бр	27	5,04	136,08
14	Монтаж на LED лампа IP-20	бр	72	5,04	362,88
15	Монтаж на бактерицидна лампа 11вт	бр	14	7,05	98,70
16	Монтаж на евакуационно осветление „указателна стрелка“	бр	6	7,05	42,30
17	Монтаж на евакуационно осветление	бр	15	7,05	105,75
18	Монтаж на импулсен датчик за присъствие	бр	10	7,05	70,50
19	Д-ка на контакт "Шуко" 220в, 16а	бр	37	2,70	99,90
20	Д-ка на контакт "Шуко" 220в, 16а влагозащитен	бр	4	3,29	13,16
21	Д-ка на контакт "Шуко" 220в, 16а-двоен /за комп./	бр	9	2,86	25,74
22	Монтаж на контакт "Шуко" 220в, 16а	бр	37	2,20	81,40
23	Монтаж на контакт "Шуко" 220в, 16а влагозащитен	бр	4	2,20	8,80
24	Монтаж на контакт "Шуко" 220в, 16а-двоен	бр	9	2,91	26,19
	III. Слаботокови инсталации				
	А. Структурно окабеляване				
1	Доставка на PVC тръба ф16	м	120	0,31	37,20
2	Полагане на PVC тръба ф16	м	120	0,90	108,00
3	Доставка на кабел UTP4x2x0,5-5кат	м	240	0,42	100,80
4	Изтегляне кабел в тръба	м	240	0,90	216,00
5	Доставка компютърна розетка двойна комбинирана	бр	8	23,11	184,88
6	Монтаж PVC конзола	бр	8	2,17	17,36
7	Доставка на комуникационен шкаф	бр	1	580,14	580,14
8	Монтаж на комуникационен шкаф	бр	1	57,82	57,82
9	Въвеждане в експлоатация на комуникационен шкаф	бр	1	50,28	50,28
	Б. Телевизионна антена				
1	Доставка на PVC тръба ф16мм	м	105	0,31	32,55
2	Полагане на PVC тръба ф16мм	м	105	0,90	94,50
3	Д-ка на PVC конзола	бр	11	0,16	1,76
4	Монтаж на PVC конзола	бр	11	2,01	22,11
5	Доставка на телевизионен контакт	бр	11	7,68	84,48
6	Монтаж същия	бр	11	2,20	24,20
7	Доставка на кабел RG-6	м	105	0,22	23,10
8	Изтегляне на кабел RG-6	м	105	0,90	94,50
	В. Пожароизвестителна инсталация				
1	Доставка на PVC тръба ф16мм	м	165	0,31	51,15
2	Полагане на PVC тръба ф16мм	м	165	0,90	148,50
3	Д-ка пров .ТЧП2x1мм2	м	165	0,57	94,05
4	Изтегляне на пров. през тръба	м	165	0,90	148,50
5	Доставка на ръчен датчик	бр	2	16,59	33,18
6	Монтаж на ръчен датчик	бр	2	5,04	10,08
7	Доставка на топлинен максимален датчик	бр	28	20,68	579,04
8	Доставка на сирена	бр	2	51,36	102,72
9	Монтаж на сирена	бр	2	12,03	24,06
10	Монтаж на топлинен максимален датчик	бр	28	5,02	140,56
	Г. Инсталация COT				
1	Доставка на PVC тръба ф16мм	м	100	0,31	31,00
2	Полагане на PVC тръба ф16мм	м	100	0,90	90,00
3	Д-ка на кабел 1 RG-59 6x0,22мм2	м	100	0,85	85,00

1	2	3	4		
5	Доставка на обемен датчик за движение	бр	16	14,52	232,32
6	Монтаж на обемен датчик за движение	бр	16	5,04	80,64
7	Доставка на МУК	бр	1	3,13	3,13
8	Монтаж на МУК	бр	1	7,95	7,95
9	Доставка на СОТ клавиатура	бр	1	160,70	160,70
10	Монтаж на СОТ клавиатура	бр	1	35,06	35,06
11	Доставка на СОТ централа	бр	1	150,52	150,52
12	Монтаж на СОТ централа	бр	1	58,12	58,12
13	Изпитания 72h на централата	бр	1	17,38	17,38
	Д. Инсталация повикване на медицински персонал				
1	Доставка на пров. ПВВМ 3x2,5мм2	м	20	1,13	22,60
2	Полагане на пров. ПВВМ 3x2,5мм2	м	20	1,15	23,00
3	Доставка на PVC тръба ф16мм	м	95	0,31	29,45
4	Полагане на PVC тръба ф16мм	м	95	0,90	85,50
5	Д-ка на кабел УТР4х2х0,5 -бта категория	м	95	0,42	39,90
6	Изтегляне на кабел УТР4х2х0,5 -бта категория	м	95	0,90	85,50
7	Д-ка на стаен модул	бр	4	21,93	87,72
8	М-ж на стаен модул	бр	4	5,02	20,08
9	Д-ка на централен контролен панел	бр	1	119,99	119,99
10	Монтаж на централен контролен панел	бр	1	25,10	25,10
11	Д-ка на светлинен индикатор	бр	4	6,25	25,00
12	М-ж на светлинен индикатор	бр	4	4,51	18,04
13	Д-ка на ключ с корда	бр	4	7,21	28,84
14	М-ж на ключ с корда	бр	4	2,11	8,44
15	Д-ка на болничен модул:контакти, осветление, бутон сестринско повикване	бр	10	196,10	1961,00
16	М-ж на болничен модул:контакти, осветление, бутон сестринско повикване	бр	10	45,12	451,20
17	Д-ка на болничен модул:контакти, осветление, бутон сестринско повикване, кислород, вакуум	бр	1	238,08	238,08
18	М-ж на болничен модул:контакти, осветление, бутон сестринско повикване, кислород, вакуум	бр	1	52,19	52,19
19	Д-ка на помощен панел	бр	1	68,16	68,16
20	М-ж на помощен панел	бр	1	25,11	25,11
21	Изпитания 72h на системата	бр	1	17,38	17,38
	Е. Оповестителна инсталация				
1	Доставка на пров. ПВВМ 3x2,5мм2	м	5	1,13	5,65
2	Полагане на пров. ПВВМ 3x2,5мм2	м	5	1,15	5,75
3	Доставка на PVC тръба ф16мм	м	150	0,31	46,50
4	Полагане на PVC тръба ф16мм	м	150	0,90	135,00
5	Д-ка на кабел ТЧП2х1мм2	м	150	0,57	85,50
6	Изтегляне на кабел ТЧП2х1мм2	м	150	0,90	135,00
7	Д-ка на оповестителни тонколони	бр	25	21,00	525,00
8	Монтаж на оповестителни тонколони	бр	25	7,01	175,25
9	Д-ка на оповестителна система /УУ-усилвателно у-во/	бр	1	250,16	250,16
10	Монтаж на оповестителна система /УУ-силвателно у-во/	бр	1	44,94	44,94
11	Изпитания 72h на системата	бр	1	17,38	17,38

ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Част: О В К инсталации**Количествено стойностна сметка – Етап 2 /довършителни работи/**

№	Наименование на С М Р	мярка	колич.	ед цена	стойност
1	2	3	4	5	6
	I. Отоплителна инсталация				
	Машини и съоръжения-отоплителна инсталация				
1	Радиатор алумиев h=500 mm; b=80mm	гл.	278	16,75	4656,50
2	Радиатор алумиев h=700 mm;b=80mm	гл.	20	23,25	465,00
3	Радиаторен вентил с термоглава 1/2" ъглов	бр.	28	28,11	787,08
4	Радиаторен вентил секретен 1/2" ъглов	бр.	28	5,94	166,32
5	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	8	7,11	56,88
6	Ръчен обезвъздушител за монтаж на алуминиев радиатор	бр.	28	0,95	26,60
	Материали и консумативи				
	КЛИМАТИЦИ				
	Климатик - термopомпа, сплит система: Външно тяло BTU7000(20); Q _{хл.} =2,0kW(35°C); Q _{от} =2,5kW(+7°C); Q _{от} =1,33kW(-10°C) P=0,53- 1,12kW/230V;				
20	Вътрешно тяло: Стенен тип	бр.	6	620,00	3720,00
	Климатик - термopомпа, сплит система: Външно тяло BTU9000(25); Q _{хл.} =2,5kW(35°C); Q _{от} =2,8kW(+7°C); Q _{от} =1,49kW(-10°C) P=0,6- 1,39kW/230V;				
21	Вътрешно тяло: Стенен тип	бр.	1	620,00	620,00
	ВЕНТИЛАЦИЯ				
	Част: Машинно технологична (МТ)				

Всичко част О В К :

10498,38



ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Част: В К инсталации**Количествено стойностна сметка – Етап 2 /довършителни работи/**

№	Наименование на С М Р	мярка	колич.	ед цена	стойност
1	2	3	4	5	6
	I.Водопровод – строително монтажни работи				
1	Смесителна батерия умивалник(л.кабинет и санитари) - автоматични, термосмесителни	бр.	7	103,24	722,68
2	Смесителна батерия /кухненски умивалник разливно храна/- автоматични, термосмесителни	бр.	5	97,51	487,55
3	Смесителна батерия за тоалетна мивка -педално или друг вид безконтактно управление	бр.	8	215,43	1723,44
4	Промивно казанче	бр.	8	53,23	425,84
					3359,51

	II.БФК-строително-монтажни работи				
1	Клозетно седало със странично оттичане	бр.	8	146,05	1168,40
2	Тоалетна мивка	бр.	8	79,66	637,28
3	Умивалник /кабинети/	бр.	6	79,66	477,96
4	Умивалник /Лабораторна мивка /	бр.	3	177,11	531,33
5	Аусгуст	бр.	1	166,32	166,32
6	Кухненска мивка	бр.	5	336,51	1682,55
7	Душ корито	бр.	6	166,32	997,92
					5661,76

Всичко част В К инсталации:

9021,27



ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6
в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Количествено стойностна сметка – Рекапитулация

1 Част: Архитектура	лв	112719,54
2 Част: Конструкции	лв	7613,59
3 Част: В К инсталации	лв	17509,18
4 Част: О В К инсталации	лв	15116,85
5 Част: Ел инсталации	лв	24059,96
Сбор:	лв	177019,12
Непредвидени разходи 10% върху Сбор:	лв	17701,91
Общо:	лв	194721,03
20% ДДС:	лв	38944,21
Всичко:	лв	233665,24

25.11.2015 г.

Съставил:.....

/Тодор Атанасов/

ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в Отделение по Кожно-венерически заболявания

Единични анализни цени – Етап 1 /груб строеж/**Част: Архитектура****I. Изолации основи****1****8101113100 Доставка на пясък за подложка и полагане****за м3****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,18400	1,00	3,00 лв.	3,55 лв.
						3,55 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						2,84 лв.
						6,39 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Отсявка 1,5х12,6	м3	1,20000	1,00	16,26 лв.	19,51 лв.
	Транспорт 15,5,2,8,1,5:6	м3	1,00000	1,00	20,41 лв.	20,41 лв.
						39,92 лв.

Общо : 46,31 лв.

Печалба 8,00 % : 3,71 лв.

Общо : 50,02 лв.**2****8101114111 Уплътняване на пясъчна подложка 15 см****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,50000	1,00	3,00 лв.	1,50 лв.
						1,50 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						1,20 лв.
						2,70 лв.

Общо : 2,70 лв.

Печалба 8,00 % : 0,22 лв.

Общо : 2,92 лв.**3****G00001752 Д-ка и полагане на еднослойна хидроизолация против капилярна
влага под основи****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,35000	1,00	3,00 лв.	1,05 лв.
						1,05 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						0,84 лв.
						1,89 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИТУМЕН ГРУНД "ISOPAST"	КГ	1,80000	1,05	1,20 лв.	2,29 лв.
						2,29 лв.

Общо : 4,18 лв.

Печалба 8,00 % : 0,33 лв.

Общо : 4,51 лв.**4****8261162002 Д-ка и полагане на твърди минераловатни плочи 5 см****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,10500	1,00	3,00 лв.	3,31 лв.
						3,31 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						2,65 лв.
						5,96 лв.

	МРЕЖА РАБИЦОВА	м2	1,15000	1,06	2,40 лв.	2,93 лв.
	ПЛОЧИ ПОЛУТВЪРДИ Д-50 ММ	м2	1,05000	1,06	11,50 лв.	12,80 лв.
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,15000	1,06	1,84 лв.	0,29 лв.

16,02 лв.

Общо : 21,98 лв.

Печалба 8,00 % : 1,76 лв.

Общо : 23,74 лв.

5

G00001878 Д-ка и полагане на пласт пароизолация

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,02500	1,00	3,00 лв.	0,08 лв.
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	0,02500	1,00	3,00 лв.	0,08 лв.

0,16 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,13 лв.

0,29 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВА	кг	0,12000	1,06	0,70 лв.	0,09 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,06	2,43 лв.	0,54 лв.

0,63 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИТУМОТОПИЛКА	МСМ	0,00340	1,00	1,00 лв.	0,00 лв.
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00340	1,00	50,00 лв.	0,17 лв.

0,17 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,14 лв.

0,31 лв.

Общо : 1,23 лв.

Печалба 8,00 % :

0,10 лв.

Общо : 1,33 лв.

II.Приземен етаж

1

8411060000 Събаряне на тухлена зидария 25 см

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,65800	1,00	3,00 лв.	4,97 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,65800	1,00	3,00 лв.	4,97 лв.

9,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

7,95 лв.

17,89 лв.

Общо : 17,89 лв.

Печалба 8,00 % :

1,43 лв.

Общо : 19,32 лв.

2

8411050000 Събаряне на тухлена зидария 12 см

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,21400	1,00	3,00 лв.	0,64 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,21400	1,00	3,00 лв.	0,64 лв.

1,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

1,02 лв.

2,30 лв.

Общо : 2,30 лв.

Печалба 8,00 % :

0,18 лв.

Общо : 2,48 лв.

3

0103000043 Натоварване в чували и пренос на 50 м

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,72000	1,00	3,00 лв.	5,16 лв.
01010100055	РАБОТНИК I	чч	2,47000	1,90	3,00 лв.	14,08 лв.

19,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

15,39 лв.

34,63 лв.

Общо : 37,40 лв.

4

0101050024 Натоварване на камион и извозване на стр. отпадъци

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,34000	2,20	3,00 лв.	2,24 лв.

2,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

1,79 лв.

4,03 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Транспорт 15.2,8.2,2:6	м3	1,20000	1,00	15,40 лв.	18,48 лв.
	Изхвъргалище	м3	1,20000	1,00	2,80 лв.	3,36 лв.

21,84 лв.

Общо : 25,87 лв.

Печалба 8,00 % : 2,07 лв.

Общо : 27,94 лв.

5

8102082190 Зидария от кухи керамични тухли 25 см

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,82000	1,00	3,00 лв.	5,46 лв.
	ЗИДАР III	ч.ч.	1,73100	1,00	3,00 лв.	5,19 лв.
	ЗИДАР II	ч.ч.	1,25600	1,00	3,00 лв.	3,77 лв.

14,42 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

11,54 лв.

25,96 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТУХЛИ ЕФЕКТИВНИ 25/24/12	бр.	119,0000	1,06	0,48 лв.	60,55 лв.
	Вароциментово лепило	кг	255,0000	1,06	0,12 лв.	32,44 лв.

92,99 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,02500	1,00	150,00 лв.	3,75 лв.

3,75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

3,00 лв.

6,75 лв.

Общо : 125,70 лв.

Печалба 8,00 % : 10,05 лв.

Общо : 135,75 лв.

6

8102082440 Зидария с леки тела от пенобетон 12 см

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Зидар 1 ст.	ч.ч.	0,22000	1,00	3,00 лв.	0,66 лв.
	Зидар 2 ст.	ч.ч.	0,22000	1,00	3,00 лв.	0,66 лв.
	Зидар 3 ст.	ч.ч.	0,22000	1,00	3,00 лв.	0,66 лв.
	Работник 1 ст.	ч.ч.	0,21000	1,00	3,00 лв.	0,63 лв.

2,61 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

2,09 лв.

4,70 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Разтвор лепилен	кг.	10,00000	1,06	0,16 лв.	1,70 лв.
	Вода	м3	0,00080	1,06	1,90 лв.	0,00 лв.
	Блокчета газобетонени гладки 600/125/250	бр.	6,60000	1,06	3,00 лв.	20,99 лв.

22,69 лв.

Общо : 27,39 лв.

Печалба 8,00 % : 2,19 лв.

Общо : 29,58 лв.

7

8102082020 Зидария 6 см обзидане вертикални щрангове

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	ЗИДАР II	чч	0,58000	1,00	3,00 лв.	1,74 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,16000	1,00	3,00 лв.	0,48 лв.

3,96 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

3,17 лв.

7,13 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр	31,00000	1,06	0,30 лв.	9,86 лв.
	Лепилен разтвор	кг	19,66000	1,06	0,12 лв.	2,50 лв.

12,36 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КУЛОКРАН 5 т.	мсм.	0,00270	1,00	150,00 лв.	0,41 лв.

0,41 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,33 лв.

0,74 лв.

Общо : 20,23 лв.

Печалба 8,00 % : 1,62 лв.

Общо : 21,85 лв.

8

1302040000 Изваждане на врати от зид

за бр.

46

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	1,92000	1,80	3,00 лв.	10,37 лв.

10,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

8,30 лв.

18,67 лв.

Общо : 18,67 лв.

Печалба 8,00 % : 1,49 лв.

Общо : 20,16 лв.

9

1302040000 Изваждане на прозорци от зид

за бр.

46

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	1,92000	1,80	3,00 лв.	10,37 лв.

10,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

8,30 лв.

18,67 лв.

Общо : 18,67 лв.

Печалба 8,00 % : 1,49 лв.

Общо : 20,16 лв.

10

G00001715 Доставка и монтаж на ПВХ прозорци с двоен стъклопакет с въздушна междина 24 мм

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	2,57000	1,00	3,00 лв.	7,71 лв.

7,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

6,17 лв.

13,88 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC дограма трикамерна 24 мм стъклопакет бяла	м2	1,00000	1,06	76,80 лв.	81,41 лв.

81,41 лв.

Общо : 95,29 лв.

Печалба 8,00 % : 7,62 лв.

Общо : 102,91 лв.

11

G00001440 Доставка и монтаж на външни врати с ПВХ профил с двоен стъклопакет с въздушна междина 24 мм

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	чч	1,55000	1,00	3,00 лв.	4,65 лв.
	МОНТАЖНИК I	чч	1,55000	1,00	3,00 лв.	4,65 лв.

16,74 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Врати PVC	м2	1,00000	1,06	109,91 лв.	116,50 лв.

116,50 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	45,00 лв.	0,05 лв.

0,05 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,04 лв.

0,09 лв.

Общо : 133,33 лв.

Печалба 8,00 % : 10,67 лв.

Общо : 144,00 лв.**12 G00001440 Доставка и монтаж на външни врати с ПВХ профил с плътни пана - за бр. 110/210****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	ЧЧ	1,55000	1,00	3,00 лв.	4,65 лв.
	МОНТАЖНИК I	ЧЧ	1,55000	1,00	3,00 лв.	4,65 лв.

9,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

7,44 лв.

16,74 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Врати PVC плътни	бр	1,00000	1,06	181,90 лв.	192,81 лв.

192,81 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	45,00 лв.	0,05 лв.

0,05 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,04 лв.

0,09 лв.

Общо : 209,64 лв.

Печалба 8,00 % : 16,77 лв.

Общо : 226,41 лв.**13 G00001440 Доставка и монтаж на вътрешни врати с ПВХ профил с плътни пана 70/200 за бр. 13-1****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	ЧЧ	1,55000	1,40	3,00 лв.	6,51 лв.
	МОНТАЖНИК I	ЧЧ	1,55000	1,40	3,00 лв.	6,51 лв.

13,02 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

10,42 лв.

23,44 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Врати PVC - 70/200	м2	1,00000	1,06	97,63 лв.	103,49 лв.

103,49 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	50,00 лв.	0,06 лв.

0,06 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,05 лв.

0,11 лв.

Общо : 127,04 лв.

Печалба 8,00 % : 10,16 лв.

Общо : 137,20 лв.**13-2 G00001440 80/200 за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	ЧЧ	1,55000	1,60	3,00 лв.	7,44 лв.
	МОНТАЖНИК I	ЧЧ	1,55000	1,60	3,00 лв.	7,44 лв.

26,78 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Врати PVC - 80/200	бр	1,00000	1,06	111,70 лв.	118,40 лв.

118,40 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	50,00 лв.	0,06 лв.

0,06 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,05 лв.

0,11 лв.

Общо : 145,29 лв.

Печалба 8,00 % : 11,62 лв.

Общо : 156,91 лв.**13-3 G00001440 90/200****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	ЧЧ	1,55000	1,80	3,00 лв.	8,37 лв.
	МОНТАЖНИК I	ЧЧ	1,55000	1,80	3,00 лв.	8,37 лв.

16,74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

13,39 лв.

30,13 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Врати PVC - 90/200	бр	1,00000	1,06	125,56 лв.	133,09 лв.

133,09 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	50,00 лв.	0,06 лв.

0,06 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,05 лв.

0,11 лв.

Общо : 163,33 лв.

Печалба 8,00 % : 13,07 лв.

Общо : 176,40 лв.**13-4 G00001440 80/60 - гише****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	ЧЧ	1,55000	0,48	3,00 лв.	2,23 лв.
	МОНТАЖНИК I	ЧЧ	1,55000	0,48	3,00 лв.	2,23 лв.

4,46 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

3,57 лв.

8,03 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	80/60 гише PVC	бр	1,00000	1,06	29,50 лв.	31,27 лв.

31,27 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	50,00 лв.	0,06 лв.

0,06 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,05 лв.

0,11 лв.

Общо : 39,41 лв.

Печалба 8,00 % : 3,15 лв.

Общо : 42,56 лв.**14 G00001148 Доставка и монтаж на вътрешни врати от плътни пана ПДЧ 90/200****за бр.****14-1 Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ЧЧ	2,00000	1,80	3,00 лв.	10,80 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ I	ЧЧ	2,25000	1,80	3,00 лв.	12,15 лв.

22 95 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТИ МАСИВНИ НЕОСТЪКЛЕНИ 90/200	м2	1,80000	1,06	80,00 лв.	152,64 лв.
	ПИРОНИ	КГ	0,07000	1,06	1,70 лв.	0,13 лв.
						152,77 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 194,26 лв.

Печалба 8,00 % : 15,54 лв.

Общо : 209,80 лв.**14-2 G00001148 100/200****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ЧЧ	2,00000	2,00	3,00 лв.	12,00 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ I	ЧЧ	2,25000	2,00	3,00 лв.	13,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 25,50 лв.

Печалба 8,00 % : 20,40 лв.

Общо : 45,90 лв.**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТИ МАСИВНИ НЕОСТЪКЛЕНИ 90/200	м2	2,00000	1,06	80,00 лв.	169,60 лв.
	ПИРОНИ	КГ	0,07000	1,06	1,70 лв.	0,13 лв.

169,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 0,10 лв.

Печалба 8,00 % : 0,08 лв.

Общо : 0,18 лв.**Общо : 215,81 лв.**

Печалба 8,00 % : 17,26 лв.

Общо : 233,07 лв.**14-3 G00001148 110/200****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ЧЧ	2,00000	2,20	3,00 лв.	13,20 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ I	ЧЧ	2,25000	2,20	3,00 лв.	14,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 28,05 лв.

Печалба 8,00 % : 22,44 лв.

Общо : 50,49 лв.**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТИ МАСИВНИ НЕОСТЪКЛЕНИ 90/200	м2	2,20000	1,06	80,00 лв.	186,56 лв.
	ПИРОНИ	КГ	0,07000	1,06	1,70 лв.	0,13 лв.

186,69 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 0,10 лв.

Печалба 8,00 % : 0,08 лв.

Общо : 0,18 лв.**Общо : 237,36 лв.**

Печалба 8,00 % : 18,99 лв.

Общо : 256,35 лв.**14-4 G00001148 110/210****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ЧЧ	2,00000	2,31	3,00 лв.	13,86 лв.

53,01 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВРАТИ МАСИВНИ НЕОСТЪКЛЕНИ 90/200	м2	2,31000	1,06	80,00 лв.	195,89 лв.
	ПИРОНИ	КГ	0,07000	1,06	1,70 лв.	0,13 лв.

196,02 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00100	2,00	50,00 лв.	0,10 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,08 лв.

0,18 лв.

Общо : 249,21 лв.

Печалба 8,00 % : 19,94 лв.

Общо : 269,15 лв.**15****G00001440 Доставка и монтаж на вътрешна преградна витрина с гише 80/60 от ПВХ профил с плътни и остъклени пана 340/200****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	ЧЧ	1,55000	1,00	3,00 лв.	4,65 лв.
	МОНТАЖНИК I	ЧЧ	1,55000	1,00	3,00 лв.	4,65 лв.
	Труд за обръщане	ч.ч	1,50000	1,00	3,00 лв.	4,50 лв.

13,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

11,04 лв.

24,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Витрианаю	м2	1,00000	1,06	53,70 лв.	56,92 лв.

56,92 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	45,00 лв.	0,05 лв.

0,05 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,04 лв.

0,09 лв.

Общо : 81,85 лв.

Печалба 8,00 % : 7,20 лв.

Общо : 97,24 лв.**16****Ан.4 Изкърпване около новомонтирана дограма - врати****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12700	4,00	3,00 лв.	1,52 лв.
	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,06400	4,00	3,00 лв.	0,77 лв.
8102133090	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,02000	4,00	3,00 лв.	0,24 лв.
8102133090	МАЗАЧ II	ч.ч.	0,26000	4,00	3,00 лв.	3,12 лв.

5,65 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

4,52 лв.

10,17 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
8102133090	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0,07500	1,06	120,00 лв.	9,54 лв.
	Тухли	бр	15,00000	1,06	0,30 лв.	4,77 лв.

14,31 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
8102133090	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00320	1,00	45,00 лв.	0,14 лв.

0,14 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,11 лв.

0,25 лв.

Общо : 24,73 лв.

Печалба 8,00 % : 1,98 лв.

Общо : 26,71 лв.

17

Ан.4

Изкърпване около новомонтирана дограма - прозорци,

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12700	4,00	3,00 лв.	1,52 лв.
	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,06400	4,00	3,00 лв.	0,77 лв.
8102133090	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,02000	4,00	3,00 лв.	0,24 лв.
8102133090	МАЗАЧ II	ч.ч.	0,26000	4,00	3,00 лв.	3,12 лв.

5,65 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

4,52 лв.

10,17 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
8102133090	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0,07500	1,06	120,00 лв.	9,54 лв.
	Тухли	бр	15,00000	1,06	0,30 лв.	4,77 лв.

14,31 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
8102133090	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00320	1,00	45,00 лв.	0,14 лв.

0,14 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,11 лв.

0,25 лв.

Общо : 24,73 лв.

Печалба 8,00 % : 1,98 лв.

Общо : 26,71 лв.

18

8247531214 Прокарване на канал за нова канализационна мрежа в
съществуваща стоманобетонена настилка

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,84000	1,00	3,00 лв.	2,52 лв.

2,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

2,02 лв.

4,54 лв.

Общо : 4,54 лв.

Печалба 8,00 % : 0,36 лв.

Общо : 4,90 лв.

19

8430236000 Възстановяване на стоманобетонена настилка

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,83100	1,00	3,00 лв.	2,49 лв.

2,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

1,99 лв.

4,48 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0,01000	1,06	110,00 лв.	1,17 лв.

1,17 лв.

Общо : 5,65 лв.

Печалба 8,00 % : 0,45 лв.

Общо : 6,10 лв.

20

8247531214 Прокарване на тръбна мрежа отоплителна инсталация в
съществуваща циментова замазка

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,84000	1,00	3,00 лв.	2,52 лв.

2,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

2,02 лв.

4,54 лв.

Общо : 4,54 лв.

Печалба 8,00 % : 0,36 лв.

Общо : 4,90 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,83100	1,00	3,00 лв.	2,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0,01000	1,06	110,00 лв.	1,17 лв.

Общо : 5,65 лв.

Печалба 8,00 % : 0,45 лв.

Общо : 6,10 лв.**III. Фасади****1****G00001723****Монтаж на топлоизолация екструдирен полистирен 10 см с лепило и ПВЦ дюбели - таван****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	ЧЧ	0,52000	1,00	3,00 лв.	1,56 лв.
	РАБОТНИК III	ЧЧ	0,26000	1,00	3,00 лв.	0,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	БР	12,00000	1,06	0,04 лв.	0,51 лв.
	ПОЛИМЕРЕН ЦИМЕНТ	КГ	4,80000	1,06	0,32 лв.	1,63 лв.
	МРЕЖА PVC	М2	1,10000	1,06	0,69 лв.	0,80 лв.
	XPS 10 см	м2	1,08000	1,06	13,90 лв.	15,91 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00600	1,00	50,00 лв.	0,30 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 23,60 лв.

Печалба 8,00 % : 1,89 лв.

Общо : 25,49 лв.**2****G00001723****Монтаж на топлоизолация експандиран полистирен 8 см с лепило и ПВЦ дюбели****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	ЧЧ	0,52000	1,00	3,00 лв.	1,56 лв.
	РАБОТНИК III	ЧЧ	0,26000	1,00	3,00 лв.	0,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	БР	12,00000	1,06	0,04 лв.	0,51 лв.
	ПОЛИМЕРЕН ЦИМЕНТ	КГ	4,80000	1,06	0,32 лв.	1,63 лв.
	МРЕЖА PVC	М2	1,10000	1,06	0,69 лв.	0,80 лв.
	EPS 8 CM	М2	1,08000	1,06	4,72 лв.	5,40 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00600	1,00	50,00 лв.	0,30 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 13,09 лв.

Печалба 8,00 % : 1,05 лв.



3

G00001565 Шпакловка със стъкленовлакнеста мрежа с лепило

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОЗАЙКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,56000	1,00	3,00 лв.	1,68 лв.
	РАБОТНИК I	ЧЧ	0,28000	1,00	3,00 лв.	0,84 лв.

2,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

2,02 лв.

4,54 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА	М2	1,03000	1,06	0,69 лв.	0,75 лв.
	Циментова шпакловка	кг	2,80000	1,06	0,44 лв.	1,31 лв.

2,06 лв.

Общо : 6,60 лв.

Печалба 8,00 % : 0,53 лв.

Общо : 7,13 лв.

4

G00001920 Полагане на външна минерална мазилка - бяла

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ III	ЧЧ	0,70000	1,00	3,00 лв.	2,10 лв.
	МАЗАЧ II	ЧЧ	0,40000	1,00	3,00 лв.	1,20 лв.
8102162010	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12100	1,00	3,00 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

2,93 лв.

6,59 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	М3	0,00200	1,06	1,06 лв.	0,00 лв.
	Грунд	кг	0,31000	1,06	1,90 лв.	0,62 лв.
	Силикатна мазилка 2 мм	кг	3,13000	1,06	1,90 лв.	6,30 лв.

6,92 лв.

Общо : 13,51 лв.

Печалба 8,00 % : 1,08 лв.

Общо : 14,59 лв.

5

G00001723 Обръщане на страници дограма до 15 см с екструдиран полистипен 2 см

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	ЧЧ	0,52000	0,20	3,00 лв.	0,31 лв.
	РАБОТНИК III	ЧЧ	0,26000	0,20	3,00 лв.	0,16 лв.
G00001565	МОЗАЙКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,56000	0,20	3,00 лв.	0,34 лв.
G00001565	РАБОТНИК I	ЧЧ	0,28000	0,20	3,00 лв.	0,17 лв.
G00001698	МАЗАЧ I	ЧЧ	0,25000	1,00	3,00 лв.	0,75 лв.

1,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

1,38 лв.

3,11 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	БР	3,00000	1,06	0,04 лв.	0,13 лв.
	ПОЛИМЕРЕН ЦИМЕНТ	КГ	1,20000	1,06	0,32 лв.	0,41 лв.
	МРЕЖА PVC	М2	0,28000	1,06	0,69 лв.	0,20 лв.
G00000686	СМЕС СУХА ЗА ШПАКЛОВКА НА БАЗА ЦИМЕНТ	КГ	0,70000	1,06	0,38 лв.	0,28 лв.
G00001698	ЪГЪЛ АЛУМИНИЕВ ЗА ШПАКЛОВКА	М	1,00000	1,06	0,29 лв.	0,31 лв.
	EPS 3 CM	м2	0,28000	1,06	1,77 лв.	0,53 лв.

1,86 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00600	1,00	50,00 лв.	0,30 лв.
G00000686	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00022	1,00	50,00 лв.	0,01 лв.

0,31 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,25 лв.

0,56 лв.

Общо : 5,53 лв.

ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Единични анализни цени – Етап 1 /груб строеж/**Част: Конструкции****Земни работи****1 8101106111 Изкоп ръчен ивични основи за м3****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	ч.ч.	2,38900	1,00	3,00 лв.	7,17 лв.
	ИЗКОПЧИЯ II	ч.ч.	1,19400	1,00	3,00 лв.	3,58 лв.

10,75 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

8,60 лв.

19,35 лв.

Общо : 19,35 лв.

Печалба 8,00 % : 1,55 лв.

Общо : 20,90 лв.**2 8101115212 Натоварване на самосвал и извозване на депо земни маси за м3****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	ч.ч.	1,68000	1,00	3,00 лв.	5,04 лв.

5,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

4,03 лв.

9,07 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Транспорт 5.2,8.1,8:4	м3	1,30000	1,00	6,30 лв.	8,19 лв.

8,19 лв.

Общо : 17,26 лв.

Печалба 8,00 % :

1,38 лв.

Общо : 18,64 лв.**3 8101115212 Обратен насип с депониран земни маси след като са изпълнени фундаменти до кота -0,04 и детайла по топло и пароизолация с количества отразени в КС и част АС за м3****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	ч.ч.	1,68000	1,00	3,00 лв.	5,04 лв.
8101113100	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,18400	1,00	3,00 лв.	3,55 лв.

8,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

6,87 лв.

15,46 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Транспорт 5.2,8.1,8:4	м3	1,30000	1,00	6,30 лв.	8,19 лв.

8,19 лв.

Общо : 23,65 лв.

Печалба 8,00 % :

1,89 лв.

Общо : 25,54 лв.**4 G00000044 Уплътняване на обратен насип земни маси около външните стени на фундаменти и вътрешните полета за м3****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	ч.ч.	0,70000	1,00	3,00 лв.	2,10 лв.
G00000044	ИЗКОПЧИЯ I	ч.ч.	0,70000	1,00	3,00 лв.	2,10 лв.

7,56 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Трамбовка 0,7:8	мсм	0,08800	1,00	30,00 лв.	2,64 лв.

2,64 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

2,11 лв.

4,75 лв.

Общо : 12,31 лв.

Печалба 8,00 % : 0,98 лв.

Общо : 13,29 лв.**5****8101305100 Доставка, полагане и уплътняване на фракция до кота - 0,20 във вътрешните полета****за м3****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,27000	1,00	3,00 лв.	3,81 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,28000	1,00	3,00 лв.	0,84 лв.
G00000044	ИЗКОПЧИЯ I	ЧЧ	0,70000	1,00	3,00 лв.	2,10 лв.

6,75 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

5,40 лв.

12,15 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фракция 0-49 8,6.1,68 т/м3	м3	1,30000	1,00	14,45 лв.	18,79 лв.

18,79 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Трамбовка 0,7:8	мсм	0,08800	1,00	30,00 лв.	2,64 лв.

2,64 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

2,11 лв.

4,75 лв.

Общо : 35,69 лв.

Печалба 8,00 % : 2,85 лв.

Общо : 38,54 лв.**1****Котражни работи****8102050100 Котраж на основи до кота -0,04****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,08000	1,00	3,00 лв.	3,24 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	1,08000	1,00	3,00 лв.	3,24 лв.

6,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

5,18 лв.

11,66 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00090	1,06	275,00 лв.	0,26 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,08200	1,06	1,70 лв.	0,15 лв.
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,06	0,60 лв.	0,06 лв.
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1,00000	1,06	0,80 лв.	0,85 лв.
	Хидрофобен шперплат	м3	0,00750	1,06	700,00 лв.	5,57 лв.

6,89 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,00440	1,00	150,00 лв.	0,66 лв.

0,66 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,53 лв.

1,19 лв.

Общо : 19,74 лв.

Печалба 8,00 % : 1,58 лв.

Общо : 21,32 лв.**2****8102050310 Котраж на плоча до кота -0,04****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	ч.ч.	0,45000	1,00	3,00 лв.	1,35 лв.
--	----------------	------	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

4,90 лв.

3,92 лв.

8,82 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,06	275,00 лв.	0,29 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,06	1,70 лв.	0,15 лв.
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,06	0,60 лв.	0,06 лв.
	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,06	0,80 лв.	3,39 лв.
	Хидрофобен шперплат	м3	0,00900	1,06	700,00 лв.	6,68 лв.

10,57 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,00400	1,00	150,00 лв.	0,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,60 лв.

0,48 лв.

1,08 лв.

Общо : 20,47 лв.

Печалба 8,00 % : 1,64 лв.

Общо : 22,11 лв.

3 8102050100 Кофраж на колони до кота +2,60

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,08000	1,00	3,00 лв.	3,24 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	1,08000	1,00	3,00 лв.	3,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

6,48 лв.

5,18 лв.

11,66 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00090	1,06	275,00 лв.	0,26 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,08200	1,06	1,70 лв.	0,15 лв.
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,06	0,60 лв.	0,06 лв.
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1,00000	1,06	0,80 лв.	0,85 лв.
	Хидрофобен шперплат	м3	0,00900	1,06	700,00 лв.	6,68 лв.

8,00 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,00440	1,00	150,00 лв.	0,66 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,66 лв.

0,53 лв.

1,19 лв.

Общо : 20,85 лв.

Печалба 8,00 % : 1,67 лв.

Общо : 22,52 лв.

4 8102050900 Кофраж на греди на кота +2,60

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,42300	1,00	3,00 лв.	1,27 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	0,75500	1,00	3,00 лв.	2,27 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	ч.ч.	0,44900	1,00	3,00 лв.	1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

4,89 лв.

3,91 лв.

8,80 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,06	275,00 лв.	0,29 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,10700	1,06	1,70 лв.	0,19 лв.
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,06	0,60 лв.	0,06 лв.
	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,06	0,80 лв.	3,39 лв.
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,01300	1,06	1,87 лв.	0,03 лв.
	Хидрофобен шперплат	м3	0,01200	1,06	700,00 лв.	8,90 лв.

12,86 лв.

	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,00400	1,00	150,00 лв.	0,60 лв.
--	----------------------	-----	---------	------	------------	----------

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 % 0,60 лв.
0,48 лв.
1,08 лв.
Общо : 22,74 лв.
Печалба 8,00 % : 1,82 лв.
Общо : 24,56 лв.

- Армировъчни работи**
- 1** 8102061061 1. Заготовка и монтаж армировка фундаменти и стоманобетонова настилка до кота -0,04 за кг
- 2** 2. Заготовка и монтаж армировка колони до кота +2,60
- 3** 3. Заготовка и монтаж армировка греди до кота +2,60
- 4** 4. Заготовка и монтаж армировка плоча до кота +2,60 **Общо**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник 1 ст	чч	0,02400	1,00	3,00 лв.	0,07 лв.
	Работник 1 ст	чч	0,01000	1,00	3,00 лв.	0,03 лв.
	Арматурист 3 ст	ч.ч	0,02400	1,00	3,00 лв.	0,07 лв.

0,17 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,14 лв.
0,31 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Заготвена армировка клас AI	кг	1,00000	1,06	0,85 лв.	0,90 лв.
	Арматурна тел	кг	0,00300	1,06	1,84 лв.	0,01 лв.

0,91 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Кран кулов	мсм	0,00010	1,00	150,00 лв.	0,02 лв.

0,02 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 % 0,02 лв.
0,04 лв.
Общо : 1,26 лв.
Печалба 8,00 % : 0,10 лв.
Общо : 1,36 лв.

Бетонени работи

8102070120 Доставка ии полагане на подложен бетон B10 за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,48000	1,00	3,00 лв.	7,44 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,41800	1,00	3,00 лв.	4,25 лв.

11,69 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 9,35 лв.
21,04 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 125	м3	1,01000	1,00	79,00 лв.	79,79 лв.
	ВОДА	м3	0,10000	1,00	1,06 лв.	0,11 лв.

79,90 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,03200	1,00	150,00 лв.	4,80 лв.

4,80 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 % 3,84 лв.
8,64 лв.
Общо : 109,58 лв.
Печалба 8,00 % : 8,77 лв.
Общо : 118,35 лв.

12 8102071050 Доставка и полагане на бетон B25 фундаменти

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,23400	1,00	3,00 лв.	3,70 лв.
--	--------------	------	---------	------	----------	----------

12,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

10,07 лв.

22,66 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ	м3	1,01500	1,00	85,00 лв.	86,27 лв.
	ВОДА	м3	0,10000	1,00	1,06 лв.	0,11 лв.

86,38 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,03200	0,50	150,00 лв.	2,40 лв.

2,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

1,92 лв.

4,32 лв.

Общо : 113,36 лв.

Печалба 8,00 % : 9,07 лв.

Общо : 122,43 лв.

13 Доставка и полагане на бетон В25 армирана настилка, плоча, греди и колони

за МЗ

Общо : 186,15 лв.

13-1 G00001328 РЪЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОН за настилка и пояси

за МЗ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	4,95000	1,00	3,00 лв.	14,85 лв.

14,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

11,88 лв.

26,73 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
G00001793	ЦИМЕНТ ПЦ35	кг	370,0000	1,06	0,21 лв.	82,36 лв.
G00001793	ЧАКЪЛ	т	1,19500	1,06	8,60 лв.	10,89 лв.
G00001793	ПЯСЪК	т	0,64500	1,06	15,00 лв.	10,26 лв.

103,51 лв.

Общо : 130,24 лв.

Печалба 8,00 % : 10,42 лв.

Общо : 140,66 лв.

13-2 G00001359 РЪЧНО ПОЛАГАНЕ НА РАЗНОСЕН БЕТОН за настилка и пояси

за МЗ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	7,80000	1,00	3,00 лв.	23,40 лв.

23,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

18,72 лв.

42,12 лв.

Общо : 42,12 лв.

Печалба 8,00 % : 3,37 лв.

Общо : 45,49 лв.

Укрепване на отвори

1 1801010200 Доставка и монтаж на метални рамки за укрепване на отвори

за кг

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ II	чч	0,05444	1,00	3,00 лв.	0,16 лв.
	ЗАВАРЧИК II	чч	0,05444	1,00	3,00 лв.	0,16 лв.
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ I	чч	0,16331	0,50	3,00 лв.	0,24 лв.
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ III	чч	0,05444	1,00	3,00 лв.	0,16 лв.

0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,58 лв.

1,30 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Профилна стомана	кг	1,00000	1,06	1,08 лв.	1,14 лв.

1,14 лв.

Общо : 2,44 лв.

ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в **Отделение по Кожно-венерически заболявания**

Единични анализни цени – Етап 1 /груб строеж/**Част: В К инсталации****I. Водопровод - строително монтажни работи****1 8255084020 Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф20х2.3 PN16 (1/2") за м****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,09000	1,00	3,00 лв.	0,27 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,06000	1,00	3,00 лв.	0,18 лв.

0,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,36 лв.

0,81 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тръби ПП ф 20ммх2,3	м'	1,02000	1,06	1,18 лв.	1,28 лв.
	Скоби за укрепване на тръби ф20мм	бр.	1,00000	1,06	0,20 лв.	0,21 лв.

1,49 лв.

Общо : 2,30 лв.

Печалба 8,00 % : 0,18 лв.

Общо : 2,48 лв.**2 8255084020 Доставка и м-ж на тръби PPR-тип.3 Ф20х3.4 PN20 (1/2") за м****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,09000	1,00	3,00 лв.	0,27 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,06000	1,00	3,00 лв.	0,18 лв.

0,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,36 лв.

0,81 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Скоби за укрепване на тръби ф20мм	бр.	1,00000	1,06	0,20 лв.	0,21 лв.
	Тръба ф 20х3,4	м	1,02000	1,06	1,44 лв.	1,56 лв.

1,77 лв.

Общо : 2,58 лв.

Печалба 8,00 % : 0,21 лв.

Общо : 2,79 лв.**3 8255084025 Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф25х2.5 PN16 (3/4") за м****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,12000	1,00	3,00 лв.	0,36 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,08000	1,00	3,00 лв.	0,24 лв.

0,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,48 лв.

1,08 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тръби ПП ф 25ммх2,5	м'	1,01500	1,06	1,88 лв.	2,02 лв.
	Скоби за укрепване на тръби ф25мм	бр.	1,00000	1,06	0,20 лв.	0,21 лв.

2,23 лв.

Общо : 3,31 лв.

4

8255084025 Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф25х4,2 PN 20 (3/4")

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,12000	1,00	3,00 лв.	0,36 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,08000	1,00	3,00 лв.	0,24 лв.

0,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,48 лв.

1,08 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Скоби за укрепване на тръби ф25мм	бр.	1,00000	1,06	0,20 лв.	0,21 лв.
	Тръби ПП ф 25ммх4,2	м	1,01500	1,06	2,27 лв.	2,44 лв.

2,65 лв.

Общо : 3,73 лв.

Печалба 8,00 % : 0,33 лв.

Общо : 4,43 лв.

5

8255084032 Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф32х3 PN16 (1")

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,15600	1,00	3,00 лв.	0,47 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,10400	1,00	3,00 лв.	0,31 лв.

0,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,62 лв.

1,40 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Скоби за укрепване на тръби ф32мм	бр.	1,00000	1,06	0,25 лв.	0,27 лв.
	Тръби ПП ф х4,6	м	1,01500	1,06	3,17 лв.	3,41 лв.

3,68 лв.

Общо : 5,08 лв.

Печалба 8,00 % : 0,41 лв.

Общо : 5,49 лв.

6

8255084032 Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф32х5,4 PN20 (1")

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,15600	1,00	3,00 лв.	0,47 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,10400	1,00	3,00 лв.	0,31 лв.

0,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,62 лв.

1,40 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тръби ПП ф х5,2	м'	1,01500	1,06	3,67 лв.	3,95 лв.
	Скоби за укрепване на тръби ф32мм	бр.	1,00000	1,06	0,25 лв.	0,27 лв.

4,22 лв.

Общо : 5,62 лв.

Печалба 8,00 % : 0,45 лв.

Общо : 6,07 лв.

7

8255084040 Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф40х5,7 PN16 (1 1/4")

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,16200	1,00	3,00 лв.	0,49 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,10800	1,00	3,00 лв.	0,32 лв.

0,81 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,65 лв.

1,46 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тръби ПП ф 40мм	м'	1,01500	1,06	4,85 лв.	5,22 лв.

Общо : 7,00 лв.
Печалба 8,00 % : 0,56 лв.
Общо : 7,56 лв.

8 8255084040 Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф40х6,7 PN20 (1 1/4") **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,16200	1,00	3,00 лв.	0,49 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,10800	1,00	3,00 лв.	0,32 лв.

0,81 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,65 лв.
1,46 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Скоби за укрепване на тръби ф40мм	бр.	1,00000	1,06	0,30 лв.	0,32 лв.
	Тръби ПП ф 40мм PN20	м	1,01500	1,06	5,61 лв.	6,04 лв.

6,36 лв.
Общо : 7,82 лв.
Печалба 8,00 % : 0,63 лв.
Общо : 8,45 лв.

9 8255084050 Доставка и м-ж на тръби PP-тип.3 Ф50х8,4 PN20 (1 1/2") **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Монтажник 1 ст.	ч.ч.	0,19800	1,00	3,00 лв.	0,59 лв.
	Монтажник 2 ст.	ч.ч.	0,13200	1,00	3,00 лв.	0,40 лв.

0,99 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,79 лв.
1,78 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тръби ПП ф 50мм PN 20	м'	1,01000	1,06	9,08 лв.	9,72 лв.
	Скоби за укрепване на тръби ф50мм	бр.	1,00000	1,06	0,80 лв.	0,85 лв.

10,57 лв.
Общо : 12,35 лв.
Печалба 8,00 % : 0,99 лв.
Общо : 13,34 лв.

10 8247541080 Доставка и м-ж на ст.тръби Ф2" **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ч.ч.	0,96000	1,00	3,00 лв.	2,88 лв.

2,88 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 2,30 лв.
5,18 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ 2"	м	1,01000	1,06	8,69 лв.	9,30 лв.
	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА ПОЦ.ТРЪБИ 2"	лв.	0,22000	1,06	8,69 лв.	2,03 лв.
	БЕЗИР	кг	0,01000	1,06	3,18 лв.	0,03 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,01000	1,06	3,00 лв.	0,03 лв.

11,39 лв.
Общо : 16,57 лв.
Печалба 8,00 % : 1,33 лв.
Общо : 17,90 лв.

11 G00002258 СК Ф 20 с изпразнител **за бр.**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	3,00 лв.	0,64 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	3,00 лв.	0,64 лв.

1,28 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 1,02 лв.
2,30 лв.

	Кран ф 20 с изпразнител	бр	1,00000	1,06	10,94 лв.	11,60 лв.
						11,61 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 13,96 лв.

Печалба 8,00 % : 1,12 лв.

Общо : 15,08 лв.

12 G00002258 СК Ф20 без изпразнител

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	3,00 лв.	0,64 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	3,00 лв.	0,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,06	1,00 лв.	0,01 лв.
	кран ф 20	бр	1,00000	1,06	3,91 лв.	4,14 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 6,50 лв.

Печалба 8,00 % : 0,52 лв.

Общо : 7,02 лв.

13 G00002258 СК Ф 25 без изпразнител

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	3,00 лв.	0,64 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	3,00 лв.	0,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,06	1,00 лв.	0,01 лв.
	Кран сферичен без изпразнител ф 25	бр	1,00000	1,06	4,41 лв.	4,67 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 7,03 лв.

Печалба 8,00 % : 0,56 лв.

Общо : 7,59 лв.

14 G00002258 СК Ф 32 без изпразнител

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	3,00 лв.	0,64 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	3,00 лв.	0,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,06	1,00 лв.	0,01 лв.
	Кран сферичен без изпразнител ф 32	бр	1,00000	1,06	11,80 лв.	12,51 лв.

12,52 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,02 лв.

0,05 лв.

Общо : 14,87 лв.

Печалба 8,00 % : 1,19 лв.

Общо : 16,06 лв.

15 G00002258 СК Ф 40 без изпразнител

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	3,00 лв.	0,64 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	3,00 лв.	0,64 лв.

1,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

1,02 лв.

2,30 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,06	1,00 лв.	0,01 лв.
	Кран ф 40 без изпразнител	бр	1,00000	1,06	13,09 лв.	13,88 лв.

13,89 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,02 лв.

0,05 лв.

Общо : 16,24 лв.

Печалба 8,00 % : 1,30 лв.

Общо : 17,54 лв.

16 G00002258 СК Ф 50 без изпразнител

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10700	2,00	3,00 лв.	0,64 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	ЧЧ	0,10700	2,00	3,00 лв.	0,64 лв.

1,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

1,02 лв.

2,30 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	КГ	0,01200	1,06	1,00 лв.	0,01 лв.
	Кран ф 50 без изпразнител	бр	1,00000	1,06	14,60 лв.	15,48 лв.

15,49 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	МСМ	0,01370	1,00	2,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,02 лв.

0,05 лв.

Общо : 17,84 лв.

Печалба 8,00 % : 1,43 лв.

Общо : 19,27 лв.

17 G00001742 Топлинна изолация - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф20

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ЧЧ	0,33300	0,15	3,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,12 лв.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ Ф 20	М	1,04000	1,06	0,40 лв.	0,44 лв.

Общо : 0,44 лв.
0,71 лв.
Печалба 8,00 % : 0,06 лв.
Общо : 0,77 лв.

18

G00001743 Топлинна изолация - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф25

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ЧЧ	0,33300	0,20	3,00 лв.	0,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %
0,16 лв.
0,36 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ Ф 25	М	1,04000	1,06	0,51 лв.	0,56 лв.

Общо : 0,56 лв.
0,92 лв.
Печалба 8,00 % : 0,07 лв.
Общо : 0,99 лв.

19

G00001744 Топлинна изолация - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф32

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ЧЧ	0,33300	0,50	3,00 лв.	0,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %
0,40 лв.
0,90 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ Ф 32	М	1,04000	1,06	0,80 лв.	0,88 лв.

Общо : 0,88 лв.
1,78 лв.
Печалба 8,00 % : 0,14 лв.
Общо : 1,92 лв.

20

G00001745 Топлинна изолация - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф40

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ЧЧ	0,33300	0,50	3,00 лв.	0,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %
0,40 лв.
0,90 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ Ф 40	М	1,04000	1,06	1,86 лв.	2,05 лв.

Общо : 2,05 лв.
2,95 лв.
Печалба 8,00 % : 0,24 лв.
Общо : 3,19 лв.

21

G00001746 Топлинна изолация - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф60

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ЧЧ	0,33300	0,70	3,00 лв.	0,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %
0,56 лв.
1,26 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ Ф 50	М	1,04000	1,06	2,40 лв.	2,65 лв.

2,65 лв.

Общо : 4,22 лв.

22 G00001747 Топлинна изолация - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф63

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,33300	0,70	3,00 лв.	0,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ Ф 63	м	1,04000	1,06	3,22 лв.	3,55 лв.

Общо : 4,81 лв.

Печалба 8,00 % : 0,39 лв.

Общо : 5,20 лв.

23 1102078408 Укрепители за хоризонтална водопроводна мрежа

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,18000	1,00	3,00 лв.	0,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Укрепител водопровод	бр	1,00000	1,06	0,80 лв.	0,85 лв.

Общо : 1,82 лв.

Печалба 8,00 % : 0,15 лв.

Общо : 1,97 лв.

24 G00001661 Доставка и м-ж на Оборудвана ППК /Противопожарен кран/

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	16,66000	1,00	3,00 лв.	49,98 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	кран	бр	1,00000	1,06	56,40 лв.	59,78 лв.
	касета	бр	1,00000	1,06	109,98 лв.	116,58 лв.
	маркуч	бр	1,00000	1,06	72,90 лв.	77,27 лв.
	струйник	бр	1,00000	1,06	27,96 лв.	29,64 лв.

Общо : 373,23 лв.

Печалба 8,00 % : 29,86 лв.

Общо : 403,09 лв.

II. БФК-строително-монтажни работи**8247631509 PVC тръби Ф 160**

за мл

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ II	ч.ч.	1,76000	1,00	3,00 лв.	5,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	2,73500	1,06	0,19 лв.	0,55 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00200	1,06	110,00 лв.	0,23 лв.
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,00700	1,06	4,70 лв.	0,03 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 153.4Ш144.6 НА					

6,60 лв.
Общо : 16,10 лв.
Печалба 8,00 % : 1,29 лв.
Общо : 17,39 лв.

2 8247631420 PVC тръби Ф 110

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ III	ч.ч.	0,94500	1,00	3,00 лв.	2,83 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	2,16500	1,06	0,19 лв.	0,44 лв.
	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	0,60000	1,06	1,00 лв.	0,64 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00300	1,06	110,00 лв.	0,35 лв.
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,01200	1,06	6,70 лв.	0,09 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 110/93 ММ	м	1,05000	1,06	2,50 лв.	2,78 лв.
	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА PVC ТРЪБИ Ф110/93	лв.	0,40000	1,06	2,50 лв.	1,06 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,11000	1,06	0,10 лв.	0,12 лв.
	ВОДА	м3	0,00100	1,06	1,06 лв.	0,00 лв.

5,48 лв.
Общо : 10,57 лв.
Печалба 8,00 % : 0,85 лв.
Общо : 11,42 лв.

3 8247631505 PVC тръби Ф 75

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ II	ч.ч.	2,10000	0,40	3,00 лв.	2,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	2,05500	1,06	0,11 лв.	0,24 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00200	1,06	105,00 лв.	0,22 лв.
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,00600	1,06	6,70 лв.	0,04 лв.
	ТРЪБИ PVC 2 1/2" ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНИ	м	1,03000	1,06	1,90 лв.	2,07 лв.

2,57 лв.
Общо : 7,11 лв.
Печалба 8,00 % : 0,57 лв.
Общо : 7,68 лв.

4 8247631410 PVC тръби Ф 50

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ III	ч.ч.	0,29500	1,00	3,00 лв.	0,89 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	ч.ч.	0,79500	0,20	3,00 лв.	0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	1,89000	1,06	0,19 лв.	0,38 лв.
	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	0,40000	1,06	1,00 лв.	0,42 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00300	1,06	110,00 лв.	0,35 лв.
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,00900	1,06	6,70 лв.	0,06 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 50/42 ММ	м	1,05000	1,06	0,98 лв.	1,09 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	0,40000	1,06	0,50 лв.	0,21 лв.

2,51 лв.
Общо : 4,98 лв.
Печалба 8,00 % : 0,40 лв.
Общо : 5,38 лв.

5

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ III	ч.ч.	0,94500	1,00	3,00 лв.	2,83 лв.

2,83 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

2,26 лв.

5,09 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	2,16500	1,06	0,19 лв.	0,44 лв.
	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	0,60000	1,06	1,00 лв.	0,64 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00300	1,06	110,00 лв.	0,35 лв.
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,01200	1,06	6,70 лв.	0,09 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 110/93 MM	м	1,05000	1,06	2,50 лв.	2,78 лв.
	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ. ОТ СТ. НА PVC ТРЪБИ Ф110/93	лв.	0,80000	1,06	2,50 лв.	2,12 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,11000	1,06	0,10 лв.	0,12 лв.
	ВОДА	м3	0,00100	1,06	1,06 лв.	0,00 лв.

6,54 лв.

Общо : 11,63 лв.

Печалба 8,00 % : 0,93 лв.

Общо : 12,56 лв.

6

G00001664 Подов сифон DN 50 с воден затвор PRIMUS**за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,66000	1,00	3,00 лв.	1,98 лв.

1,98 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

1,58 лв.

3,56 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0,01500	1,06	4,67 лв.	0,07 лв.
	СИФОН ПОДОВ Ф 50 с воден затвор	бр	1,00000	1,06	74,30 лв.	78,76 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00500	1,06	125,00 лв.	0,66 лв.

79,49 лв.

Общо : 83,05 лв.

Печалба 8,00 % : 6,64 лв.

Общо : 89,69 лв.

7

8440351000 РО Ф75**за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	3,00 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,99 лв.

2,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,06	0,30 лв.	0,32 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,06	4,70 лв.	0,05 лв.
	РО ф 75	бр	1,00000	1,06	2,00 лв.	2,12 лв.

2,49 лв.

Общо : 4,72 лв.

Печалба 8,00 % : 0,38 лв.

Общо : 5,10 лв.

8

8440351000 РО Ф110**за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	3,00 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,99 лв.

2,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,06	0,30 лв.	0,32 лв.

4,83 лв.
Общо : 7,06 лв.
Печалба 8,00 % : 0,56 лв.
Общо : 7,62 лв.

9 8440351000 РО Ф160

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	3,00 лв.	1,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,06	0,30 лв.	0,32 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,06	4,70 лв.	0,05 лв.
	РО ф 160	бр	1,00000	1,06	7,24 лв.	7,67 лв.

8,04 лв.
Общо : 10,27 лв.
Печалба 8,00 % : 0,82 лв.
Общо : 11,09 лв.

10 1102078408 Укрепители за хоризонтална канализационна мрежа

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,18000	1,00	3,00 лв.	0,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Укрепители за хоризонтален канал	бр	1,00000	1,06	10,20 лв.	10,81 лв.

10,81 лв.
Общо : 11,78 лв.
Печалба 8,00 % : 0,94 лв.
Общо : 12,72 лв.

11 8440351000 Противовакуумна клапа Ф110

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	3,00 лв.	1,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,06	0,30 лв.	0,32 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,06	4,70 лв.	0,05 лв.
	Противовакуумна клапа ф 110	бр	1,00000	1,06	22,15 лв.	23,48 лв.

23,85 лв.
Общо : 26,08 лв.
Печалба 8,00 % : 2,09 лв.
Общо : 28,17 лв.

12 8440351000 Противовакуумна клапа Ф75

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	3,00 лв.	1,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,06	0,30 лв.	0,32 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,06	4,70 лв.	0,05 лв.

Общо : 19,98 лв.
Печалба 8,00 % : 1,60 лв.
Общо : 21,58 лв.

13 8440351000 Противовакуумна клапа Ф50 Труд

за бр.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	3,00 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,99 лв.
2,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,06	0,30 лв.	0,32 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,06	4,70 лв.	0,05 лв.
	Противовакуумна клапа ф 50	бр	1,00000	1,06	6,24 лв.	6,61 лв.

6,98 лв.
Общо : 9,21 лв.
Печалба 8,00 % : 0,74 лв.
Общо : 9,95 лв.

14 8440351000 Вентилационна шапка Ф110 Труд

за бр.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,41400	1,00	3,00 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,99 лв.
2,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1,00000	1,06	0,30 лв.	0,32 лв.
	ЛЕПИЛО ХИМОПРЕНОВО	кг	0,01000	1,06	4,70 лв.	0,05 лв.
	Вентилационна шапка	бр	1,00000	1,06	8,20 лв.	8,69 лв.

9,06 лв.
Общо : 11,29 лв.
Печалба 8,00 % : 0,90 лв.
Общо : 12,19 лв.

15 Ан.2 Суха ревизионна шахта/60х60/ Труд

за бр.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд		16,00000	1,00	3,00 лв.	48,00 лв.

48,00 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 38,40 лв.
86,40 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Материали шахта 60/60	бр	1,00000	1,00	95,00 лв.	95,00 лв.

95,00 лв.
Общо : 181,40 лв.
Печалба 8,00 % : 14,51 лв.
Общо : 195,91 лв.



ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в Отделение по Кожно-венерически заболявания

Единични анализни цени – Етап 1 /груб строеж/**Част: О В К инсталации****I. Отоплителна инсталация Материали и консумативи****7 8247551303 Кран сферичен 3/4" за бр.**
Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,18000	1,00	3,00 лв.	0,54 лв.

0,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,43 лв.

0,97 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН ШИБЪРЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"-СФЕРИЧЕН	бр.	1,00000	1,06	8,80 лв.	9,33 лв.
	БЕЗИР	кг	0,00300	1,06	3,80 лв.	0,01 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	1,06	0,70 лв.	0,00 лв.

9,34 лв.

Общо : 10,31 лв.

Печалба 8,00 % : 0,82 лв.

Общо : 11,13 лв.**8 8247551302 Кран сферичен 1/2" за бр.**
Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,18000	1,00	3,00 лв.	0,54 лв.

0,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,43 лв.

0,97 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН ШИБЪРЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"-СФЕРИЧЕН	бр.	1,00000	1,06	6,17 лв.	6,54 лв.
	БЕЗИР	кг	0,00300	1,06	2,10 лв.	0,01 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	1,06	0,70 лв.	0,00 лв.

6,55 лв.

Общо : 7,52 лв.

Печалба 8,00 % : 0,60 лв.

Общо : 8,12 лв.**9 G00001973 Черна газова тръба 3/4" за м.л.**
Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ч.ч.	0,22000	1,00	3,00 лв.	0,66 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ч.ч.	0,22000	1,00	3,00 лв.	0,66 лв.

1,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

1,06 лв.

2,38 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	тръба 3/4"	м	1,00000	1,06	1,57 лв.	1,66 лв.

1,66 лв.

Общо : 4,04 лв.

Печалба 8,00 % : 0,33 лв.

10 G00001578 РЕ тръба с алуминиева или стъклена вложка Ø16x2

за м.л.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,10000	1,00	3,00 лв.	0,30 лв.

0,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,24 лв.

0,54 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Ф16С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА	м	1,03000	1,06	0,80 лв.	0,87 лв.

0,87 лв.

Общо : 1,41 лв.

Печалба 8,00 % : 0,11 лв.

Общо : 1,52 лв.**11 G00001742 Изолация от микропореста гума за тръба ¾"**

за м.л.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,33300	0,20	3,00 лв.	0,20 лв.

0,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,16 лв.

0,36 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ Ф 20	м	1,04000	1,06	0,30 лв.	0,33 лв.

0,33 лв.

Общо : 0,69 лв.

Печалба 8,00 % : 0,06 лв.

Общо : 0,75 лв.**12 8211134103 Гофрирана тръба Ø23**

за м.л.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,01800	1,00	3,00 лв.	0,05 лв.

0,05 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,04 лв.

0,09 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГОФРИРАНА ТРЪБА	м	1,03000	1,06	0,16 лв.	0,17 лв.

0,17 лв.

Общо : 0,26 лв.

Печалба 8,00 % : 0,02 лв.

Общо : 0,29 лв.**13 G00002134 Колектор месингов DN20 с шест извода ½"**

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	1,00000	1,00	3,00 лв.	3,00 лв.

3,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

2,40 лв.

5,40 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕКТОР МЕСИНГОВ DN20 С ШЕСТ ИЗВОДА 1/2"	бр	1,00000	1,06	15,10 лв.	16,01 лв.

16,01 лв.

Общо : 21,41 лв.

Печалба 8,00 % : 1,80 лв.

Общо : 24,28 лв.**14 G00002134 Колектор месингов DN20 с осем извода ½"**

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

2,64 лв.

5,94 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕКТОР МЕСИНГОВ DN20 С ОСЕМ ИЗВОДА 1/2"	бр	1,00000	1,06	21,34 лв.	22,62 лв.

22,62 лв.

Общо : 28,56 лв.

Печалба 8,00 % : 2,40 лв.

Общо : 32,39 лв.

15 G00001608 Колекторно табло

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	3,60000	1,00	3,00 лв.	10,80 лв.

10,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

8,64 лв.

19,44 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Колекторно табло	бр	1,00000	1,06	23,19 лв.	24,58 лв.

24,58 лв.

Общо : 44,02 лв.

Печалба 8,00 % : 3,52 лв.

Общо : 47,54 лв.

16 G00000974 Двукратно боядисване с блажна боя на тръбопроводи

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,12500	1,00	3,00 лв.	0,38 лв.
	БОЯДЖИЯ I	чч	0,12500	1,00	3,00 лв.	0,38 лв.

0,76 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,61 лв.

1,37 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ БЛАЖНА	КГ	0,24000	1,06	3,69 лв.	0,94 лв.

0,94 лв.

Общо : 2,31 лв.

Печалба 8,00 % : 0,18 лв.

Общо : 2,49 лв.

17 2402050506 Мини сферично кранче 1/2"

за бр.

62

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШЛОСЕР II	чч	0,08500	1,00	3,00 лв.	0,26 лв.
	ШЛОСЕР I	чч	0,08500	1,00	3,00 лв.	0,26 лв.

0,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,42 лв.

0,94 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МИНИ СФЕРИЧНО КРАНЧЕ 1/2"	бр	1,00000	1,06	3,20 лв.	3,39 лв.

3,39 лв.

Общо : 4,33 лв.

Печалба 8,00 % : 0,35 лв.

Общо : 4,68 лв.

18 2402050506 Дренажно кранче 1/2"

за бр.

62

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШЛОСЕР II	чч	0,08500	1,00	3,00 лв.	0,26 лв.
	ШЛОСЕР I	чч	0,08500	1,00	3,00 лв.	0,26 лв.

0,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,42 лв.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДРЕНАЖНО КРАНЧЕ 1/2"	бр	1,00000	1,06	2,69 лв.	2,85 лв.

2,85 лв.

Общо : 3,79 лв.

Печалба 8,00 % : 0,30 лв.

Общо : 4,09 лв.

19 G00002138 Хидравлична и топла проба за отоплителна инсталация за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	18,00000	1,00	3,00 лв.	54,00 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	11,00000	1,00	3,00 лв.	33,00 лв.

87,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 69,60 лв.

156,60 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	9,50000	1,00	1,06 лв.	10,07 лв.

10,07 лв.

Общо : 166,67 лв.

Печалба 8,00 % : 13,33 лв.

Общо : 180,00 лв.

22 ВЕНТИЛАЦИЯ за G00001614 Центробежен вентилатор за баня V=90m3/h; 30W/230V за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,20000	1,00	3,00 лв.	0,60 лв.

0,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,48 лв.

1,08 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ	БР	1,00000	1,06	35,92 лв.	38,08 лв.

38,08 лв.

Общо : 39,16 лв.

Печалба 8,00 % : 3,13 лв.

Общо : 42,29 лв.

23 G00001614 Центробежен вентилатор за баня V=90m3/h; 30W/230V за таванен монтаж за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,60000	1,00	3,00 лв.	1,80 лв.

1,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 1,44 лв.

3,24 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ V=90m3/h; 30W/230V за таванен монтаж	бр	1,00000	1,06	41,93 лв.	44,45 лв.

44,45 лв.

Общо : 47,69 лв.

Печалба 8,00 % : 3,81 лв.

Общо : 51,50 лв.

24 0504070004 PVC ø110 за м.л. я1

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	0,19000	1,00	3,00 лв.	0,57 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	0,19000	1,00	3,00 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,91 лв.

2,05 лв.

Материали

1,30 лв.
Общо : **3,35 лв.**
Печалба 8,00 % : 0,27 лв.
Общо : **3,62 лв.**

25 0504070004 PVC ø150

за м.л.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	0,19000	1,00	3,00 лв.	0,57 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	0,19000	1,00	3,00 лв.	0,57 лв.

1,14 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,91 лв.
2,05 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тръба ф 150	м	1,00000	1,06	4,70 лв.	4,98 лв.

4,98 лв.
Общо : **7,03 лв.**
Печалба 8,00 % : 0,56 лв.
Общо : **7,59 лв.**

26 G00001566 Въздуховод кръгъл спиро ø160

за м.л.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,45000	1,00	3,00 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 1,08 лв.
2,43 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Въздуховод 160 мм	м	1,00000	1,06	3,54 лв.	3,75 лв.

3,75 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0,03000	1,00	8,00 лв.	0,24 лв.
	ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0,02000	1,00	8,00 лв.	0,16 лв.

0,40 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 % 0,32 лв.
0,72 лв.
Общо : **6,90 лв.**
Печалба 8,00 % : 0,55 лв.
Общо : **7,45 лв.**

27 0702011102 Външна алуминиева решетка GRA-70

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ I	чч	0,59500	1,00	3,00 лв.	1,78 лв.
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ II	чч	0,59500	1,00	3,00 лв.	1,78 лв.

3,56 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 2,85 лв.
6,41 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	алуминиева решетка GRA-70	бр	1,00000	1,06	28,69 лв.	30,41 лв.

30,41 лв.
Общо : **36,82 лв.**
Печалба 8,00 % : 2,95 лв.
Общо : **39,77 лв.**

28 0702011102 Декомпенсационна решетка KPX 425/225

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ I	чч	0,59500	1,00	3,00 лв.	1,78 лв.
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ II	чч	0,59500	1,00	3,00 лв.	1,78 лв.

6,41 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Декомпенсационна решетка КРХ425/225	бр	1,00000	1,06	30,76 лв.	32,61 лв.

32,61 лв.

Общо : 39,02 лв.

Печалба 8,00 % : 3,12 лв.

Общо : 42,14 лв.**29 G00001566 Гъвкав алуминиев въздуховод ø100****за м.л.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,45000	1,00	3,00 лв.	1,35 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,90000	1,00	3,00 лв.	2,70 лв.

4,05 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

3,24 лв.

7,29 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГЪВКАВ АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД 100 MM	м	1,00000	1,06	4,86 лв.	5,15 лв.

5,15 лв.

Общо : 12,44 лв.

Печалба 8,00 % : 1,04 лв.

Общо : 14,10 лв.**30 Ан.1 Металоконструкция за укрепване****за т.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,20000	1,00	3,00 лв.	0,60 лв.

0,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,48 лв.

1,08 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Материали		0,92500	1,06	74,45 лв.	73,00 лв.

73,00 лв.

Общо : 74,08 лв.

Печалба 8,00 % : 5,93 лв.

Общо : 80,01 лв.**Част: Машинно технологична (МТ)****за****1 8245412400 Тръба медна ø10x1****за м.л.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,29000	1,00	3,00 лв.	0,87 лв.

0,87 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,70 лв.

1,57 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБИ МЕДНИ ф 10x1	м	1,02000	1,06	3,14 лв.	3,39 лв.

3,39 лв.

Общо : 4,96 лв.

Печалба 8,00 % : 0,42 лв.

Общо : 5,63 лв.**2 8253145171 Тройник меден ø23x1/ø10x1****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12000	1,00	3,00 лв.	0,36 лв.

0,36 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,29 лв.

0,65 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

Печалба 8,00 % : 0,23 лв.

Общо : 3,07 лв.

3 8253145171 Тройник меден Ø15x1/Ø10x1

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,12000	1,00	3,00 лв.	0,36 лв.

0,36 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,29 лв.

0,65 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МЕДНИ ТРЪБИ Ф15x1/ф10x1	м	1,02000	1,06	2,13 лв.	2,30 лв.

2,30 лв.

Общо : 2,95 лв.

Печалба 8,00 % : 0,24 лв.

Общо : 3,19 лв.

4 G00002121 спирателен кран 3/8"

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,30000	1,00	3,00 лв.	0,90 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,72 лв.

1,62 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СПИРАТЕЛЕН КРАН 3/8"	бр	1,00000	1,06	2,56 лв.	2,71 лв.

2,71 лв.

Общо : 4,33 лв.

Печалба 8,00 % : 0,36 лв.

Общо : 4,91 лв.

5 Ан.1 Металоконструкция за укрепване

за т.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	0,20000	1,00	3,00 лв.	0,60 лв.

0,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,48 лв.

1,08 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Материали		1,04200	1,06	74,45 лв.	82,23 лв.

82,23 лв.

Общо : 83,31 лв.

Печалба 8,00 % : 6,66 лв.

Общо : 89,97 лв.

6 G00001983 Изпитване на якост и плътност до 5 точки

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	10,00000	1,00	3,00 лв.	30,00 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	5,75000	1,00	3,00 лв.	17,25 лв.

47,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

37,80 лв.

85,05 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,18000	1,06	1,60 лв.	0,31 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,01000	1,06	5,20 лв.	0,06 лв.
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0,08000	1,06	2,18 лв.	0,02 лв.
	КАРБИД	кг	0,45000	1,06	18,00 лв.	8,59 лв.
	КИСЛОРОД	м3	0,60000	1,06	12,00 лв.	7,63 лв.

16,61 лв.

Общо : 101,66 лв.

ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в Отделение по Кожно-венерически заболявания

Единични анализни цени – Етап 2 /довършителни работи/**Част: Архитектура****I. Изолации основи****II. Приземен етаж****1****8102131030 Полагане на вароциментова мазилка по стени****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
031002071207	РАБОТНИК I пренос на 50 м	чч	0,08000	1,00	3,00 лв.	0,24 лв.
031002071207	МАЗАЧ II	чч	0,12000	1,00	3,00 лв.	0,36 лв.
031002071207	МАЗАЧ III	чч	0,04000	1,00	3,00 лв.	0,12 лв.
8102131030	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,03000	1,00	3,00 лв.	0,09 лв.
8102131030	МАЗАЧ III	ч.ч.	0,41600	1,00	3,00 лв.	1,25 лв.
8102131030	МАЗАЧ II	ч.ч.	0,20800	1,00	3,00 лв.	0,62 лв.

2,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

2,14 лв.

4,82 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0,01700	1,06	105,00 лв.	1,89 лв.
	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0,01300	1,06	105,00 лв.	1,45 лв.
8102131030	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,44000	1,06	0,21 лв.	0,10 лв.

3,44 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
8102131030	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00800	1,00	50,00 лв.	0,40 лв.

0,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,32 лв.

0,72 лв.

Общо : 8,98 лв.

Печалба 8,00 % : 0,72 лв.

Общо : 9,70 лв.**2****8102131010 Полагане на вароциментова мазилка по тавани /ремонт/****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
031002071207	РАБОТНИК I пренос на 50 м	чч	0,08000	1,00	3,00 лв.	0,24 лв.
031002071207	МАЗАЧ II	чч	0,12000	1,00	3,00 лв.	0,36 лв.
031002071207	МАЗАЧ III	чч	0,04000	1,00	3,00 лв.	0,12 лв.
130702000205	ЗИДАРО-МАЗАЧ I	чч	1,25000	1,00	3,00 лв.	3,75 лв.

4,47 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

3,58 лв.

8,05 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,25000	1,06	0,21 лв.	0,06 лв.
	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0,01700	1,06	105,00 лв.	1,89 лв.
	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0,01300	1,06	105,00 лв.	1,45 лв.

3,40 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.

Общо : 11,54 лв.
Печалба 8,00 % : 0,92 лв.
Общо : 12,46 лв.

3 8102132090 Шпакловане на стени с готова шпакловъчна смес

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,01100	1,00	3,00 лв.	0,03 лв.
	МАЗАЧ III	ч.ч.	0,58900	1,00	3,00 лв.	1,77 лв.
	МАЗАЧ II	ч.ч.	0,10100	1,00	3,00 лв.	0,30 лв.

2,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

1,68 лв.

3,78 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УНИФОР	кг	1,43000	1,06	0,54 лв.	0,82 лв.
	ВОДА	м3	0,04000	1,06	1,06 лв.	0,04 лв.

0,86 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,12 лв.

0,27 лв.

Общо : 4,91 лв.

Печалба 8,00 % : 0,39 лв.

Общо : 5,30 лв.

4 8102132090 Шпакловане на тавани с готова шпакловъчна смес

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,01100	1,00	3,00 лв.	0,03 лв.
	МАЗАЧ III	ч.ч.	0,58900	1,00	3,00 лв.	1,77 лв.
	МАЗАЧ II	ч.ч.	0,10100	1,00	3,00 лв.	0,30 лв.

2,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

1,68 лв.

3,78 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УНИФОР	кг	1,43000	1,06	0,54 лв.	0,82 лв.
	ВОДА	м3	0,04000	1,06	1,06 лв.	0,04 лв.

0,86 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,12 лв.

0,27 лв.

Общо : 4,91 лв.

Печалба 8,00 % : 0,39 лв.

Общо : 5,30 лв.

5 8102131030 Хастар /варова мазилка/ по стени

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
031002071207	РАБОТНИК I пренос на 50 м	чч	0,08000	1,00	3,00 лв.	0,24 лв.
031002071207	МАЗАЧ II	чч	0,12000	1,00	3,00 лв.	0,36 лв.
031002071207	МАЗАЧ III	чч	0,04000	1,00	3,00 лв.	0,12 лв.
8102131030	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,03000	1,00	3,00 лв.	0,09 лв.
8102131030	МАЗАЧ III	ч.ч.	0,41600	1,00	3,00 лв.	1,25 лв.
8102131030	МАЗАЧ II	ч.ч.	0,20800	1,00	3,00 лв.	0,62 лв.

2,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

2,14 лв.

4,82 лв.

	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0,01700	1,06	105,00 лв.	1,89 лв.
	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0,01300	1,06	105,00 лв.	1,45 лв.
8102131030	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,70000	1,06	0,21 лв.	0,16 лв.
						3,50 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
8102131030	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00800	1,00	50,00 лв.	0,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 9,04 лв.

Печалба 8,00 % : 0,72 лв.

Общо : 9,76 лв.

6

G00001965 Полагане на фаянсови плочки по стени на мокри помещения

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧКАДЖИЯ II	ЧЧ	1,42000	1,00	3,00 лв.	4,26 лв.
	ПЛОЧКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,71000	1,00	3,00 лв.	2,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

6,39 лв.

5,11 лв.

11,50 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ БЕЛИ	М2	1,04000	1,06	15,00 лв.	16,54 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	КГ	3,05000	1,06	0,44 лв.	1,42 лв.
	ФУГИРОВЪЧНА ПАСТА	КГ	0,27000	1,06	3,80 лв.	1,09 лв.

19,05 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЧТОВ ПОДЕМНИК	МСМ	0,00200	1,00	50,00 лв.	0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,10 лв.

0,08 лв.

0,18 лв.

Общо : 30,73 лв.

Печалба 8,00 % : 2,46 лв.

Общо : 33,19 лв.

7

G00001965 Полагане на фаянсови плочки над хигиенни мивки

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧКАДЖИЯ II	ЧЧ	1,42000	1,00	3,00 лв.	4,26 лв.
	ПЛОЧКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,71000	1,00	3,00 лв.	2,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

6,39 лв.

5,11 лв.

11,50 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ БЕЛИ	М2	1,04000	1,06	15,00 лв.	16,54 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	КГ	3,05000	1,06	0,44 лв.	1,42 лв.
	ФУГИРОВЪЧНА ПАСТА	КГ	0,27000	1,06	3,80 лв.	1,09 лв.

19,05 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЧТОВ ПОДЕМНИК	МСМ	0,00200	1,00	50,00 лв.	0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,10 лв.

0,08 лв.

0,18 лв.

Общо : 30,73 лв.

Печалба 8,00 % : 2,46 лв.

Общо : 33,19 лв.

8

8102162160 Двукратно полагане на антибактериален латекс по стени /общо/

за м2

Труд

	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,26200	1,00	3,00 лв.	0,79 лв.
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,39400	1,00	3,00 лв.	1,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,03000	1,06	0,28 лв.	0,01 лв.
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,06	2,56 лв.	0,27 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,06	0,60 лв.	0,16 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,06	7,20 лв.	0,31 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,06	0,65 лв.	0,04 лв.
	Антибактериален латекс	кг	0,37000	1,06	2,80 лв.	1,10 лв.

Общо : 6,32 лв.
Печалба 8,00 % : 0,51 лв.
Общо : 6,83 лв.

9 8102162160 Двукратно полагане на антибактериален латекс по тавани /общо/ за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,16500	1,00	3,00 лв.	0,49 лв.
	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,26200	1,00	3,00 лв.	0,79 лв.
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,39400	1,00	3,00 лв.	1,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГИПС	кг	0,03000	1,06	0,28 лв.	0,01 лв.
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,06	2,56 лв.	0,27 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,06	0,60 лв.	0,16 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,06	7,20 лв.	0,31 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,06	0,65 лв.	0,04 лв.
	Антибактериален латекс	кг	0,37000	1,06	2,80 лв.	1,10 лв.

Общо : 6,32 лв.
Печалба 8,00 % : 0,51 лв.
Общо : 6,83 лв.

10 G00000621 Поставяне на растерен окачен таван от минералфазерни пана за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	чч	1,80000	1,00	3,00 лв.	5,40 лв.
	МОНТАЖНИК I	чч	1,80000	1,00	3,00 лв.	5,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛНА ЗА ОКАЧВАНЕ	М2	1,00000	1,06	4,20 лв.	4,45 лв.
	ОКАЧВАЧИ C-SoS	БР	0,70000	1,06	0,92 лв.	0,68 лв.
	ФИКСАТОРИ C DF	БР	5,60000	1,06	0,91 лв.	5,40 лв.
	ПАНА - ОКАЧЕН ТАВАН	М2	1,00000	1,06	9,47 лв.	10,04 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	50,00 лв.	0,06 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 40,12 лв.
Печалба 8,00 % : 3,21 лв.
Общо : 43,33 лв.

11

G00000621 Поставяне на окачен таван от ПВХ ламели

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	ЧЧ	1,80000	1,00	3,00 лв.	5,40 лв.
	МОНТАЖНИК I	ЧЧ	1,80000	1,00	3,00 лв.	5,40 лв.

10,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

8,64 лв.

19,44 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛНА ЗА ОКАЧВАНЕ	М2	1,00000	1,06	4,20 лв.	4,45 лв.
	ОКАЧВАЧИ C-SoS	БР	0,70000	1,06	0,92 лв.	0,68 лв.
	ФИКСАТОРИ C DF	БР	5,60000	1,06	0,91 лв.	5,40 лв.
	ПВЦ Ламели	м2	1,06000	1,06	14,89 лв.	16,73 лв.
	Съединители и др	м	8,50000	1,06	1,67 лв.	15,05 лв.

42,31 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00110	1,00	50,00 лв.	0,06 лв.

0,06 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,05 лв.

0,11 лв.

Общо : 61,86 лв.

Печалба 8,00 % : 4,95 лв.

Общо : 66,81 лв.

12

G00001750 Монтаж на гъвкава полиуретанова пяна 4 см за звукоизолация на тълба Ф110

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ЧЧ	0,33300	1,00	3,00 лв.	1,00 лв.

1,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,80 лв.

1,80 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ Ф110	М	1,04000	1,06	6,72 лв.	7,41 лв.

7,41 лв.

Общо : 9,21 лв.

Печалба 8,00 % : 0,74 лв.

Общо : 9,95 лв.

13

G00001689 Поставяне на окачен таван от плоскости гипсокартон

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	ЧЧ	2,10000	1,00	3,00 лв.	6,30 лв.

6,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

5,04 лв.

11,34 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	UD ПЕРИФЕРЕН ПРОФИЛ 28/27/06	М	0,80000	1,06	0,49 лв.	0,42 лв.
	ДЮБЕЛИ К8/35 В ПАКЕТИ ПО 100 БР	БР	1,60000	1,06	0,03 лв.	0,05 лв.
	ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ ЗА CD ПРОФИЛ 60x27 125 мм	БР	0,70000	1,06	0,54 лв.	0,40 лв.
	ВИНТ ЗА ЛАМАРИНА LN 3,5X9 ММ	БР	1,40000	1,06	0,03 лв.	0,04 лв.
	CD ПРОФИЛ 60/27/0,6 4 М	М	3,90000	1,06	0,98 лв.	4,05 лв.
	СЪЕДИНИТЕЛНА ВРЪЗКА CD 60/27	БР	0,60000	1,06	0,26 лв.	0,17 лв.
	РАПИДНИ ВИНТОВЕ TN 25	БР	17,00000	1,06	0,02 лв.	0,36 лв.
	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС ФИННА ШПАКЛОВКА UNIFLOT	КГ	0,15000	1,06	0,44 лв.	0,07 лв.
	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЛЕК	КГ	0,20000	1,06	0,44 лв.	0,09 лв.
	ЛЕНТА ЗА ФУГИ	М	1,20000	1,06	0,09 лв.	0,11 лв.
	ГИПСОКАРТОН влагоустойчив	м2	1,08000	1,06	4,12 лв.	4,72 лв.

10,48 лв.

Общо : 21,82 лв.

14 8102145251 Направа на циментова замазка 2 см**за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,04500	1,00	3,00 лв.	0,14 лв.
	МОЗАЙКАДЖИЯ III	ч.ч.	0,28000	1,00	3,00 лв.	0,84 лв.
	МОЗАЙКАДЖИЯ II	ч.ч.	0,28000	1,00	3,00 лв.	0,84 лв.
8102145259	МОЗАЙКАДЖИЯ III	ч.ч.	0,20800	1,00	3,00 лв.	0,62 лв.
8102145259	МОЗАЙКАДЖИЯ II	ч.ч.	0,06900	1,00	3,00 лв.	0,21 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

2,65 лв.

2,12 лв.

4,77 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0,03000	1,06	125,00 лв.	3,98 лв.

3,98 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.
8102145259	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,08 лв.

0,18 лв.

Общо : 8,93 лв.

Печалба 8,00 % : 0,71 лв.

Общо : 9,64 лв.**15 G00001934 Полагане на теракотени плочи****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,65000	1,00	3,00 лв.	1,95 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,65000	1,00	3,00 лв.	1,95 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	чч	0,65000	1,00	3,00 лв.	1,95 лв.

5,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

4,68 лв.

10,53 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	кг	0,42000	1,06	3,80 лв.	1,69 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТА	кг	3,90000	1,06	0,44 лв.	1,82 лв.
	вода		0,01000	1,06	1,06 лв.	0,01 лв.
	ТЕРАКОТ	м2	1,12000	1,06	15,00 лв.	17,81 лв.

21,33 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00160	1,00	50,00 лв.	0,08 лв.

0,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,06 лв.

0,14 лв.

Общо : 32,00 лв.

Печалба 8,00 % : 2,56 лв.

Общо : 34,56 лв.**16 G00001934 Полагане на гранитогрес - плочи****за м2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,65000	1,00	3,00 лв.	1,95 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,65000	1,00	3,00 лв.	1,95 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	чч	0,65000	1,00	3,00 лв.	1,95 лв.

5,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

4,68 лв.

10,53 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	кг	0,42000	1,06	3,80 лв.	1,69 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТА	кг	3,90000	1,06	0,44 лв.	1,82 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00160	1,00	50,00 лв.	0,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 34,37 лв.
Печалба 8,00 % : 2,75 лв.
Общо : 37,12 лв.

17 G00001925 Полагане на саморазливна подова замазка

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ЧЧ	0,18000	1,00	3,00 лв.	0,54 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,18000	1,00	3,00 лв.	0,54 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	ЧЧ	0,18000	1,00	3,00 лв.	0,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	МЗ	0,01000	1,06	1,06 лв.	0,01 лв.
	ЛЕТВИ	М	0,68000	1,06	0,30 лв.	0,22 лв.
	САМОРАЗЛИВНА НАСТИЛКА ГОТОВА	КГ	8,90000	1,06	0,98 лв.	9,25 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00150	1,00	50,00 лв.	0,07 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 12,53 лв.
Печалба 8,00 % : 1,00 лв.
Общо : 13,53 лв.

18 G00000809 Полагане на хомогенна винилова подова настилка

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ЧЧ	0,72000	1,00	3,00 лв.	2,16 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	ЧЧ	0,36000	1,00	3,00 лв.	1,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕПИЛО КАУЧУКОВО	КГ	0,90000	1,06	3,70 лв.	3,53 лв.
	ВИНИЛОВА НАСТИЛКА	М2	1,06000	1,06	29,77 лв.	33,45 лв.
	шнур	м	1,50000	1,06	2,11 лв.	3,35 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00065	1,00	50,00 лв.	0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

Общо : 46,21 лв.
Печалба 8,00 % : 3,70 лв.
Общо : 49,91 лв.

III. Фасади**6**

G00001213 Доставка и монтаж на ажурен метален парапет със светла височина 105 см

за М

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	ЧЧ	1,65000	1,00	3,00 лв.	4,95 лв.

8,91 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРОДИ	КГ	0,13000	1,06	3,80 лв.	0,52 лв.
	ПАРАПЕТ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА	М	1,02000	1,06	85,00 лв.	91,90 лв.
	КАРБИД	КГ	0,08000	1,06	12,00 лв.	1,02 лв.
	КИСЛОРОД	МЗ	0,16000	1,06	19,00 лв.	3,22 лв.

96,66 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАШИНА МОНТАЖНА	МСМ	0,00710	1,00	120,00 лв.	0,85 лв.

0,85 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 80,00 %

0,68 лв.

1,53 лв.

Общо : 107,10 лв.

Печалба 8,00 % : 9,42 лв.

Общо : 127,23 лв.



ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в Отделение по Кожно-венерически заболявания

Единични анализни цени – Етап 2 /довършителни работи/

Част: Ел инсталации

I. ЕЛ. ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ

1 Анализ 1 Доставка на нова апаратура за ел.табло Тглавно /по схема/ за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	апаратура за ел.табло Тглавно /по схема/	бр	1,00000	1,06	234,26 лв.	248,32 лв.

Общо : 248,32 лв.

Печалба : 8,00 % 19,87 лв.

Общо : 268,18 лв.

2 Анализ 2 Доставка на ел.табло Трегулатор на осветление /по схема/ за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ел.табло Трегулатор на осветление /по схема/	бр	1,00000	1,06	117,05 лв.	124,07 лв.

Общо : 124,07 лв.

Печалба : 8,00 % 9,93 лв.

Общо : 134,00 лв.

3 Анализ 3 Монтаж на ел. табло Трегулатор на осв. /по схема/ за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	13,05300	1,00	3,00 лв.	39,16 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 31,33 лв.

70,49 лв.

Общо : 70,49 лв.

Печалба : 8,00 % 5,64 лв.

Общо : 76,13 лв.

4 Анализ 4 Доставка на ел. табло с 3 автомата /по схема/ за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ел.табло с 3 автомата /по схема/	бр	1,00000	1,06	45,37 лв.	48,09 лв.

Общо : 48,09 лв.

Печалба : 8,00 % 3,85 лв.

Общо : 51,94 лв.

5 Анализ 5 Монтаж на ел. табло с 3 автомата /по схема/ за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 17,16 лв.
38,61 лв.

Общо : 38,61 лв.
Печалба : 8,00 % 3,09 лв.
Общо : 41,70 лв.

6 Анализ 6 Доставка на ел. табло 4 автомата /по схема/ за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ел. табло 4 автомата /по схема/	бр	1,00000	1,06	77,78 лв.	82,45 лв.

Общо : 82,45 лв.
Печалба : 8,00 % 6,60 лв.
Общо : 89,04 лв.

7 Анализ 7 Монтаж на ел. табло с 4 автомата /по схема/ за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	7,15000	1,00	3,00 лв.	21,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 17,16 лв.
38,61 лв.

Общо : 38,61 лв.
Печалба : 8,00 % 3,09 лв.
Общо : 41,70 лв.

8 Анализ 8 Доставка на ел. табло 5 автомата /по схема/ за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ел. табло 5 автомата /по схема/	бр	1,00000	1,06	80,56 лв.	85,39 лв.

Общо : 85,39 лв.
Печалба : 8,00 % 6,83 лв.
Общо : 92,23 лв.

9 Анализ 9 Монтаж на ел. табло с 5 автомата /по схема/ за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	7,19500	1,00	3,00 лв.	21,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 17,27 лв.
38,85 лв.

Общо : 38,85 лв.
Печалба : 8,00 % 3,11 лв.
Общо : 41,96 лв.

10 Анализ 10 Доставка на ел. табло с 3 автомата /Т-7 по схема/ за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ел. табло с 3 автомата /Т-7 по схема/	бр	1,00000	1,06	41,20 лв.	43,67 лв.

Общо : 43,67 лв.
Печалба : 8,00 % 3,49 лв.
Общо : 47,17 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	7,15000	1,00	3,00 лв.	21,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 38,61 лв.
Печалба : 8,00 % 3,09 лв.
Общо : 41,70 лв.

12 Анализ 12 Доставка на ел. табло Трегистратура /по схема/**за бр****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ел. табло Трегистратура /по схема/	бр	1,00000	1,06	115,74 лв.	122,68 лв.

122,68 лв.

Общо : 122,68 лв.
Печалба : 8,00 % 9,81 лв.
Общо : 132,50 лв.

13 Анализ 13 Монтаж на ел. табло Трегистратура /по схема/**за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	12,70000	1,00	3,00 лв.	38,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 68,58 лв.
Печалба : 8,00 % 5,49 лв.
Общо : 74,07 лв.

14 Анализ 14 Доставка на резервирано захранване /UPS/**за бр****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	резервирано захранване /UPS/	бр	1,00000	1,06	1 694,45 лв.	1 796,12 лв.

1 796,12 лв.

Общо : 1 796,12 лв.
Печалба : 8,00 % 143,69 лв.
Общо : 1 939,81 лв.

15 Анализ 15 Монтаж на резервирано захранване /UPS/**за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	13,70400	1,00	3,00 лв.	41,11 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 74,00 лв.
Печалба : 8,00 % 5,92 лв.
Общо : 79,92 лв.

16 Анализ 16 Полагане и д-ка PVC тр.ф23 по стена**за м****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0,14000	1,00	3,00 лв.	0,42 лв.
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0,14000	1,00	3,00 лв.	0,42 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА ГОФРИРАНА PVC - Ф 23 ММ (G=0,176 KG/M1)	м	1,03000	1,06	0,59 лв.	0,64 лв.

0,64 лв.

Общо : **1,40 лв.**

Печалба : 8,00 % 0,11 лв.

Общо : **1,51 лв.****17 Анализ 17 Доставка на пров. ПВ-А1-6мм2**

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	пров. ПВ-А1-6мм2	м	1,00000	1,06	0,70 лв.	0,74 лв.

0,74 лв.

Общо : **0,74 лв.**

Печалба : 8,00 % 0,06 лв.

Общо : **0,80 лв.****18 Анализ 18 Изтегляне на пров. 6мм2 в ПВЦ тръба**

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0,20500	1,00	3,00 лв.	0,62 лв.

0,62 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,49 лв.

1,11 лв.

Общо : **1,11 лв.**

Печалба : 8,00 % 0,09 лв.

Общо : **1,20 лв.****19 Анализ 19 Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухото 1.5мм2**

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ПО СЦБ	ч.ч.	0,30700	1,00	3,00 лв.	0,92 лв.

0,92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,74 лв.

1,66 лв.

Общо : **1,66 лв.**

Печалба : 8,00 % 0,13 лв.

Общо : **1,79 лв.****20 Анализ 20 Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухото 2.5мм2**

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ПО СЦБ	ч.ч.	0,41200	1,00	3,00 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

0,99 лв.

2,22 лв.

Общо : **2,22 лв.**

Печалба : 8,00 % 0,18 лв.

Общо : **2,40 лв.****21 Анализ 21 Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухото 4мм2**

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ПО СЦБ	ч.ч.	0,41200	1,00	3,00 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.

Общо : 2,22 лв.
Печалба : 8,00 % 0,18 лв.
Общо : 2,40 лв.

22 Анализ 22 Свързване на пров. към съоръжение с направа на уxo бмм2 за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ПО СЦБ	ч.ч.	0,46400	1,00	3,00 лв.	1,39 лв.

1,39 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 1,11 лв.
2,51 лв.

Общо : 2,51 лв.
Печалба : 8,00 % 0,20 лв.
Общо : 2,71 лв.

II. Осветление, контакти и усиlena инсталация

1 Анализ 23 Лампен излаз с мостов проводник ПВВМ под мазилка до 8м за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,38800	1,00	3,00 лв.	4,16 лв.

4,16 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 3,33 лв.
7,50 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА КРЪГЛА	бр.	1,00000	1,06	0,15 лв.	0,16 лв.
	КУТИЯ КОНЗОЛНА	бр.	1,00000	1,06	0,20 лв.	0,21 лв.
	ПРОВОДНИК ПВВМ 3X1,5MM2	м	8,75000	1,06	0,68 лв.	6,31 лв.

6,68 лв.

Общо : 14,17 лв.
Печалба : 8,00 % 1,13 лв.
Общо : 15,31 лв.

2 Анализ 24 Контактен излаз с ПВВМ скрито под мазилка до 8м. за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,48800	1,00	3,00 лв.	4,46 лв.

4,46 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 3,57 лв.
8,04 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА КРЪГЛА	бр.	1,00000	1,06	0,15 лв.	0,16 лв.
	КУТИЯ КОНЗОЛНА	бр.	1,00000	1,06	0,20 лв.	0,21 лв.
	ПРОВОДНИК ПВВМ 3X2,5MM2	м	8,75000	1,06	1,07 лв.	9,92 лв.

10,30 лв.

Общо : 18,33 лв.
Печалба : 8,00 % 1,47 лв.
Общо : 19,80 лв.

3 Анализ 25 Доставка на LED лампа 28вт.-IP-54 за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	LED лампа 28вт.-IP-54	бр	1,00000	1,06	27,04 лв.	28,66 лв.

28,66 лв.

Общо : 28,66 лв.
Печалба : 8,00 % 2,29 лв.
Общо : 30,95 лв.

4 Анализ 26 Доставка на LED лампа 28вт.-IP-20 за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	LED лампа 28вт.-IP-20	бр	1,00000	1,06	25,37 лв.	26,89 лв.

Общо : 26,89 лв.
Печалба : 8,00 % 2,15 лв.
Общо : 29,04 лв.

5 Анализ 27 Доставка на LED лампа 42вт.-IP-20 за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	LED лампа 42вт.-IP-20	бр	1,00000	1,06	42,03 лв.	44,55 лв.

Общо : 44,55 лв.
Печалба : 8,00 % 3,56 лв.
Общо : 48,12 лв.

6 Анализ 28 Доставка на LED лампа 17вт.-IP-54 с наклонена основа за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	LED лампа 17вт.-IP-54 с наклонена основа	бр	1,00000	1,06	35,00 лв.	37,10 лв.

Общо : 37,10 лв.
Печалба : 8,00 % 2,97 лв.
Общо : 40,07 лв.

7 Анализ 29 Доставка на LED лампа 17вт.-IP-54 с права основа за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	LED лампа 17вт.-IP-54 с права основа	бр	1,00000	1,06	35,09 лв.	37,20 лв.

Общо : 37,20 лв.
Печалба : 8,00 % 2,98 лв.
Общо : 40,17 лв.

8 Анализ 30 Доставка на LED лампа 17вт.-IP-20 за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	LED лампа 17вт.-IP-20	бр	1,00000	1,06	33,24 лв.	35,23 лв.

Общо : 35,23 лв.
Печалба : 8,00 % 2,82 лв.
Общо : 38,05 лв.

9 Анализ 31 Доставка на импулсен датчик за присъствие за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	импулсен датчик за присъствие	бр	1,00000	1,06	17,23 лв.	18,26 лв.

Общо : 18,26 лв.
Печалба : 8,00 % 1,46 лв.
Общо : 19,72 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	евакуационно осветление	бр	1,00000	1,06	15,64 лв.	16,58 лв.

16,58 лв.

Общо : 16,58 лв.

Печалба : 8,00 % 1,33 лв.

Общо : 17,90 лв.**11****Анализ 33 Доставка на евакуационно осветление „указателна стрелка“****за бр****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	евакуационно осветление „указателна стрелка“	бр	1,00000	1,06	16,02 лв.	16,98 лв.

16,98 лв.

Общо : 16,98 лв.

Печалба : 8,00 % 1,36 лв.

Общо : 18,34 лв.**12****Анализ 34 Доставка на бактерицидна лампа 11вт****за бр****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	бактерицидна лампа 11вт	бр	1,00000	1,06	24,44 лв.	25,91 лв.

25,91 лв.

Общо : 25,91 лв.

Печалба : 8,00 % 2,07 лв.

Общо : 27,98 лв.**13****Анализ 35 Монтаж на LED лампа IP-54****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0,86500	1,00	3,00 лв.	2,60 лв.

2,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 2,08 лв.

4,67 лв.

Общо : 4,67 лв.

Печалба : 8,00 % 0,37 лв.

Общо : 5,04 лв.**14****Анализ 36 Монтаж на LED лампа IP-20****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0,86500	1,00	3,00 лв.	2,60 лв.

2,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 2,08 лв.

4,67 лв.

Общо : 4,67 лв.

Печалба : 8,00 % 0,37 лв.

Общо : 5,04 лв.**15****Анализ 37 Монтаж на бактерицидна лампа 11вт****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	1,20800	1,00	3,00 лв.	3,62 лв.

3,62 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 2,90 лв.

6,52 лв.

Общо : 7,05 лв.

16 Анализ 38 Монтаж на евакуационно осветление „указателна стрелка“ за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	1,20800	1,00	3,00 лв.	3,62 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 3,62 лв.
2,90 лв.
6,52 лв.

Общо : 6,52 лв.
Печалба : 8,00 % 0,52 лв.
Общо : 7,05 лв.

17 Анализ 39 Монтаж на евакуационно осветление за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	1,20800	1,00	3,00 лв.	3,62 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 3,62 лв.
2,90 лв.
6,52 лв.

Общо : 6,52 лв.
Печалба : 8,00 % 0,52 лв.
Общо : 7,05 лв.

18 Анализ 40 Монтаж на импулсен датчик за присъствие за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	1,20800	1,00	3,00 лв.	3,62 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 3,62 лв.
2,90 лв.
6,52 лв.

Общо : 6,52 лв.
Печалба : 8,00 % 0,52 лв.
Общо : 7,05 лв.

19 Анализ 41 Д-ка на контакт"Шуко"220в,16а за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	контакт"Шуко"220в,16а	бр	1,00000	1,06	2,36 лв.	2,50 лв.

Общо : 2,50 лв.
Печалба : 8,00 % 0,20 лв.
Общо : 2,70 лв.

20 Анализ 42 Д-ка на контакт"Шуко"220в,16а влагозащитен за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	контакт"Шуко"220в,16а влагозащитен	бр	1,00000	1,06	2,87 лв.	3,04 лв.

Общо : 3,04 лв.
Печалба : 8,00 % 0,24 лв.
Общо : 3,29 лв.

21 Анализ 43 Д-ка на контакт"Шуко"220в,16а-двоен /за комп./ за бр

2,65 лв.

Общо : **2,65 лв.**
Печалба : 8,00 % 0,21 лв.
Общо : **2,86 лв.**

22 Анализ 44 Монтаж на контакт "Шуко" 220в, 16а за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА	ч.ч.	0,37700	1,00	3,00 лв.	1,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,90 лв.
2,04 лв.

Общо : **2,04 лв.**
Печалба : 8,00 % 0,16 лв.
Общо : **2,20 лв.**

23 Анализ 45 Монтаж на контакт "Шуко" 220в, 16а влагозащитен за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА	ч.ч.	0,37700	1,00	3,00 лв.	1,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,90 лв.
2,04 лв.

Общо : **2,04 лв.**
Печалба : 8,00 % 0,16 лв.
Общо : **2,20 лв.**

24 Анализ 46 Монтаж на контакт "Шуко" 220в, 16а-двоен за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА	ч.ч.	0,49900	1,00	3,00 лв.	1,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 1,20 лв.
2,69 лв.

Общо : **2,69 лв.**
Печалба : 8,00 % 0,22 лв.
Общо : **2,91 лв.**

III. Слаботокови инсталации

А. Структурно окабеляване

1 Анализ 47 Доставка на PVC тръба ф16 за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC тръба ф16	м	1,00000	1,06	0,27 лв.	0,29 лв.

Общо : **0,29 лв.**
Печалба : 8,00 % 0,02 лв.
Общо : **0,31 лв.**

2 Анализ 48 Полагане на PVC тръба ф16 за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ТЕХНИК	ч.ч.	0,15400	1,00	3,00 лв.	0,46 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,37 лв.

Печалба : 8,00 % 0,07 лв.

Общо : 0,90 лв.

3 Анализ 49 Доставка на кабел UTP4x2x0,5мм2-5кат за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	кабел UTP4x2x0,5мм2-5кат	м	1,00000	1,06	0,37 лв.	0,39 лв.

Общо : 0,39 лв.

Печалба : 8,00 % 0,03 лв.

Общо : 0,42 лв.

4 Анализ 50 Изтегляне кабел в тръба за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,15400	1,00	3,00 лв.	0,46 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,37 лв.

0,83 лв.

Общо : 0,83 лв.

Печалба : 8,00 % 0,07 лв.

Общо : 0,90 лв.

5 Анализ 51 Доставка компютърна розетка двойна комбинирана за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	компютърна розетка двойна комбинирана	бр	1,00000	1,06	20,19 лв.	21,40 лв.

Общо : 21,40 лв.

Печалба : 8,00 % 1,71 лв.

Общо : 23,11 лв.

6 Анализ 52 Монтаж PVC конзола за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0,34400	1,00	3,00 лв.	1,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,83 лв.

1,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КУТИЯ КОНЗОЛНА	бр.	1,00000	1,06	0,14 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Общо : 2,01 лв.

Печалба : 8,00 % 0,16 лв.

Общо : 2,17 лв.

7 Анализ 53 Доставка на комуникационен шкаф за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	комуникационен шкаф	бр	1,00000	1,06	506,76 лв.	537,17 лв.

537,17 лв.

Общо : 537,17 лв.

Печалба : 8,00 % 42,97 лв.

Общо : 580,14 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА АТЦ	ч.ч.	9,91400	1,00	3,00 лв.	29,74 лв.

29,74 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 23,79 лв.
53,54 лв.

Общо : 53,54 лв.
Печалба : 8,00 % 4,28 лв.
Общо : 57,82 лв.

9**Анализ 55 Въвеждане в експлоатация на комуникационен шкаф****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА АТЦ	ч.ч.	8,62100	1,00	3,00 лв.	25,86 лв.

25,86 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 20,69 лв.
46,55 лв.

Общо : 46,55 лв.
Печалба : 8,00 % 3,72 лв.
Общо : 50,28 лв.

Б. Телевизионна антена**1****Анализ 56 Доставка на PVC тръба ф16мм****за м****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC тръба ф16	м	1,00000	1,06	0,27 лв.	0,29 лв.

0,29 лв.

Общо : 0,29 лв.
Печалба : 8,00 % 0,02 лв.
Общо : 0,31 лв.

2**Анализ 57 Полагане на PVC тръба ф16мм****за м****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ТЕХНИК	ч.ч.	0,15400	1,00	3,00 лв.	0,46 лв.

0,46 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,37 лв.
0,83 лв.

Общо : 0,83 лв.
Печалба : 8,00 % 0,07 лв.
Общо : 0,90 лв.

3**Анализ 58 Д-ка на PVC конзола****за бр****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC конзола	бр	1,00000	1,06	0,14 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Общо : 0,15 лв.
Печалба : 8,00 % 0,01 лв.
Общо : 0,16 лв.

4**Анализ 59 Монтаж на PVC конзола****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0,34500	1,00	3,00 лв.	1,04 лв.

Общо : 1,86 лв.
Печалба : 8,00 % 0,15 лв.
Общо : 2,01 лв.

5 Анализ 60 Доставка на телевизионен контакт за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	телевизионен контакт	бр	1,00000	1,06	6,71 лв.	7,11 лв.

Общо : 7,11 лв.
Печалба : 8,00 % 0,57 лв.
Общо : 7,68 лв.

6 Анализ 61 Монтаж същия за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА	ч.ч.	0,37800	1,00	3,00 лв.	1,13 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						0,91 лв.
						2,04 лв.

Общо : 2,04 лв.
Печалба : 8,00 % 0,16 лв.
Общо : 2,20 лв.

7 Анализ 62 Доставка на кабел RG-6 за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	кабел RG-6	м	1,00000	1,06	0,19 лв.	0,20 лв.

Общо : 0,20 лв.
Печалба : 8,00 % 0,02 лв.
Общо : 0,22 лв.

8 Анализ 63 Изтегляне на кабел RG-6 за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,15400	1,00	3,00 лв.	0,46 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						0,37 лв.
						0,83 лв.

Общо : 0,83 лв.
Печалба : 8,00 % 0,07 лв.
Общо : 0,90 лв.

В. Пожароизвестителна инсталация

1 Анализ 64 Доставка на PVC тръба ф16мм за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC тръба ф16	м	1,00000	1,06	0,27 лв.	0,29 лв.

Общо : 0,29 лв.
Печалба : 8,00 % 0,02 лв.
Общо : 0,31 лв.



Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ТЕХНИК	ч.ч.	0,15400	1,00	3,00 лв.	0,46 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 0,83 лв.
Печалба : 8,00 % 0,07 лв.
Общо : 0,90 лв.

3 Анализ 66 Д-ка пров .ТЧП2х1мм2 за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	пров .ТЧП2х1мм2	м	1,00000	1,06	0,50 лв.	0,53 лв.

Общо : 0,53 лв.
Печалба : 8,00 % 0,04 лв.
Общо : 0,57 лв.

4 Анализ 67 Изтегляне на пров. през тръба за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,15400	1,00	3,00 лв.	0,46 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 0,83 лв.
Печалба : 8,00 % 0,07 лв.
Общо : 0,90 лв.

5 Анализ 68 Доставка на ръчен датчик за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ръчен датчик	бр	1,00000	1,06	14,49 лв.	15,36 лв.

Общо : 15,36 лв.
Печалба : 8,00 % 1,23 лв.
Общо : 16,59 лв.

6 Анализ 69 Монтаж на ръчен датчик за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0,86400	1,00	3,00 лв.	2,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 4,67 лв.
Печалба : 8,00 % 0,37 лв.
Общо : 5,04 лв.

7 Анализ 70 Доставка на топлинен максимален датчик за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	топлинен максимален датчик	бр	1,00000	1,06	18,06 лв.	19,14 лв.

19,14 лв.

8 Анализ 71 Доставка на сирена за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	сирена	бр	1,00000	1,06	44,86 лв.	47,55 лв.

Общо : 47,55 лв.

Печалба : 8,00 % 3,80 лв.

Общо : 51,36 лв.

9 Анализ 72 Монтаж на сирена за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА АТЦ	ч.ч.	2,06300	1,00	3,00 лв.	6,19 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						4,95 лв.
						11,14 лв.

Общо : 11,14 лв.

Печалба : 8,00 % 0,89 лв.

Общо : 12,03 лв.

10 Анализ 73 Монтаж на топлинен максимален датчик за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА АТЦ	ч.ч.	0,86000	1,00	3,00 лв.	2,58 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						2,06 лв.
						4,64 лв.

Общо : 4,64 лв.

Печалба : 8,00 % 0,37 лв.

Общо : 5,02 лв.

Г. Инсталация СОТ

1 Анализ 64 Доставка на PVC тръба ф16мм за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC тръба ф16	м	1,00000	1,06	0,27 лв.	0,29 лв.

Общо : 0,29 лв.

Печалба : 8,00 % 0,02 лв.

Общо : 0,31 лв.

2 Анализ 65 Полагане на PVC тръба ф16мм за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ТЕХНИК	ч.ч.	0,15400	1,00	3,00 лв.	0,46 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						0,37 лв.
						0,83 лв.

Общо : 0,83 лв.

Печалба : 8,00 % 0,07 лв.

Общо : 0,90 лв.

3 Анализ 74 Д-ка на кабел 1 RG-59 6x0,22мм2 за м

0,78 лв.

Общо : **0,78 лв.**
Печалба : 8,00 % 0,06 лв.
Общо : **0,85 лв.**

4 Анализ 75 Изтегляне на кабел през тръба за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,15400	1,00	3,00 лв.	0,46 лв.

0,46 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,37 лв.

0,83 лв.

Общо : **0,83 лв.**
Печалба : 8,00 % 0,07 лв.
Общо : **0,90 лв.**

5 Анализ 76 Доставка на обемен датчик за движение за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	обемен датчик за движение	бр	1,00000	1,06	12,68 лв.	13,44 лв.

13,44 лв.

Общо : **13,44 лв.**
Печалба : 8,00 % 1,08 лв.
Общо : **14,52 лв.**

6 Анализ 77 Монтаж на обемен датчик за движение за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0,86400	1,00	3,00 лв.	2,59 лв.

2,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 2,07 лв.

4,67 лв.

Общо : **4,67 лв.**
Печалба : 8,00 % 0,37 лв.
Общо : **5,04 лв.**

7 Анализ 78 Доставка на МУК за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МУК	бр	1,00000	1,06	2,73 лв.	2,89 лв.

2,89 лв.

Общо : **2,89 лв.**
Печалба : 8,00 % 0,23 лв.
Общо : **3,13 лв.**

8 Анализ 79 Монтаж на МУК за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	1,36300	1,00	3,00 лв.	4,09 лв.

4,09 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 3,27 лв.

7,36 лв.

Общо : **7,36 лв.**
Печалба : 8,00 % 0,59 лв.

7

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	COT клавиатура	бр	1,00000	1,06	140,37 лв.	148,79 лв.
						148,79 лв.

Общо : 148,79 лв.

Печалба : 8,00 % 11,90 лв.

Общо : 160,70 лв.**10 Анализ 81 Монтаж на COT клавиатура****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА АТЦ	ч.ч.	6,01200	1,00	3,00 лв.	18,04 лв.
						18,04 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						14,43 лв.
						32,46 лв.

Общо : 32,46 лв.

Печалба : 8,00 % 2,60 лв.

Общо : 35,06 лв.**11 Анализ 82 Доставка на COT централа****за бр****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	COT централа	бр	1,00000	1,06	131,48 лв.	139,37 лв.
						139,37 лв.

Общо : 139,37 лв.

Печалба : 8,00 % 11,15 лв.

Общо : 150,52 лв.**12 Анализ 83 Монтаж на COT централа****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ПО СЦБ	ч.ч.	9,96600	1,00	3,00 лв.	29,90 лв.
						29,90 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						23,92 лв.
						53,82 лв.

Общо : 53,82 лв.

Печалба : 8,00 % 4,31 лв.

Общо : 58,12 лв.**13 Анализ 84 Изпитания 72h на централата****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА	ч.ч.	2,98000	1,00	3,00 лв.	8,94 лв.
						8,94 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						7,15 лв.
						16,09 лв.

Общо : 16,09 лв.

Печалба : 8,00 % 1,29 лв.

Общо : 17,38 лв.**Д. Инсталация повикване на медицински персонал****Анализ 85 Доставка на пръв. ПВВМ 3x2,5мм2****за м****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

1

Общо : 1,05 лв.
Печалба : 8,00 % 0,08 лв.
Общо : 1,13 лв.

2 Анализ 86 Полагане на пров. ПВВМ 3х2,5мм2

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,19700	1,00	3,00 лв.	0,59 лв.
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,19700	1,00	3,00 лв.	0,59 лв.

0,59 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,47 лв.
1,06 лв.

Общо : 1,06 лв.
Печалба : 8,00 % 0,09 лв.
Общо : 1,15 лв.

3 Анализ 64 Доставка на PVC тръба ф16мм

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC тръба ф16	м	1,00000	1,06	0,27 лв.	0,29 лв.

0,29 лв.

Общо : 0,29 лв.
Печалба : 8,00 % 0,02 лв.
Общо : 0,31 лв.

4 Анализ 65 Полагане на PVC тръба ф16мм

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ТЕХНИК	ч.ч.	0,15400	1,00	3,00 лв.	0,46 лв.

0,46 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,37 лв.
0,83 лв.

Общо : 0,83 лв.
Печалба : 8,00 % 0,07 лв.
Общо : 0,90 лв.

5 Анализ 87 Д-ка на кабел UTP4x2x0,5 -бта категория

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	кабел UTP4x2x0,5 -бта категория	м	1,00000	1,06	0,37 лв.	0,39 лв.

0,39 лв.

Общо : 0,39 лв.
Печалба : 8,00 % 0,03 лв.
Общо : 0,42 лв.

6 Анализ 88 Изтегляне на кабел UTP4x2x0,5 -бта категория

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,15400	1,00	3,00 лв.	0,46 лв.

0,46 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,37 лв.
0,83 лв.

Общо : 0,83 лв.
Печалба : 8,00 % 0,07 лв.
Общо : 0,90 лв.



Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	стаен модул	бр	1,00000	1,06	19,16 лв.	20,31 лв.

20,31 лв.

Общо : 20,31 лв.

Печалба : 8,00 % 1,62 лв.

Общо : 21,93 лв.**8****Анализ 90 М-ж на стаен модул****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА АТЦ	ч.ч.	0,86000	1,00	3,00 лв.	2,58 лв.

2,58 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 2,06 лв.

4,64 лв.

Сбор: 4,64 лв.Печалба : **Общо :** 0,37 лв.**Общо :** 5,02 лв.**9****Анализ 91 Д-ка на централен контролен панел****за бр****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	централен контролен панел	бр	1,00000	1,06	104,81 лв.	111,10 лв.

111,10 лв.

Общо : 111,10 лв.

Печалба : 8,00 % 8,89 лв.

Общо : 119,99 лв.**10****Анализ 92 Монтаж на централен контролен панел****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ПО СЦБ	ч.ч.	4,30300	1,00	3,00 лв.	12,91 лв.

12,91 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 10,33 лв.

23,24 лв.

Общо : 23,24 лв.

Печалба : 8,00 % 1,86 лв.

Общо : 25,10 лв.**11****Анализ 93 Д-ка на светлинен индикатор****за бр****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	светлинен индикатор	бр	1,00000	1,06	5,46 лв.	5,79 лв.

5,79 лв.

Общо : 5,79 лв.

Печалба : 8,00 % 0,46 лв.

Общо : 6,25 лв.**12****Анализ 94 М-ж на светлинен индикатор****за бр****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	0,77400	1,00	3,00 лв.	2,32 лв.

2,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 1,86 лв.

4,18 лв.

Общо : 4,51 лв.

13 Анализ 95 Д-ка на ключ с корда

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ключ с корда	бр	1,00000	1,06	6,30 лв.	6,68 лв.

Общо : 6,68 лв.

Печалба : 8,00 % 0,53 лв.

Общо : 7,21 лв.

14 Анализ 96 М-ж на ключ с корда

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,36200	1,00	3,00 лв.	1,09 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %
1,09 лв.
0,87 лв.
1,95 лв.

Общо : 1,95 лв.

Печалба : 8,00 % 0,16 лв.

Общо : 2,11 лв.

15 Анализ 97 Д-ка на болничен модул:контакти, осветление, бутон сестринско повикване

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	болничен модул:контакти, осветление, бутон сестринско повикване	бр	1,00000	1,06	171,30 лв.	181,58 лв.

181,58 лв.

Общо : 181,58 лв.

Печалба : 8,00 % 14,53 лв.

Общо : 196,10 лв.

16 Анализ 98 М-ж на болничен модул:контакти, осветление, бутон сестринско

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА АТЦ	ч.ч.	7,73700	1,00	3,00 лв.	23,21 лв.

23,21 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %
18,57 лв.
41,78 лв.

Общо : 41,78 лв.

Печалба : 8,00 % 3,34 лв.

Общо : 45,12 лв.

17 Анализ 99 Д-ка на болничен модул:контакти, осветление, бутон сестринско повикване, кислород, вакуум

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	болничен модул:контакти, осветление, бутон сестринско повикване, кислород, вакуум	бр	1,00000	1,06	207,97 лв.	220,45 лв.

220,45 лв.

Общо : 220,45 лв.

Печалба : 8,00 % 17,64 лв.

Общо : 238,08 лв.

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА АТЦ	ч.ч.	8,94900	1,00	3,00 лв.	26,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 48,32 лв.
Печалба : 8,00 % 3,87 лв.
Общо : 52,19 лв.

19 Анализ 101 Д-ка на помощен панел за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	помощен панел	бр	1,00000	1,06	59,54 лв.	63,11 лв.

Общо : 63,11 лв.
Печалба : 8,00 % 5,05 лв.
Общо : 68,16 лв.

20 Анализ 102 М-ж на помощен панел за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК НА АТЦ	ч.ч.	4,30500	1,00	3,00 лв.	12,92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 23,25 лв.
Печалба : 8,00 % 1,86 лв.
Общо : 25,11 лв.

21 Анализ 103 Изпитания 72h на системата за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА	ч.ч.	2,98000	1,00	3,00 лв.	8,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 16,09 лв.
Печалба : 8,00 % 1,29 лв.
Общо : 17,38 лв.

Е. Оповестителна инсталация

1 Анализ 85 Доставка на пров. ПВВМ 3х2,5мм2 за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	пров. ПВВМ 3х2,5мм2	м	1,00000	1,06	0,99 лв.	1,05 лв.

Общо : 1,05 лв.
Печалба : 8,00 % 0,08 лв.
Общо : 1,13 лв.

2 Анализ 86 Полагане на пров. ПВВМ 3х2,5мм2 за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,19700	1,00	3,00 лв.	0,59 лв.
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,19700	1,00	3,00 лв.	0,59 лв.

Общо : 1,06 лв.
Печалба : 8,00 % 0,09 лв.
Общо : 1,15 лв.

3 Анализ 64 Доставка на PVC тръба ф16мм за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC тръба ф16	м	1,00000	1,06	0,27 лв.	0,29 лв.
						0,29 лв.

Общо : 0,29 лв.
Печалба : 8,00 % 0,02 лв.
Общо : 0,31 лв.

4 Анализ 65 Полагане на PVC тръба ф16мм за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ТЕХНИК	ч.ч.	0,15400	1,00	3,00 лв.	0,46 лв.
						0,46 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						0,37 лв.
						0,83 лв.

Общо : 0,83 лв.
Печалба : 8,00 % 0,07 лв.
Общо : 0,90 лв.

5 Анализ 104 Д-ка на кабел ТЧП2х1мм2 за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	кабел ТЧП2х1мм2	м	1,00000	1,06	0,50 лв.	0,53 лв.
						0,53 лв.

Общо : 0,53 лв.
Печалба : 8,00 % 0,04 лв.
Общо : 0,57 лв.

6 Анализ 105 Изтегляне на кабел ТЧП2х1мм2 за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,15400	1,00	3,00 лв.	0,46 лв.
						0,46 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 %						0,37 лв.
						0,83 лв.

Общо : 0,83 лв.
Печалба : 8,00 % 0,07 лв.
Общо : 0,90 лв.

7 Анализ 106 Д-ка на оповестителни тонколони за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	оповестителни тонколони	бр	1,00000	1,06	18,34 лв.	19,44 лв.
						19,44 лв.

Общо : 19,44 лв.
Печалба : 8,00 % 1,56 лв.
Общо : 21,00 лв.

8 Анализ 107 Монтаж на оповестителни тонколони за бр



	МОНТАЖНИК НА АТЦ	ч.ч.	1,20200	1,00	3,00 лв.	3,61 лв.
--	------------------	------	---------	------	----------	----------

3,61 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 2,88 лв.

6,49 лв.

Общо : 6,49 лв.

Печалба : 8,00 % 0,52 лв.

Общо : 7,01 лв.

9 Анализ 108 Д-ка на оповестителна система /УУ-усилвателно у-во/

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	оповестителна система /УУ-усилвателно у-во/	бр	1,00000	1,06	218,52 лв.	231,63 лв.

231,63 лв.

Общо : 231,63 лв.

Печалба : 8,00 % 18,53 лв.

Общо : 250,16 лв.

10 Анализ 109 Монтаж на оповестителна система /УУ-усилвателно у-во/

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ПО СЦБ	ч.ч.	7,70500	1,00	3,00 лв.	23,12 лв.

23,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 18,49 лв.

41,61 лв.

Общо : 41,61 лв.

Печалба : 8,00 % 3,33 лв.

Общо : 44,94 лв.

11 Анализ 103 Изпитания 72h на системата

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА	ч.ч.	2,98000	1,00	3,00 лв.	8,94 лв.

8,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 7,15 лв.

16,09 лв.

Общо : 16,09 лв.

Печалба : 8,00 % 1,29 лв.

Общо : 17,38 лв.

ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в Отделение по Кожно-венерически заболявания

Единични анализни цени – Етап 2 /довършителни работи/

Част: О В К инсталации

1

I. Отоплителна инсталация

Мадини и съоръжения-отоплителна инсталация

G00001600

Радиатор алумиев h=500 mm; b=80mm

за гл.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,47000	1,00	3,00 лв.	4,41 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 15,51 лв.

Печалба 8,00 % : 1,24 лв.

Общо : 16,75 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АЛ. РАДИАТОР H=500	бр.	1,00000	1,06	7,14 лв.	7,57 лв.

Общо : 15,51 лв.

Печалба 8,00 % : 1,24 лв.

Общо : 16,75 лв.

2

G00001602

Радиатор алумиев h=700 mm;b=80mm

за гл.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,47000	1,00	3,00 лв.	4,41 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 21,53 лв.

Печалба 8,00 % : 1,72 лв.

Общо : 23,25 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АЛ. РАДИАТОР H=700	бр.	1,00000	1,06	12,82 лв.	13,59 лв.

Общо : 21,53 лв.

Печалба 8,00 % : 1,72 лв.

Общо : 23,25 лв.

3

G00002122

Радиаторен вентил с термоглава 1/2" ъглов

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,34000	1,00	3,00 лв.	1,02 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

Общо : 26,03 лв.

Печалба 8,00 % : 2,08 лв.

Общо : 28,11 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,25000	1,06	0,10 лв.	0,03 лв.
	РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2" с термоглава		1,00000	1,06	22,79 лв.	24,16 лв.

Общо : 26,03 лв.

Печалба 8,00 % : 2,08 лв.

Общо : 28,11 лв.

4

G00002122

Радиаторен вентил секретен 1/2" ъглов

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,34000	1,00	3,00 лв.	1,02 лв.

1,84 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2" секретен	бр.	1,00000	1,06	3,42 лв.	3,63 лв.
	ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,25000	1,06	0,10 лв.	0,03 лв.

3,66 лв.

Общо : 5,50 лв.

Печалба 8,00 % : 0,44 лв.

Общо : 5,94 лв.**5 G00002121 Автоматичен обезвъздушител 1/2"**

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,30000	1,00	3,00 лв.	0,90 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,72 лв.

1,62 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр	1,00000	1,06	4,39 лв.	4,65 лв.

4,65 лв.

Общо : 6,27 лв.

Печалба 8,00 % : 0,53 лв.

Общо : 7,11 лв.**6 G00002121 Ръчен обезвъздушител за монтаж на алуминиев радиатор**

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,08000	1,00	3,00 лв.	0,24 лв.

0,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 0,19 лв.

0,43 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр	1,00000	1,06	0,39 лв.	0,41 лв.

0,41 лв.

Общо : 0,84 лв.

Печалба 8,00 % : 0,07 лв.

Общо : 0,95 лв.**20 0702030403 88****Материали и консумативи КЛИМАТИЦИ**

за

за бр.

Климатик - термopомпа, сплит система:**Външно тяло BTU7000(20); Q_{хл.}=2,0kW(35°C);****Q_{от}=2,5kW(+7°C); Q_{от}=1,33kW(-10°C) P₀=0,53-1,12kW/230V;****Вътрешно тяло: Стенен тип****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ I	чч	6,25000	1,00	3,00 лв.	18,75 лв.
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ II	чч	6,25000	1,00	3,00 лв.	18,75 лв.

37,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 30,00 лв.

67,50 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Климатик - термopомпа, сплит система: Външно тяло BTU7000(20); Q _{хл.} =2,0kW(35°C); Q _{от} =2,5kW(+7°C); Q _{от} =1,33kW(-10°C) P ₀ =0,53-1,12kW/230V; Вътрешно тяло: Стенен тип	бр	1,00000	1,06	477,90 лв.	506,57 лв.

506,57 лв.

Общо : 574,07 лв.

Печалба 8,00 % : 45,93 лв.

Общо : 620,00 лв.**21 0702030403 88****Климатик - термopомпа, сплит система:**

за бр.

Външно тяло BTU7000(20); Q_{хл.}=2,0kW(35°C);

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ I	чч	6,25000	1,00	3,00 лв.	18,75 лв.
	МОНТЪОР ПО ОТОПЛЕНИЕ II	чч	6,25000	1,00	3,00 лв.	18,75 лв.

37,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

30,00 лв.

67,50 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Климатик - термopомпа, сплит система: Външно тяло ВТУ9000(25); Q _{хл.} =2,5kW(35□C); Q _{от} =2,8kW(+7□C); Q _{от} =1,49kW(-10□C) P□=0,6- 1,39kW/230V; Вътрешно тяло: Стенен тип	бр	1,00000	1,06	477,90 лв.	506,57 лв.

506,57 лв.

Общо : 574,07 лв.

Печалба 8,00 % : 45,93 лв.

Общо : 620,00 лв.

ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас

Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
и Корпус 6

в Отделение по Кожно-венерически заболявания

Единични анализни цени – Етап 2 /довършителни работи/

Част: В К инсталации

I. Водопровод - строително монтажни работи

1 8247553121 Смесителна батерия умивалник(л.кабинет и санитари) - за бр. автоматични, термосмесителни

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ч.ч.	2,57000	1,00	3,00 лв.	7,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

7,71 лв.
6,17 лв.
13,88 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАТЕРИЯ СЕДЯЩА (лабораторна	бр.	1,00000	1,06	77,00 лв.	81,62 лв.
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,06	7,00 лв.	0,07 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,01000	1,06	2,00 лв.	0,02 лв.

81,71 лв.

Общо : 95,59 лв.

Печалба 8,00 % : 7,65 лв.

Общо : 103,24 лв.

2 8247553121 Смесителна батерия /кухненски умивалник разливно храна/- за бр. автоматични, термосмесителни

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ч.ч.	2,57000	1,00	3,00 лв.	7,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

7,71 лв.
6,17 лв.
13,88 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,06	7,00 лв.	0,07 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,01000	1,06	2,00 лв.	0,02 лв.
	БАТЕРИЯ СЕДЯЩА КУХНЕНСКА МИВКА	бр	1,00000	1,06	72,00 лв.	76,32 лв.

76,41 лв.

Общо : 90,29 лв.

Печалба 8,00 % : 7,22 лв.

Общо : 97,51 лв.

3 8247553121 Смесителна батерия за тоалетна мивка -педално или друг вид за бр. безконтактно управление

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	ч.ч.	2,57000	1,00	3,00 лв.	7,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

7,71 лв.
6,17 лв.
13,88 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,06	7,00 лв.	0,07 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,01000	1,06	2,00 лв.	0,02 лв.
	БАТЕРИЯ СЕДЯЩА за тоалетна мивка -					

Общо : 199,47 лв.
Печалба 8,00 % : 15,96 лв.
Общо : 215,43 лв.

4 8440391000 Промивно казанче

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,12100	1,00	3,00 лв.	6,36 лв.

6,36 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 5,09 лв.
11,45 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Казанче	бр	1,00000	1,06	32,00 лв.	33,92 лв.
	Кран 1/2"	бр	1,00000	1,06	3,70 лв.	3,92 лв.

37,84 лв.
Общо : 49,29 лв.
Печалба 8,00 % : 3,94 лв.
Общо : 53,23 лв.

II. БФК-строително-монтажни работи

1 8440376000 Клозетно седало със странично оттичане

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	3,53000	1,00	3,00 лв.	10,59 лв.
	РАБОТНИК III	ч.ч.	3,53000	1,00	3,00 лв.	10,59 лв.

21,18 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 16,94 лв.
38,12 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАДЖУН	кг	0,10000	1,06	3,00 лв.	0,32 лв.
	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	2,00000	1,06	2,20 лв.	4,66 лв.
	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	1,00000	1,06	1,50 лв.	1,59 лв.
	МАНШОН	бр.	1,00000	1,06	9,88 лв.	10,47 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	4,00000	1,06	0,19 лв.	0,81 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,01000	1,06	26,00 лв.	0,28 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,01000	1,06	3,00 лв.	0,03 лв.
	ВИНТОВЕ	бр.	4,00000	1,06	1,20 лв.	5,09 лв.
	Седало	бр	1,00000	1,06	58,68 лв.	62,20 лв.
	Дъска	бр	1,00000	1,06	11,00 лв.	11,66 лв.

97,11 лв.
Общо : 135,23 лв.
Печалба 8,00 % : 10,82 лв.
Общо : 146,05 лв.

2 8247651112 Тоалетна мивка

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ III	ч.ч.	0,76000	1,00	3,00 лв.	2,28 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	ч.ч.	0,90000	1,00	3,00 лв.	2,70 лв.
	КАНАЛДЖИЯ I	ч.ч.	1,80000	1,00	3,00 лв.	5,40 лв.

10,38 лв.
Допълнителни разходи - труд : 80,00 % 8,30 лв.
18,68 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0,40000	1,06	0,19 лв.	0,08 лв.
	КОНЗОЛИ	бр.	2,00000	1,06	1,20 лв.	2,54 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00100	1,06	120,00 лв.	0,13 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 36x4x36x33,8 НА 40MM	м	0,50000	1,06	1,20 лв.	0,64 лв.
	СИФОН ОБИКНОВЕН	бр.	1,00000	1,06	3,80 лв.	4,03 лв.
	ПРИБОР САНИТАРЕН (УМИВАЛНИК)	бр.	1,00000	1,06	32,88 лв.	34,85 лв.
	МАДЖУН	кг	0,05000	1,06	1,00 лв.	0,05 лв.
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,06	3,50 лв.	0,04 лв.

Общо : 73,76 лв.
Печалба 8,00 % : 5,90 лв.
Общо : 79,66 лв.

3 8247651112 Умивалник /кабинети/

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ III	ч.ч.	0,76000	1,00	3,00 лв.	2,28 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	ч.ч.	0,90000	1,00	3,00 лв.	2,70 лв.
	КАНАЛДЖИЯ I	ч.ч.	1,80000	1,00	3,00 лв.	5,40 лв.

10,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

8,30 лв.

18,68 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,40000	1,06	0,19 лв.	0,08 лв.
	КОНЗОЛИ	бр.	2,00000	1,06	1,20 лв.	2,54 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00100	1,06	120,00 лв.	0,13 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 36x4x36x33,8 НА 40ММ	м	0,50000	1,06	1,20 лв.	0,64 лв.
	СИФОН ОБИКНОВЕН	бр.	1,00000	1,06	3,80 лв.	4,03 лв.
	ПРИБОР САНИТАРЕН (УМИВАЛНИК)	бр.	1,00000	1,06	32,88 лв.	34,85 лв.
	МАДЖУН	кг	0,05000	1,06	1,00 лв.	0,05 лв.
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,06	3,50 лв.	0,04 лв.
	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	6,00000	1,06	2,00 лв.	12,72 лв.

55,08 лв.

Общо : 73,76 лв.

Печалба 8,00 % : 5,90 лв.

Общо : 79,66 лв.

4 8247651112 Умивалник /Лабораторна мивка/

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ III	ч.ч.	0,76000	1,00	3,00 лв.	2,28 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	ч.ч.	0,90000	1,00	3,00 лв.	2,70 лв.
	КАНАЛДЖИЯ I	ч.ч.	1,80000	1,00	3,00 лв.	5,40 лв.

10,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

8,30 лв.

18,68 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,40000	1,06	0,19 лв.	0,08 лв.
	КОНЗОЛИ	бр.	2,00000	1,06	1,20 лв.	2,54 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00100	1,06	120,00 лв.	0,13 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 36x4x36x33,8 НА 40ММ	м	0,50000	1,06	1,20 лв.	0,64 лв.
	СИФОН ОБИКНОВЕН	бр.	1,00000	1,06	3,80 лв.	4,03 лв.
	МАДЖУН	кг	0,05000	1,06	1,00 лв.	0,05 лв.
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	1,06	3,50 лв.	0,04 лв.
	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	6,00000	1,06	2,00 лв.	12,72 лв.
	ПРИБОР САНИТАРЕН (УМИВАЛНИК) лабораторен	бр	1,00000	1,06	118,00 лв.	125,08 лв.

145,31 лв.

Общо : 163,99 лв.

Печалба 8,00 % : 13,12 лв.

Общо : 177,11 лв.

5 8440442000 Аусгуст

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч	3,00000	1,00	3,00 лв.	9,00 лв.

9,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

7,20 лв.

16,20 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Душ корито	бр	1,00000	1,06	130,00 лв.	137,80 лв.

Печалба 8,00 % : 12,32 лв.

Общо : 166,32 лв.

6 8247652422 Кухненска мивка

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ III	ч.ч.	1,24000	1,00	3,00 лв.	3,72 лв.
	КАНАЛДЖИЯ I	ч.ч.	5,75000	1,00	3,00 лв.	17,25 лв.

20,97 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

16,78 лв.

37,75 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0,40000	1,06	0,19 лв.	0,08 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 50/42 MM	м	0,50000	1,06	0,90 лв.	0,48 лв.
	КУХН. УМИВАЛНИК АЛПАКА	бр.	1,00000	1,06	248,00 лв.	262,88 лв.
	СИФОН-ДВОЕН	бр.	1,00000	1,06	7,80 лв.	8,21 лв.
	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	10,00000	1,06	0,20 лв.	2,12 лв.

273,63 лв.

Общо : 311,58 лв.

Печалба 8,00 % : 24,93 лв.

Общо : 336,51 лв.

7 8440442000 Душ корито

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Труд	ч.ч.	3,00000	1,00	3,00 лв.	9,00 лв.

9,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 80,00 %

7,20 лв.

16,20 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Душ корито	бр.	1,00000	1,06	130,00 лв.	137,80 лв.

137,80 лв.

Общо : 154,00 лв.

Печалба 8,00 % : 12,32 лв.

Общо : 166,32 лв.

