




"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС" АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул."Стефан Стамболов"№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.+359(56)810 547 +359(56)810 592



Intertek



РАЗЯСНЕНИЕ

На основание чл.29, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с постъпило на 15.07.2015г. искане за предоставяне на разяснение от страна на кандидат във връзка с документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: **„Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на блок №6 за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ – Бургас” АД”,** правим следните разяснения по документацията за провеждане на процедурата :

Въпрос №1: „В приложената количествена сметка от документацията има позиции, в които не са посочени ед. мярка и количества:

Г.	Покрив		
2.	Почистване и изравнителна циментова замазка по покривна плоча		
	СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ		
1.	Доставка тел. централа		1
	АСАНСЬОРНА УРЕДБА		
	Доставка и монтаж на асансьорна уредба 3 спирки, 4 лица, автоматично отварящи се врати, вкл. и демонтаж на съществуваща		
Б.	II.ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ		
4	Климатична инвенторна система с термопомпен агрегат-разделен /split/, комплект от външно тяло /компресорно-кондензаторен блок/, вътрешно тяло, за високо степен монтаж, свързващи тръбопроводи /Cu/ с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване. Qохл.= 4,3 kW /tпом.= 270C tвн.=350C/ Qот. = 4,7 kW /tпом.= 200C tвн.=70C/ Nел. = 1,3 kW		

Възложителят ще посочи ли за гореописаните позиции ед. мярка и количества2”

Отговор на въпрос №1:

Г.	Покрив		
2.	Почистване и изравнителна циментова замазка по покривна плоча	Кв.м.	1 211,56
	СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ		
1.	Доставка тел. централа	Бр.	1
	АСАНСЬОРНА УРЕДБА		

	Доставка и монтаж на асансьорна уредба 3 спирки, 4 лица, автоматично отварящи се врати, вкл. и демонтаж на съществуваща	Бр.	1
Б.	II. ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ		
4	Климатична инвенторна система с термопомпен агрегат-разделен /split/, комплект от външно тяло /компресорно-кондензаторен блок/, вътрешно тяло, за високо степен монтаж, свързващи тръбопроводи /Cu/ с топлоизолация и елементи за монтаж и укрепване. Q _{охл.} = 4,3 kW /t _{пом.} = 270C t _{вн.} = 350C/ Q _{от.} = 4,7 kW /t _{пом.} = 200C t _{вн.} = 70C/ N _{ел.} = 1,3 kW	Бр.	13

Въпрос № 2: „В образец № 17 – Линеен график е записано, че данните посочени в колони 5 и 7 трябва да се сумират за всеки етап в сборния ред

№ по ред	Наименование на СМР	мярка	Количество	Количество ч.м.	Среден бр. хора	Календарни дни	месец											
							1	2	3									
1	2	3	4	5	6	7	ден											
I																		
	Общо						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Предвид факта, че дадени видове СМР ще се изпълняват паралелно едни с други, ще се получи разминаване между общия брой календарни дни, които биха се получили при сумирането в колона 7 за всеки етап в сборния ред с реалния срок за изпълнение, който ще отговаря на броя дни, описани под колона „месец“.

Във връзка с това, моля разяснете не следва ли в ред „Общо“, да се запише срока за изпълнение, който ще отговаря на всички дни – 1, 2, 3 и т.н. от графика за изпълнение?”

Отговор на въпрос №2:

В забележката към представения проект на линеен график е записано: „Желателно е участникът да приложи и диаграма на работната ръка към линейния календарен план.“. В същия следва да бъде отбелязано в графичен вид по дни за съответния период.

Не следва данните в 5 и 7 колона да са идентични с оглед на обстоятелството, че действително биха могли да се припокриват периодите, в които се извършват определени видове работи.. Броят дни отбелязан по редове в 7 колона следва да съответства с отбелязванията за дни в диаграмата на работната ръка, която се прилага към линейния график.

Въпрос №3: „Също така моля да разясните какво означава „Количество ч.м.“ от колона 5. За човеко минути ли става въпрос“

Отговор на въпрос №3: Означението „Количество ч.м.“, следва да се чете като „Количество – човеко - месеци“.

ип

ИЗП. ДИРЕКТОР
„МБАЛ - БУРГАС“ АД:
/Д-Р Г. МАТЕВ/

